Câmara Municipal de Ubá

ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE DO VEREADOR RENATO VIEIRA

VOTAÇÃO:
☒ Aprovado ☐ Rejeitado
Por: Unanimidade
Em: 03/11/25

Vereador José Maria Fernandes
Presidente da Câmara

ENCAMINHAMENTO:
OF.CMU. 267/25
Em: 04/11/25

REQUERIMENTO N.º 1373/2025

Requer ao Executivo, reparo em barranco que está cedendo na rua Antônio Frederico Ozanan, bairro Eldorado.

Senhor José Maria Fernandes
Presidente da Câmara Municipal de Ubá
Nesta.

O vereador que abaixo assina requer, na forma regimental, o envio de correspondência à Secretaria de Obras, reparo urgente em barranco que está cedendo na rua Antônio Frederico Ozanan, bairro Eldorado, Ubá, MG. Segundo informações os moradores estão passando por diversos transtornos e o receio de acidentes graves com as chuvas.

Segue anexo fotos do local e laudo de vistoria da Defesa Civil.

Assim, na expectativa de contar com o apoio dos nobres pares, firma.

Plenário "Vereador Lincoln Rodrigues Costa", da Câmara Municipal de Ubá, aos 03 de novembro de 2025.

VEREADOR RENATO VIEIRA
(Renatinho do São Domingos)











PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
DEFESA CIVIL UBÁ - MG

LAUDO DE VISTORIA Nº 014/2025

Atividade demandada: Verificação de risco de queda de muro de contenção de via pública
Endereço do fato: Rua Antônio Frederico Ozanam, nº 307-Fundos, Bairro Eldorado – Ubá/MG
Coordenadas Geográficas do local vistoriado (UTM) Zona 23k: Long. 714242.01 Lat. 7663905.78
Solicitante: Joana Silva / Francisco
Telefone de Contato: (32) 99917-7371
Data da vistoria: 07/01/2025 **Hora:** 15h05m
Referência: Termo de Vistoria nº 003/2024, de 04 de janeiro de 2024.

HISTÓRICO

Em atendimento à solicitação via WhatsApp da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, procedemos uma vistoria ao imóvel situado na Rua Antônio Frederico Ozanan, nº 307, no alto Bairro Eldorado, onde o solicitante relatou um risco de queda de parte do referido logradouro público sobre a área externa de sua residência, uma vez que sua casa se localiza abaixo do nível da rua, a qual possui um muro de contenção precário, acrescentando que nos períodos de chuva a situação de risco se agrava no local.

O solicitante de nome Francisco, relatou também que o muro lateral em sua casa, que faz a divisa entre sua propriedade e a propriedade vizinha, apresenta trincas e indícios de que vem se movimentando, indicando a possibilidade de gerar risco de queda do mesmo.

Em vistoria realizada no local, esta Coordenadoria analisou o muro de contenção da via pública e verificou que apesar deste não apresentar infiltrações, é possível considerar a existência de um risco potencial para queda, em casos de grandes volumes de chuva acumulado, associado ao trânsito de veículos pesados na via, como caminhões, por exemplo. Contudo, o risco avaliado não se caracterizou como risco iminente de queda.

O acesso à residência do solicitante é precário, feito através de pneus colocados sobre o solo, bem como, os degraus da escada são escavados na terra, gerando risco de escorregamento e queda dos usuários em dias de chuva. Referida escada se situa lateralmente ao talude da rua onde se encontra edificado o muro de contenção. As fundações do referido muro possuem baixa profundidade, motivo pelo qual avaliou-se o risco potencial associado aos outros fatores mencionados. Importante mencionar que a estrutura de contenção da via é antiga e segundo informado pelo solicitante, ao longo do tempo, o talude apresenta pequenos deslizamentos de forma contínua, podendo a situação se agravar e futuramente comprometer a estabilidade deste. Em vistoria anterior, datada de janeiro de 2024, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil teria constatado os fatos acima mencionados no presente Laudo.

Folha 1

Há no talude um toco de árvore que foi alvo de corte há algum tempo e que apesar de estar apresentando rebrota, o toco está parcialmente apodrecido, contribuindo para a instabilidade do talude.

Diante dos fatos, segue o presente Laudo para conhecimento e realização de uma avaliação técnica a respeito da contenção via para adoção das medidas cabíveis.

Ubá, 16 de janeiro de 2025.

ANDERSON DE ALMEIDA PEREIRA
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil - Ubá/MG

FOTOGRAFIAS DO LOCAL VISTORIADO




Figura 1: Vista da Rua ANtonio Frederico Ozanan com muro de contenção e o terreiro da casa do solicitante.

Folha 2



Figura 2: Vista do muro a partir do interior da residência do solicitante e escada de acesso.

Folha 3