Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO		
Número	Data	Rubrica
1.356	15/04/2013	

DESPACHO
APROVADO
Sala das Sessões 15/04/13
GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

EMENTA

Considerando o teor da resposta dada ao requerimento nº 426/2013, através do Ofício nº 669/2013, solicita Projeto de Engenharia e Planilha de custo para reforma da EMEB Ermelinda Vieira (Dona Filhinha), no bairro da Cohab II.

REQUERIMENTO Nº. 504 /2013.

EXMO. SR. PRESIDENTE:

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa e após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado à Exma. Prefeita Municipal de Mococa, Sra. Maria Edna Gomes Maziero, para que determine as providências necessárias e encaminhe à esta Casa Legislativa, Projeto de Engenharia e Planilha de custos, para reforma da EMEB Ermelinda Vieira (Dona Filhinha).

JUSTIFICATIVA

Conforme resposta ao requerimento nº 426/2013, encaminhada à esta Casa através do Ofício nº 669/2013, solicitamos Projeto de Engenharia e Planilha de custos para reforma da EMEB Ermelinda Vieira (Dona Filhinha).

Tais documentos são imprescindíveis para início dos pleitos junto aos órgãos governamentais, no sentido de obtenção de recursos estaduais ou mesmo federais.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 15 de abril de 2013.

ALOYSIO TALIBERTI FILHO
Bim Taliberti - Vereador/PSB

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO		
Número	Data	Rubrica
1108	25/03/2013	

DESPACHO
APROVADO
Sala das Sessões 25/03/13
GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

EMENTA

Solicita informações sobre atual estado de conservação da EMEB Professora Ermelinda Vieira (Dona Filhinha), no bairro da Cohab II.

REQUERIMENTO Nº. 426 /2013.

EXMO. SR. PRESIDENTE:

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa e após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado à Exma. Prefeita Municipal de Mococa, Sra. Maria Edna Gomes Maziero, para que juntamente com o Diretor de Educação, informe à esta Casa Legislativa, sobre o atual estado de conservação da EMEB Professora Ermelinda Vieira (Dona Filhinha), a saber:-

a) A atual administração tem conhecimento do atual estado de conservação da EMEB Professora Ermelinda Vieira (Dona Filhinha)?

b) Algum membro da atual administração já vistoriou o local? Quem? Que avaliação fez?

c) Os Engenheiros da Prefeitura já vistoriaram o prédio? Qual a avaliação feita pelos mesmos?

d) Quais as **providências urgentes** que poderão ser tomadas?

JUSTIFICATIVA

As fotos em anexo, por si só, dispensam maiores justificativas. As rachaduras em algumas salas, colocam em risco a integridade física dos alunos e dos próprios funcionários. A rede elétrica encontra-se totalmente improvisada. Não pode ligar geladeira e o freezer, pois a rede não suporta. O Departamento está enviando a merenda diariamente, feita em outro local.

Existem duas salas interditadas, face à extensão das rachaduras. Duas Professoras dividem a mesma sala. Enquanto uma dá atividades na sala, a outra faz atividades no parque externo (quando não está alagado pela chuva).

Telhas de amianto, que aliás não são mais recomendadas, estão com furos, provocando goteiras. As infiltrações por todo o prédio são extensas. A parte elétrica não oferece nenhuma segurança. As portas que ainda existem, estão podres e enferrujadas.

O mato cresce até onde tem cimento. O parque de recreação, quando chove, é uma lagoa.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 25 de março de 2013.

ALOYSIO TALIBERTI FILHO
Bim Taliberti - Vereador/PSB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Estado de São Paulo

Gabinete da Prefeita

OF.nº 669/2013

MOCOCA, 09 de abril de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA - PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RÚBRICA
1028	10.04.13	

REF.: **Requerimento nº 426/2013**

Senhor Presidente:

Em atenção à solicitação de informações sobre a atual estado de conservação da EMEB Profª Hermelinda Vieira (Dona Filhinha), no Bairro da COHAB II, constante do Requerimento acima mencionado, de autoria do Vereador Aloysio Taliberti Filho, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, cumpre-nos informar o seguinte:

O Departamento de Educação tem acompanhado e verificado quase diariamente, com a ajuda da Diretora da Unidade de Ensino, a situação da EMEB Hermelinda Vieira.

Foi solicitado ao Departamento de Obras a análise e elaboração de projeto para recuperação da parte estrutural. Enquanto isso não ocorre os alunos foram remanejados, não sendo utilizadas as salas de risco.

Com relação à parte elétrica, outra urgência, informamos que os reparos emergenciais já foram realizados permitindo à Escola o funcionamento normal neste sentido, enquanto uma reforma mais ampla não é realizada.

Ressalte-se ainda que, não obstante as dificuldades e limitações provocadas pela estrutura física do prédio, em nenhum momento a Escola deixou de oferecer um atendimento educacional de qualidade, graças principalmente à dedicação e ao comprometimento da equipe gestora e ao Corpo Docente da Escola, além da valorosa contribuição dos pais e familiares.

Aproveitamos para solicitar do Nobre Vereador, o empenho político no sentido de obter recursos para a realização de uma ampla reforma tão necessária na referida Unidade Escolar.

Reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
GUILHERME DE SOUZA GOMES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA – SP

DESPACHO
Para o Expediente da Próxima
Sessão CM em 15/04/2013

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

CIENTES OS SENHORES VEREADORES. ARQUIVE-SE
Sala das Sessões 15/04/2013

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Prefeita

Of. nº 854 /2013

MOCOCA, 02 de Maio de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL
- MOCOCA -
PROTOCOLO

NÚMERO	DATA	RÚBRICA
1601	03.5.2013	

Senhor Presidente:

Vimos, pelo presente, solicitar a dilação do prazo de Lei, por mais 15 dias, nos termos do art. 9º, parágrafo único, item I, da Lei Orgânica do Município, para resposta ao Requerimento nº **504 /2013,** de autoria do vereador, Aloysio Taliberti Filho, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, em virtude de que não foi possível atender à solicitação dentro do prazo inicial.

Reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente

MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
GUILHERME DE SOUZA GOMES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA - SP

DEFIRO O PEDIDO
Sala das Sessões 06/05/13.
GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Estado de São Paulo

Gabinete da Prefeita

OF.nº 963/2013

MOCOCA, 17 de maio de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA - PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RÚBRICA
1.787	17.5.2013	

REF.: **Requerimento nº 504/2013**

Senhor Presidente:

Em atenção à solicitação de projeto de engenharia e planilha de custo para reforma da EMEB Ermelinda Vieira (Dona Filhinha), no Bairro da COHAB II, constante do Requerimento acima mencionado, de autoria do Vereador Aloysio Taliberti Filho, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, cumpre-nos informar o seguinte:

O Departamento de Obras está finalizando a elaboração do projeto e planilha orçamentária para a reforma da EMEB Ermelinda Vieira.

Tão logo o projeto completo com planilha orçamentária for finalizado, encaminharemos ao Nobre Vereador.

Reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
GUILHERME DE SOUZA GOMES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA – SP

DESPACHO
Para o Expediente da Próxima Sessão CM em 20/05/13

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

CIENTES OS SENHORES VEREADORES. ARQUIVE-SE
Sala das Sessões 20/05/13

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Estado de São Paulo

Gabinete da Prefeita

OF.nº 1.074/2013

MOCOCA, 03 de junho de 2013

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA - PROTOCOLO

NÚMERO	DATA	RÚBRICA
2027	04.06.13	

REF.: **Complementação da resposta ao Requerimento nº 504/2013**
Autor: Vereador Aloysio Taliberti Filho

Senhor Presidente:

Conforme solicitado, seguem em anexo Planilha de Custos e o Memorial Descritivo referentes dos serviços de reforma e ampliação da EMEB "Hermelinda Vieira" (Dona Filhinha), no Bairro da COHAB II,

Reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
GUILHERME DE SOUZA GOMES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA – SP

DESPACHO
Para o Expediente da Próxima Sessão CM em 10/06/13

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

CIENTES OS SENHORES VEREADORES. ARQUIVE-SE
Sala das Sessões 10/06/13

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

Planilha orçamentaria de reforma e ampliação

EMEB ERMELINDA VIEIRA

RUA ANTONO AMADIO , 228 - CONJ. HAB. GILBERTO ROSSETTI

Base 15-05-2013

FONTE	CPOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
CPOS	020903	Limpeza do terreno inclusive arbustos e troncos até 5 cm	m3	15,00	R$ 150,00	R$ 2.250,00
CPOS	040602	Retirada de piso vinilico existente	m2	405,00	R$ 2,30	R$ 931,50
Mercado	mercado	Aterro compactado	m3	20,00	R$ 57,00	R$ 1.140,00
	2.0	**INFRA-ESTRUTURA**				
CPOS	060102	Escavação manual para fundações	m3	4,00	R$ 26,03	R$ 104,12
CPOS	090102	Forma de madeira	m3	60,00	R$ 44,46	R$ 2.667,60
CPOS	111804	Lastro de pedra britada	m3	8,00	R$ 92,74	R$ 741,92
CPOS	100104	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	2.200,00	R$ 4,55	R$ 10.010,00
Mercado	mercado	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	m3	21,00	R$ 290,00	R$ 6.090,00
CPOS	140102	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m3	11,50	R$ 377,00	R$ 4.335,50
CPOS	321601	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado	m2	70,00	R$ 7,79	R$ 545,30
CPOS	030204	Demolição manual de alvenaria e azulejos	m3	60,00	R$ 41,64	R$ 2.498,40
	3.0	**DIVISÓRIAS**				
CPOS	140203	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	m2	320,00	R$ 60,36	R$ 19.315,20
	4.0	**COBERTURA E FORROS**				
CPOS	150102	Estrutura de madeira tesourada para vãos de 7 a 10 metros	m2	207,00	R$ 77,18	R$ 15.976,26
CPOS	160303	Telha perfil trapezoidal	m2	207,00	R$ 33,13	R$ 6.857,91
CPOS	160332	Cumeira para perfil trapezoidal	m2	12,00	R$ 44,91	R$ 538,92
CPOS	130102	Laje pré moldada mista treliçada , beta 12 cm	m2	213,00	R$ 64,53	R$ 13.744,89
	5.0	**REVESTIMENTO**				
CPOS	170202	Chapisco inclusive barras do piso das salas	m2	620,00	R$ 3,75	R$ 2.325,00
CPOS	170212	Emboço inclusive barras do piso das salas	m2	620,00	R$ 11,36	R$ 7.043,20
CPOS	181109	Revestimento com placas ceramica 20 x 20 (azulejo)	m2	30,00	R$ 34,78	R$ 1.043,40
	6.0	**ESQUADRIAS**				
CPOS	240103	Caixilho em ferro basculante sob medida	m2	33,20	R$ 305,00	R$ 10.126,00
CPOS	240201	Caixilho em ferro e vidro de correr e fixo	m2	15,20	R$ 543,00	R$ 8.253,60
CPOS	232031	Porta lisa sem batente de madeira de 0,60 x 1,50	un	14,00	R$ 115,87	R$ 1.622,18
CPOS	230904	Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm	un	4,00	R$ 245,00	R$ 980,00
CPOS	232024	Porta lisa sem batente de madeira de 0,90x2,10	un	10,00	R$ 129,82	R$ 1.298,20
	232010	Batente de madeira para porta	un	10,00	R$ 22,13	R$ 221,30
CPOS	280104	Ferragem completa para porta de madeira tipo alavanca	un	10,00	R$ 117,00	R$ 1.170,00
CPOS	240259	Porta de enrolar de ferro	m2	2,00	R$ 277,00	R$ 554,00
	7.0	**PISO INTERNO / EXTERNO**				
CPOS	110402	Concreto não estrututal , para contra piso	m3	5,00	R$ 194,00	R$ 970,00
CPOS	180602	Piso ceramica esmaltada	m2	653,00	R$ 33,12	R$ 21.627,36
CPOS	180608	Rodapé de ceramica esmaltada	m	230,00	R$ 7,60	R$ 1.748,00
CPOS	180640	Rejunte de piso e rodape	m2	665,00	R$ 5,60	R$ 3.724,00

	8.0	**VIDROS**					
CPOS	260104	Vidro liso transparente de expessura 4 mm	m2	45,40	R$	63,70	R$ 2.891,98
	9.0	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					
	9.1	**ÁGUA FRIA**					
CPOS	460101	Tubo de PVC rígido, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões	m	6,00	R$	16,66	R$ 99,96
CPOS	460102	Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	12,00	R$	17,90	R$ 214,80
	9.2	**ESGOTO**					
CPOS	460105	Tubo de PVC rigido 50mm (2") inclusine conexões	m	6,00	R$	16,66	R$ 99,96
CPOS	460109	Tubo de PVC rígido, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões	m	6,00	R$	74,22	R$ 445,32
CPOS	490302	Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	un	1,00	R$	200,00	R$ 200,00
	9.3	**ÁGUAS PLUVIAIS**					
CPOS	163302	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	20,00	R$	43,84	R$ 876,80
	9.4	**ACESSÓRIOS**					
CPOS	440105	Bacia sifonada infantil (pequena) com tampa na cor branca	un	10,00	R$	259,00	R$ 2.590,00
CPOS	440110	Lavatorio de louça sem coluna	un	1,00	R$	76,00	R$ 76,00
CPOS	442011	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	un	1,00	R$	15,84	R$ 15,84
CPOS	440206	comp.	m2	10,20	R$	617,00	R$ 6.293,40
CPOS	440345	Torneira longa sem rosca 1/2" cromada	un	8,00	R$	31,00	R$ 248,00
CPOS	440343	Torneira para lavatorio curta latão fundido cromado	un	1,00	R$	21,14	R$ 21,14
CPOS	442026	Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´	un	1,00	R$	20,87	R$ 20,87
CPOS	440308	Porta papel de louça de embutir	un	1,00	R$	27,75	R$ 27,75
	10,0	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**					
CPOS	371370	Disjuntores de 10 a 30 A	m	10,00	R$	13,72	R$ 137,20
CPOS	381902	Eletroduto de PVC flexivel leve diametro 20 mm - 3/4"	m	200,00	R$	8,66	R$ 1.732,00
CPOS	390216	Cabo de cobre 2,5 mm2	m	2.000,00	R$	1,16	R$ 2.320,00
CPOS	390217	Cabo de cobre 4,0 mm2	m	400,00	R$	2,07	R$ 828,00
CPOS	390203	Cabo de cobre 6,0 mm2	m	400,00	R$	1,58	R$ 632,00
CPOS							
	11.0	**PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS**					
CPOS	400701	Caixa em PVC de 4´ x 2´	un	60,00	R$	7,77	R$ 466,20
CPOS	400704	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´	un	4,00	R$	9,49	R$ 37,96
CPOS	411407	Luminaria de sobrepor fluorescente para 2 lampadas de 40W	un	32,00	R$	34,84	R$ 1.114,88
CPOS	411501	Luminaria plafonier tipo drops medio para 1 lampada incand.	um	4,00	R$	27,52	R$ 110,08
CPOS	400502	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	9,00	R$	12,31	R$ 110,79
CPOS	410707	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W	un	32,00	R$	5,61	R$ 179,52
CPOS	410907	Reator eletromagnetico de alto fator de potencia com partida rápida, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares base	un	16,00	R$	87,38	R$ 1.398,08
CPOS	400445	Tomada 2P+T, 10A 250V, completa	cj	25,00	R$	12,66	R$ 316,50
	12.0	**TELEFONIA E DADOS**					
CPOS	391109	Fio telefonico FI-60 para ligação de aparelhos telefonicos	m	100,00	R$	2,24	R$ 224,00
CPOS	400408	Tomada para telefone 4P - padrão TELEBRÁS, com placa	cj	3,00	R$	14,98	R$ 44,94
CPOS	391807	Cabo para rede de dados 24 AWG com 4 pares	m	200,00	R$	3,46	R$ 692,00
	13.0	**PINTURA**					
CPOS	331001	Latex PVA anti mofo em massa , inclusivé preparação	m2	1.800,00	R$	12,95	R$ 23.310,00
CPOS	331004	Esmalte em massa , inclusive preparação	m2	800,00	R$	14,64	R$ 11.712,00
CPOS	331102	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m2	180,00	R$	20,72	R$ 3.729,60
CPOS	330510	Esmalte em superfície de madeira	m2	49,00	R$	13,67	R$ 669,83

CPOS	330335	Pintura especial em esmalte para lousa cor verde	m2	45,00	R$ 13,35	R$ 600,75
	14.0	**SERVIÇOS EXTERNOS**				
CPOS	110402	Reparo no piso externo ao predio em concreto	m3	3,50	R$ 194,77	R$ 681,70
	15.0	**LIMPEZA**				
CPOS	550102	Limpeza final da obra	m2	650,00	R$ 4,37	R$ 2.840,50
TOTAL GERAL						**R$ 218.464,11**

Luiz Gonzaga Giglio
Diretor do Departamento de Obras
Crea 0600807880

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB ERMELINDA VIEIRA (DONA FILHINHA).
LOCAL: RUA ANTONIO AMADIO, 228
CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO GARÓFALO.
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

DESCRIÇÃO:

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

TODA AREA A SER AMPLIADA DEVERÁ SER ESCAVADA MANUALMENTE FICANDO EM NIVEL COM O PREDIO EXISTENTE, COM AS COTAS DE ACORDO COM O PROJETO E PARTE DA TERRA A SER RETIRADA SERÁ USADA PARA O ATERRO DAS FUNDAÇÕES DO PRÉDIO.
TODO PISO VINILICO EXISTENTE SERÁ RETIRADO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CERAMICA ESMALTADA.
DEVERÁ SER ATERRADA A ESCAVAÇÃO DO ALICERCE, A ENTRADA NOVA E A PARTE DOS FUNDOS DO PARQUE DAS CRIANÇAS.

2.0- INFRA ESTRUTURA

SERÃO ABERTAS AS ESCAVAÇÕES MANUALMENTE PARA EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES BROCAS E BLOCOS. OS BLOCOS (16 UNIDADES) SERÃO NAS MEDIDAS DE 0,50X 0,50 X0, 50 COM 4 BROCAS DE 2,00M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS BROCAS, 40 UNIDADES, TERÃO 2,00 M DE PROFUNDIDADE.
OS ALICERCES RECEBERÃO UMA CAMADA LASTRO, DE 5CM DE BRITA Nº 1 E APÓS RECEBERÁ AS ARMADURAS COM AS FORMAS DE MADEIRA PARA POSTERIOR CONCRETAGEM COM CONCRETO DE FCK = 20,0 MPA. APÓS SERÁ EXECUTADA A ALVENARIA DE EMBASAMENTO E QUE APÓS ISTO RECEBERÁ A IMPERMEABILIZAÇÃO COM DOBRAS LATERAIS DE 15 CM.
DEVERÁ SER COLADA A LAJE DE FORRO DA PARTE EXISTENTE COM A NOVA LAJE A SER EXECUTADA E O SANITARIO DOS PROFESSORES (LADO ESQUERDO) DEVERÁ SER EXECUTADO NOVO.

3.0 –DIVISÓRIAS (ALVENARIA DE TIJOLOS)

OS TIJOLOS SERÃO DO TIPO DE BARRO COMUM, E SERÃO LEVANTADOS COM AS COTAS PREVISTAS NO PROJETO.
EM TODA A AREA A SER AMPLIADA (VER NO PROJETO NA COR VERMELHO) DEVERA SER EXECUTADA NA ALTURA DE 3,00M E APÓS RECEBERA A LAJE DE FORRO.

TODA PARTE NOVA SERÁ EXECUTADA COM TIJOLOS DE ½ VEZ DO TIPO COMUM PERFEITAMENTE ALINHADO E PRUMADOS.
NA NOVA ENTRADA DA EMEB DEVERÁ SER EXECUTADO MURO DE CONTENÇÃO NAS LATERAIS DE 1 TILOLO COM ESCADA ANTI DERAPANTE.

4.0 – COBERTURA E FORRO

SERÁ USADA LAJE PRÉ FABRICADA MISTA PARA FORRO, LAJOTA BETA 12 CM, NA RECEPÇÃO E EM TODA AREA A SER AMPLIADA.
A COBERTUTA A SER EXECUTADA NA AMPLIAÇÃO QUE É DE TELHAS DO TIPO PERFIL TRAPESOIDAL SERÁ DE ACORDO COM O PROJETO DE ARQUITETURA.
O MADEIRAMENTO DA COBERTURA SERÁ A ESTRUTURA DE MADEIRA PARA VÃOS DE 10,00M.

5.0 – REVESTIMENTO

TODAS AS PAREDES SERÃO REVESTIDAS INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE COM O CHAPISCO E APÓS REBOCO PAULISTA PARA RECEBER PINTURA.
O SANITÁRIO DOS PROFESSORES DEVERÁ SER RETIRADA O REVESTIMENTO E COLOCADO NOVO ASSIM COMO AS PEÇAS SANITÁRIAS E PISO.
NOS SANITARIOS SERÁ DEMOLIDO OS CHUVEIROS E EXECUTADOS CHUVEIROS ABERTO COM APARADOR E DEGRAU E NESTE LOCAL DEVERÁ SER PISO ANTI DERRAPANTE. HAVERÁ UM DETALHE NO PROJETO SOBRE ESTE LOCAL DE BANHO.

6.0 – ESQUADRIAS


DE MADEIRA

AS PORTAS DAS SALAS DE AULA, SALA DE PROFESSORES, DIRETORIA, DESPENSA SERÃO DE MADEIRA NAS MEDIDAS DE 0,80 X 2,10 PRONTAS PARA RECEBER PINTURA.
AS PORTAS DO SANITÁRIO MASCULINO E FEMININODOS ALUNOS SERÃO DE MADEIRA NAS MEDIDAS 0.70 X 1,50 PARA RECEBER PINTURA.
SERÃO RETIRADOS ALGUNS PORTAIS DE ACORDO COM A PLANILHA DE ORÇAMENTOS E SUBSTITUIDO POR NOVOS.

DE FERRO

A PORTA DO REFEITÓRIO SERÁ DE DUAS PARTES FIXAS E DUAS DE CORRER DE FERRO E VIDRO COMO INDICA O PROJETO.
A PORTA DE ENTRADA PARA A RECEPÇÃO SERÁ DE FERRO E VIDRO DE ABRIR PARA RECEBER PINTURA E DE ACORDO COM O PROJETO.
AS JANELAS SERÃO DO TIPO BASCULANTE DE FERRO E VIDRO PARA RECEBER PINTURA E NAS MEDIDAS DO PROJETO.

7– PISOS INTERNO E EXTERNO



SERÁ RETIRADO O PISO EXISTENTE DE PLACAS DE VINIL QUE ESTÁ TOTALMENTE SOLTO E TÔDA ÁREA DE PISO A SER EXECUTADA SERÁ DE

CERÂMICA ESMALTADA PEI 4 ASSENTADO COM COLA INDUSTRIALIZADA E REJUNTADA COM REJUNTE INDUSTRIALIZADO ASSIM COMO O REDAPÉ.
A CERÂMICA A SER COLOCADA ASSIM COMO A COR DEVERÁ SER ESCOLHIDA PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS E PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

8.0– VIDROS

TODOS OS VIDROS A SEREM COLOCADOS NOS CAIXILHOS SERÃO DO TIPO LISO, TRANSPARENTE, MARTELADO E NA ESPESSURA DE 4 mm.

9.0 – INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

AS INTALAÇÕES HIDRÁULICAS SERÃO EXECUTADAS POR PROFISSIONAIS HABILITADOS, DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, DE ACORDO COM O PROJETO E COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

10.0 – REDES DE DISTRIBUIÇÃO

DEVERÁ SER EXECUTADA POR PROFISSIONAIS HABILITADOS, DE ACORDO COM O PROJETO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DE ACORDO COM O PROJETO E COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA.

11.0 - PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

TODAS AS SALAS, CORREDORES DE CIRCULAÇÃO, REFEITÓRIO, DIRETORIA, RECEPÇÃO E HALL DE ENTRADA SERÃO ILUMINADOS COM LUMINARIAS DO TIPO FLUORESCENTE PARA 2 LAMPADAS DE 40W CADA.
EM TODA PARTE EXTERNA DO PREDIO A AMPLIAR SERÁ DO TIPO PLAFONIER TIPO DROPS COM LÂMPADA INCANDESCENTE DE 80 W.
SERÃO EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS HABILITADOS E DE ACORDO COM A ABNT.

12,0 - TELEFONIA E DADOS

SERÃO INSTALADOS TELEFONES E SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA SALA DOS PROFESSORES, RECEPÇÃO E DIRETORIA.
TODOS OS SERVIÇOS SERÃO DE ACORDO COM O MATERIAL DA PLANILHA ORÇAMENTARIA E EXECUTADA POR PROFISSIONAIS HABILITADOS E DE ACORDO COM A ABNT.

13.0 - PINTURA

AS PAREDES NOVAS DEVERÃO SER LIXADAS E PREPARADAS COM FUNDO PREPARADOR DE PAREDES E QUE APÓS RECEBERÃO 3 DEMÃOS DE LATEX PVA INTERNO E EXTERNAMENTE COM TINTA DA MELHOR QUALIDADE E DE ACORDO



COM PREÇO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA E NA COR A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS.

AS PAREDES EXISTENTES RECEBERÃO APÓS LIXAMENTO 2 DEMÃOS DE LATEX INTERNA E EXTERNAMENTE
TODO PRÉDIO INTERNAMENTE, NO PATEO, NA DESPENSA E CIRCULAÇAO EXTERNA RECEBERÁ BARRA DE ESMALTE FOSCO NA ALTURA DE 2, OO M.
AS PORTAS E BATENTES DE MADEIRA RECEBERÃO ESMALTE SINTÉTICO EM AMBAS AS FACES.
AS JANELAS DE FERRO, PORTAS, PORTÕES E GRADIS RECEBERÃO EM AMBAS AS FACES ESMALTE SINTÉTICO NA COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE.

14.0 – SERVIÇOS EXTERNOS

EM TÔDA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO SERÁ REFEITO O PISO DE CONCRETO NAS PARTES QUE FOREM NECESSÁRIAS DE ACORDO COM O DEPARTAMENTO DE OBRAS.

15.0 - LIMPEZA

TODA A OBRA INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE DEVERÁ SER ENTRGUE TOTALMENTE LIMPA AO SEU TÉRMINO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, 25 DE MAIO DE 2013

LUIS GONZAGA GILGIO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA 0600807880