Prefeitura Municipal de Alfenas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Ofício n.º 232/2025/CG/PMA

Alfenas, 23 de outubro de 2025.

Senhor Presidente,

Segue anexa resposta ao requerimento nº 108/2025 de autoria do Vereador Gilmar Costa.

Obs.: Consta um erro de digitação na numeração do requerimento mencionado no ofício anexo. Favor desconsiderar o número “211”, uma vez que o requerimento correto é o de nº **121**.

Atenciosamente,

Antônio Carlos Esteves Pereira
Secretário Executivo

À Sua Excelência, o Senhor
Vereador Matheus Paccini Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Alfenas (MG)

Prefeitura Municipal de Alfenas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Gestão 2025-2028

Ofício nº 41/202510

Vereador: Gilmar Costa da Silva

Câmara Municipal de Alfenas

Prezado Vereador,

Em resposta ao requerimento nº 108/2025, informamos que os documentos e informações solicitados serão apresentados conforme segue:

Documentos e Informações solicitadas

1. **Cópia do projeto executivo, memorial descritivo e plano de aplicação referente a referida emenda?**

   Resposta: Segue em anexo copias.

2. **Valor total empenhado, liquidado e pago até o momento**.

   Resposta: Segue em anexo copias dos comprovantes.

3. **O que já foi executado no local? Qual o valor gasto? Enviar os documentos que comprovam todos os gastos realizados**.

   Resposta: Foram executados construção de calçadas, meio-fio, sarjetas, rampas de acessibilidade e bocas de lobo, com um valor gasto de R$ 69.959,02. Anexo encontram-se os documentos que comprovam os gastos realizados na Rua: Maria Deolinda Terra e Rua: Cassimiro Siqueira Viana no Bairro Santa Maria.

4. **O que falta para a execução completa da proposta original?**

   Resposta: Parte que se refere esta secretaria já foi executada.

5. **Motivos pela não conclusão da obra até 31/12/2024?**

   Resposta: Não houve motivos, pois em 31/12/24 obra já estava concluída.

6. **Data prevista de conclusão dos serviços pendentes?**

   Resposta: Foi executada dentro do prazo.

7. **O que foi feito com o valor restante da emenda, caso ainda não tenha sido integralmente utilizada? Houve remanejamento ou reprogramação? Se sim, houve autorização na Lei Orçamentária Anual?**

   Resposta: Sim, houve um remanejamento de emenda da Vereadora: Tani Rose Ribeiro e uma autorização que a mesma poderia ser utilizada em data oportuna. E também foi autorizada sobre a Lei Orçamentária anual. Segue em anexo a cópia da autorização.

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

Iolanda da Silva dos Santos
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano

Recebi: ___/___/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS

Estado de Minas Gerais

Alfenas, 06 de junho de 2024

OFÍCIO N° 90/2024

A Senhora: Iolanda da Silva dos Santos,

Venho por meio deste, declarar que destinei a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano o valor de R$ 70.000,00 mil reais, para Rua Maria Deolinda Terra. E em acordo com a Vossa Senhoria ressalvo a autorização para que possa ser modificada e executada em data oportuna em obras relacionadas a área de lazer e também em áreas de preservação ambiental.

Justifico ainda que na Rua: Maria Deolinda Terra, já existe uma emenda do Vereador Paulo Agenor Madeira e a mesma já é o suficiente para fazer as adequações necessárias.

Atenciosamente,

Tani Rose Ribeiro
(Tani Rose)
Vereadora

A Ilma Sra.:
Iolanda da Silva dos Santos
Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano
Alfenas - MG

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

MUNICIPIO DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01
Município: ALFENAS
Endereço: PRAÇA DR. FAUSTO MONTEIRO, nº 347 - Centro

Código: **EO 7379/2024**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **14/11/2024**

Processo: 62/2022 Pregão presencial **Contrato:** 83/2023 **Solicitação:**7196

CREDOR: **INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - ME**
CPF/CNPJ: 12.799.453/0001-09 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: AV LINCOLN WESTIN DA SILVEIRA 2131 SAL - **Cidade:** Alfenas **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 611503-1
Agência: 0095-* - 0095 **Tipo da Conta:** Corrente

Dotação:	381	
Órgão:	13.000	SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB
Unidade:	13.007	COORDENADORIA DE PÁTIOS PÚBLICOS
Funcional:	11.452.0018	ALFENAS DESENVOLVIDA
Projeto/Atividade:	1209	EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR PAULO AGENOR MADEIRA
Natureza de despesa:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Fonte de recurso:	1.500.000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Saldo da dotação:

Saldo inicial e alterações da dotação:	69.959,02
Total empenhado anterior:	0,00
Valor do empenho:	69.959,02
Saldo atualizado da dotação:	0,00

Dados do empenho:

Valor do empenho:	69.959,02
Retenções:	2.238,79
Valor líquido:	67.720,23

Discriminação das retenções:

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	839,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.399,18
Total de retenções:	2.238,79

Especificação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONSTRUÇÃO RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO, SARJETAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E BOCAS DE LOBO, COM FORNECIMENTO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBA DO MUNICÍPIO DE ALFENAS, SENDO ESTE O PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR PAULO AGEN MADEIRA, CONFORME O PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 11/11 A 15/11/2024.
INFORMAMOS QUE O VALOR DE R$ 0,02 A MAIOR QUE O VALOR DA MEDIÇÃO SE DEVE A QUESTÕES DE ARREDONDAMENTO SISTEMA BETHA CLOUD.

Ordenador da despesa
IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLV.URBANO -

Responsável técnico
GUILHERME HENRIQUE PIRES BONIFÁCIO
CONTADOR - CRC 119.661/O-7

Liquidação **Nº:** 13546
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: 19/12/2024
WELLINGTON DA SILVA RICARDO 104 0095
LIQUIDANTE

Ordem de pagamento **Nº:** 99
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64).
Data: 02/04/20
CÁSSIO WELLINGTON DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

Dados do pagamento:
Data: 02/04/2025 Banco: Agência: Conta: Documento bancário:
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

CÓPIA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE ALFENAS
Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS

Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG
CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300
E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 7196/2024

Processo Administrativo:	**62/2022**
Contrato:	**83/2023**
Nº da Licitação:	**26/2022**
Modalidade:	**Pregão**
Data da Contratação:	**02/05/2023**
Data da Solicitação:	**14/11/2024**
Sequencial do Contrato:	**253**

AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
Data da tramitação: 14/11/2024

Fornecedor: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - ME **Telefone(s):** 3532912226
CPF/CNPJ: 12.799.453/0001-09
Endereço: LINCOLN WESTIN DA SILVEIRA, , Centro - 37130-001, ALFENAS - MG

E-mail: jagodoyneto@yahoo.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO
Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS
Prazo de Entrega: 7
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Contratação: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE
Observações: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO, SARJETAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E BOCAS DE LOBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE ALFENAS

Empenho: 7379/2024
Despesas: **381 - 13.007.11.452.0018.1209.4.4.90.51.00 - Emenda Impositiva Vereador Paulo Agenor Madeira**
Desdobramento: 4.4.90.51.01.00.00.00
Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	29,360	M3	220110282	1.1 EXECUÇÃO DE CALCADA ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA - SETOP TER-ESC-050 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) 2.817,24 M3 R$ 33,10 41,07		48,9868	1.438,25
2	367,000	M2	220110283	1.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE - SETOP TER-REG-005 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE 35215,00 M2 R$ 7,99 9,91		12,0606	4.426,24
3	29,360	M3	220110284	1.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PI - SINAPI 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 2817,24 M3 R$ 572,14 709,91		987,0688	28.980,34
10	3,515	M3	220110291	3.1 SETOP TER-ESC-050 ESCAVAÇÃO MANUAL- GUIA M.FIO - 3.1 SETOP TER-ESC-050 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) 804,60 M3 R$ 33,10 R$ 41,07		48,9868	172,19
11	35,150	M2	220110292	3.2 SETOP TER-REG-005 REGULARIZAÇÃO E - 3.2 SETOP TER-REG-005 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE 8046,00 M2 R$ 7,99 R$ 9,91		12,0606	423,93

CÓPIA

AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS

Data da tramitação: 14/11/2024

12	185,000	M2	220110293	3.3 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO - 3.3 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 41340,00 M R$ 49,38 R$ 61,27	88,2209	16.320,8
13	9,945	M3	220110294	4.1 SETOP TER-ESC-050 ESCAVAÇÃO MANUAL - 4.1 SETOP TER-ESC-050 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) 1864,36M3 R$ 33,10 R$ 41,07	48,9868	487,1
14	99,450	M2	220110295	4.2 SETOP TER-REG-005 REGULARIZAÇÃO E C - 4.2 SETOP TER-REG-005 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE 18643,60 M2 R$ 7,99 R$ 9,91	12,0606	1.199,43
15	221,000	M2	220110296	4.3 SINAPI 94289 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CON - 4.3 SINAPI 94289 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 41430,00 M R$ 45,11 R$ 55,97	74,7086	16.510,60
					Total Geral:	69.959,02

Alfenas/MG, 14 de Novembro de 2024

IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS

Assinatura e Carimbo do Responsável

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALFENAS
GESTÃO 2017/2020

entregue cópia Katya Camila ok emprinho

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV. URBANO

Em:17.12.2024

CI Nº: 82/2024
Para: Departamento de Compras

CÓPIA

Senhor (a) Chefe (a),

Solicitamos o pagamento de serviços prestados.

Os serviços prestados, bem como os locais da realização dos mesmos encontram-se no Relatório anexo fornecido pelo Prestador de Serviços e devidamente assinados pelo Engenheiro de Segurança e Secretária desta Pasta.

De acordo com o Processo 62/2022 e Pregão Presencial 26/2022.
Empresa**: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA ME**
Período: 11.11.2024 a 15.11.2024
Medição n.2
Valor Total: R$69.959,00 (sessenta e nove mil novecentos e cinquenta e nove reais

- Reconstrução de calçadas
- Obras e Instalação – 381
- Anexo Relatório de serviços prestados devidamente assinados

IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

Recebido na Superintendência de Compras e Padronização de Material
Dia: 17/12/2024
As: 15 : 05 H
Por:

inovar
PROJECTO | CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

FL. 0101

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Alfenas
OBRA:	Rua 06 Bairro
RESP. TÉCNICO:	José Augusto Godoy Neto
ENCARREGADO:	Sandra Pires
PRAZO DA OBRA:	
PRAZO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:
HORÁRIO DE TRABALHO:	07:00 - 17:00

DATA: 13 / 11 / 24

TEMPO	BOM	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
MANHÃ	X		
TARDE	X		
NOITE			

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
1 - PATROL		10 - CAMINHÃO BASCULANTE		
2 - ROLO PÉ CARNEIRO		11 - GRADE		
3 - ROLO CHAPA		12 - EXTRUSOR		
4 - ROLO PNEU		13 - CAMINHÃO BETONEIRA	1	
5 - ESCAVADEIRA		14 - ACABADORA		
6 - RETRO ESCAVADEIRA		15 - PIPA	1	
7 - TRATOR		16 - PÁ CARREGADEIRA		
8 - ESPARGIDOR				
9 - VASSOURÃO				

PESSOAL

DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
1 - ENGENHEIRO	1	10 - RASTELEIRO		
2 - ENCARREGADO	1			
3 - PEDREIRO	3			
4 - SERVENTE	2			
5 - PATROLEIRO				
6 - OPERADOR DE MÁQUINA				
7 - TRATORISTA				
8 - CAMINHONEIRO				
9 - AJUDANTE	3			

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Execução de calçada com concreto usinado

Execução de apoio de meio fio

Local: Rua Maria de Oliveira Torres

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

ENGº RESPONSÁVEL / INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

VISTO E DATA FISCALIZAÇÃO

(*) OBS. PODEM SER APRESENTADAS NO VERSO DESTA FOLHA.

inovar
PROJETO | CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

FL. Nº 0102

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Alenquer
OBRA:	Lote 03/2022
RESP. TÉCNICO:	José Augusto Godoy Neto
ENCARREGADO:	Jordeir Pires
PRAZO DA OBRA:	
PRAZO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:
HORÁRIO DE TRABALHO:	07:00 - 17:00

DATA: 02 / 11 / 24

TEMPO	BOM	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
MANHÃ	X		
TARDE	X		
NOITE			

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
1 - PATROL		10 - CAMINHÃO BASCULANTE		
2 - ROLO PÉ CARNEIRO		11 - GRADE		
3 - ROLO CHAPA		12 - EXTRUSOR		
4 - ROLO PNEU		13 - CAMINHÃO BETONEIRA	1	
5 - ESCAVADEIRA		14 - ACABADORA		
6 - RETRO ESCAVADEIRA		15 - PIPA	1	
7 - TRATOR		16 - PÁ CARREGADEIRA		
8 - ESPARGIDOR				
9 - VASSOURÃO				

PESSOAL

DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
1 - ENGENHEIRO	1	10 - RASTELEIRO		
2 - ENCARREGADO	1			
3 - PEDREIRO	3			
4 - SERVENTE	2			
5 - PATROLEIRO				
6 - OPERADOR DE MÁQUINA				
7 - TRATORISTA				
8 - CAMINHONEIRO				
9 - AJUDANTE	2			

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Execução de calçada com concreto usinado.

Execução de apoio de meio fio

Local - Rua Jonas de Oliveira Pinto

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

ENGº RESPONSÁVEL / INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

VISTO E DATA FISCALIZAÇÃO

(*) OBS. PODEM SER APRESENTADAS NO VERSO DESTA FOLHA.

inovar PROJECTO | CONSTRUÇÃO	DIÁRIO DE OBRAS	FL. Nº 0103
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Afonso	DATA: 13 / 11 / 24
OBRA:	Lote 062/022	
RESP. TÉCNICO:	José Augusto Gaeta 1956	
ENCARREGADO:	Gustavo Pão	
PRAZO DA OBRA:		
PRAZO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	
HORÁRIO DE TRABALHO:	07:00 - 17:00	

TEMPO	BOM	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
MANHÃ	X		
TARDE	X		
NOITE			

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
1 - PATROL		10 - CAMINHÃO BASCULANTE		
2 - ROLO PÉ CARNEIRO		11 - GRADE		
3 - ROLO CHAPA		12 - EXTRUSOR		
4 - ROLO PNEU		13 - CAMINHÃO BETONEIRA	2	
5 - ESCAVADEIRA		14 - ACABADORA		
6 - RETRO ESCAVADEIRA		15 - PIPA	1	
7 - TRATOR		16 - PÁ CARREGADEIRA		
8 - ESPARGIDOR				
9 - VASSOURÃO				

PESSOAL

DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
1 - ENGENHEIRO	1	10 - RASTELEIRO		
2 - ENCARREGADO	1			
3 - PEDREIRO	2			
4 - SERVENTE	2			
5 - PATROLEIRO				
6 - OPERADOR DE MÁQUINA				
7 - TRATORISTA				
8 - CAMINHONEIRO				
9 - AJUDANTE	20			

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Execução de calçada com concreto usinado

Execução de barreiras

Local: Rua Maria Duarte Ferreira

Rua Francisco Pereira Neto

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

ENGº RESPONSÁVEL / INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

VISTO E DATA FISCALIZAÇÃO

(*) OBS. PODEM SER APRESENTADAS NO VERSO DESTA FOLHA.

inovar
PROJECTO | CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

FL. Nº 0104

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Alfenas
OBRA:	Creche VCP 2022
RESP. TÉCNICO:	José Augusto Galvão Neto
ENCARREGADO:	Sandra Dias
PRAZO DA OBRA:	
PRAZO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:
HORÁRIO DE TRABALHO:	07:00 – 17:00

DATA: 14 / 11 / 24

TEMPO	BOM	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
MANHÃ	X		
TARDE	X		
NOITE			

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
1 - PATROL		10 - CAMINHÃO BASCULANTE		
2 - ROLO PÉ CARNEIRO		11 - GRADE		
3 - ROLO CHAPA		12 - EXTRUSOR		
4 - ROLO PNEU		13 - CAMINHÃO BETONEIRA	1	
5 - ESCAVADEIRA		14 - ACABADORA		
6 - RETRO ESCAVADEIRA		15 - PIPA	1	
7 - TRATOR		16 - PÁ CARREGADEIRA		
8 - ESPARGIDOR				
9 - VASSOURÃO				

PESSOAL

DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
1 - ENGENHEIRO	1	10 - RASTELEIRO		
2 - ENCARREGADO	1			
3 - PEDREIRO	2			
4 - SERVENTE	2			
5 - PATROLEIRO				
6 - OPERADOR DE MÁQUINA				
7 - TRATORISTA				
8 - CAMINHONEIRO				
9 - AJUDANTE	2			

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Execução de calçada com concreto usinado

Execução de Meio fio

Local = Rua Carmem Pinheiro Dias

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

ENGº RESPONSÁVEL / INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

VISTO E DATA FISCALIZAÇÃO

(*) OBS. PODEM SER APRESENTADAS NO VERSO DESTA FOLHA.

inovar
PROJETO | CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

FL. Nº 0105

CÓPIA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Afogados
OBRA:	Lote 03/2022
RESP. TÉCNICO:	José Augusto Godoy Neto
ENCARREGADO:	Gustavo Luiz Pinto
PRAZO DA OBRA:	
PRAZO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:
HORÁRIO DE TRABALHO:	07:00 - 17:00

DATA: 15 / 11 / 22

TEMPO	BOM	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
MANHÃ	X		
TARDE	X		
NOITE			

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
	1 - PATROL		10 - CAMINHÃO BASCULANTE		
	2 - ROLO PÉ CARNEIRO		11 - GRADE		
	3 - ROLO CHAPA		12 - EXTRUSOR		
	4 - ROLO PNEU		13 - CAMINHÃO BETONEIRA		
	5 - ESCAVADEIRA		14 - ACABADORA		
	6 - RETRO ESCAVADEIRA		15 - PIPA		
	7 - TRATOR		16 - PÁ CARREGADEIRA		
	8 - ESPARGIDOR				
	9 - VASSOURÃO				

PESSOAL	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
	1 - ENGENHEIRO		10 - RASTELEIRO		
	2 - ENCARREGADO				
	3 - PEDREIRO				
	4 - SERVENTE				
	5 - PATROLEIRO				
	6 - OPERADOR DE MÁQUINA				
	7 - TRATORISTA				
	8 - CAMINHONEIRO				
	9 - AJUDANTE				

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Execução de calçadas com concreto usinado

Execução de rampa

Local: Praça Patrimônio Cleopatra Neves

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

ENGº RESPONSÁVEL / INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

VISTO E DATA FISCALIZAÇÃO

(*) OBS. PODEM SER APRESENTADAS NO VERSO DESTA FOLHA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

OBJETO : Execucao de Servicos para futura e eventual construcao e reconstrucao de calcadas , meio-fio,sarjetas, rampas de acessibilidade e bocas de lobo com material ,equipamentos e mao de obra

Proponente: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 12.799.453/0001-09

DATA: 17.12.2024

CALCADAS...- PREGAO PP: 026/2022 PL: 062/2022 - REGISTRO DE PRECOS-PM ALFENAS.MG

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11.11.2024 A 15.11.2024

PLANILHA MEDIÇÃO (2ª MEDIÇÃO) EMENDA IMPOSITIVA
(PAULO AGENOR MADEIRA - FICHA 381)

ITEM PLANILHADO	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT. PREVISTA	UNID	QUANTIDADES EXECUTADAS			PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (24,08%)	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
						ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO				
	1		EXECUÇÃO DE CALÇADA								R$ 34.844,8236	R$ 2.196.717,46
1	1.1	SETOP TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	1479,980	M3	2535,63	29,36	2564,99	R$ 39,48	R$ 48,9868	R$ 1.438,2520	R$ 125.650,61
2	1.2	SETOP TER-REG-005	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	12500,000	M2	8016,06	367	8383,06	R$ 9,72	R$ 12,0606	R$ 4.426,2314	R$ 101.104,53
3	1.3	SINAPI 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.AF_07/2016	1479,980	M3	1966,41	29,36	1995,77	R$ 795,51	R$ 987,0688	R$ 28.980,3402	R$ 1.969.962,31
	2		EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE								R$ -	R$ 27.185,16
4	2.1	SETOP DEM-CON-005	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	30,00	M3	18,1		18,1	R$ 245,01	R$ 304,0084	R$ -	R$ 5.502,55
5	2.2	SINAPI 100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	30,00	M3	18,1		18,1	R$ 8,81	R$ 10,9314	R$ -	R$ 197,86
6	2.3	SINAPI 97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	100,0	M3XKM	21,6		21,6	R$ 2,76	R$ 3,4246	R$ -	R$ 73,97
7	2.4	SETOP TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	30,00	M3	81		81	R$ 39,48	R$ 48,9868	R$ -	R$ 3.967,93
8	2.5	SETOP TER-REG-005	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	300,00	M2	81		81	R$ 14,12	R$ 18,6000	R$ -	R$ 1.506,60
9	2.6	SETOP URB-RAM-005	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	100,00	UNID	19		19	R$ 636,77	R$ 838,7500	R$ -	R$ 15.936,25
	3		EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO FIO)								R$ 16.916,9806	R$ 665.814,95
10	3.1	SETOP TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	150,00	M3	134,873	3,515	138,388	R$ 39,48	R$ 48,9868	R$ 172,1885	R$ 6.779,18
11	3.2	SETOP TER-REG-005	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	1000,00	M2	1350,22	35,15	1385,37	R$ 9,72	R$ 12,0606	R$ 423,9292	R$ 16.708,36

12	3.3	SINAPI 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO- FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	5000,00	M	7095,9	185	7280,9	R$ 71,10	R$ 88,2209	R$ 16.320,8628	R$	642.327,41
	4		**EXECUÇÃO DE SARJETAS**								**R$ 18.197,1914**	**R$**	**327.459,95**
13	4.1	SETOP TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	80,00	M3	204,1425	9,945	214,0875	R$ 39,48	R$ 48,9868	R$ 487,1736	R$	10.487,46
14	4.2	SETOP TER-REG-005	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	1000,00	M2	1450,935	99,45	1550,385	R$ 9,72	R$ 12,0606	R$ 1.199,4243	R$	18.698,54
15	4.3	SINAPI 94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	5000,00	M	3771,5	221	3992,5	R$ 60,21	R$ 74,7086	R$ 16.510,5935	R$	298.273,96
	5		**GRELHA**								**R$ -**	**R$**	**54.997,16**
16	5.1	SUDECAP 19.13.01	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP	50,00	UNID	45		45	R$ 565,03	R$ 701,0892	R$ -	R$	31.549,02
17	5.1	SUDECAP 19.13.01	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP	50,00	UNID	60		60	R$ 314,96	R$ 390,8024	R$ -	R$	23.448,14
											VALOR MEDIÇÃO "21"	R$	69.959,00


SECRETARIA DE OBRAS


ENGº RESPONSÁVEL PREFEITURA:

ENGº RESPONSÁVEL :
JOSÉ AUGUSTO GODOY NETO
CREA :30.471/D

Importa a seguinte medição : Sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais.


INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
MEMORIAL FOTOGRAFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.
Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022
Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024
Endereço da Obra: Rua Maria Deolinda Terra
Bairro: Santa Maria





INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
MEMORIAL FOTOGRAFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.
Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022
Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024
Endereço da Obra: Rua Maria Deolinda Terra
Bairro: Santa Maria






INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
MEMORIAL FOTOGRAFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.
Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022
Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024
Endereço da Obra: Rua Maria Deolinda Terra
Bairro: Santa Maria







INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
MEMORIAL FOTOGRAFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.
Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022
Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024
Endereço da Obra: Rua Maria Deolinda Terra
Bairro: Santa Maria







INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
MEMORIAL FOTOGRAFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.
Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022
Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024
Endereço da Obra: Rua Maria Deolinda Terra
Bairro: Santa Maria





INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
MEMORIAL FOTOGRAFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.
Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022
Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024
Endereço da Obra: Rua Maria Deolinda Terra
Bairro: Santa Maria





INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
MEMORIAL FOTOGRAFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.
Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022
Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024
Endereço da Obra: Rua Cassimiro Siqueira Viana
Bairro: Santa Maria





INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
MEMORIAL FOTOGRAFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.
Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022
Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024
Endereço da Obra: Rua Cassimiro Siqueira Viana
Bairro: Santa Maria






INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
MEMORIAL FOTOGRAFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.
Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022
Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024
Endereço da Obra: Rua Cassimiro Siqueira Viana
Bairro: Santa Maria





INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
MEMORIAL FOTOGRAFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.
Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022
Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024
Endereço da Obra: Rua Cassimiro Siqueira Viana
Bairro: Santa Maria





INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
MEMORIAL FOTOGRAFICO: Assentamento de meio fio e execução de calçada.
Data: 17.12.2024 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão: 062/2022
Medição 21 – Período de execução: 11.11.2024 a 15.11.2024
Endereço da Obra: Rua Cassimiro Siqueira Viana
Bairro: Santa Maria



