ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

INDICAÇÃO Nº 1467 /2014

PROTOCOLADO SOB Nº 4518 /2014

EM 08 / 12 / 2014

	ATA
ACEITO EM 09 / 12 /2014	9343
APROVADO EM / /2014	
REJEITADO EM / /2014	
ARQUIVO	

O vereador abaixo assinado, após ouvido a casa na forma regimental indica ao executivo municipal, através da secretaria competente que realize estudo para a construção de mesas de Tênis de Mesa de concreto para a instalação em locais coletivos de práticas esportivas.

Em anexo enviamos informações construtivas para a construção das mesas conforme orientação técnica da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa.

Vereador Nando Ribeiro
Líder da bancada do PC do B

VISTO

Presidente

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

INDICAÇÃO Nº _____/2014

PROTOCOLADO SOB Nº_____/2014

EM ___/____/___

ATA

ACEITO EM / /2014
APROVADO EM / /2014
REJEITADO EM / /2014

Justificativa:

Em 2016 o Brasil será sede dos jogos olímpicos, o Tênis de Mesa é uma dos esportes que fazem parte das modalidades que estarão nesses jogos. O Ministério do Esporte e as confederações brasileiras das mais diversas modalidades possuem projetos de inserção de jovens para a prática do esporte.

O Tênis de Mesa é um esporte que potencializa principalmente a coordenação motora dos jovens entre outros benefícios a saúde.

Devemos pensar em disponibilizar modalidades esportivas diferenciadas para nossa população. Existem casos em que as pessoas não praticam atividade por não se identificar com nenhum esporte.

Investir na prática de esportes é ajudar principalmente na Saúde da população.

VISTO

_____
Presidente

Mesa de Concreto

PASSO A PASSO PARA CONSTRUÇÃO DE MESAS DE CONCRETO

INFORMAÇÕES CONSTRUTIVAS

Material para uma mesa (Duas formas)

·Duas chapas galvanizadas de 137cm por 152,5cm;
·Duas chapas galvanizadas de 5,5cm por 426,5cm
·Duas chapas galvanizadas de 5,5cm por 152,5cm
·Duas malhas de ferro com 135 cm por 151 cm com ferro de 4,2mm a cada 15cm (15x15)
·Concreto para uma mesa (duas formas):
1- 02 sacos de cimento;
2- 200 litros de areia fina (Não pode ser de barranco);
3- 160 litros de pedra tamanho zero;
4- Água necessária.

Montagem da Forma

·Colocar uma das Chapas de 137cm por 152,5cm num local regidamente plano, nivelado e de preferência na sombra;
·Colocar uma cinta na chapa de 137cm por 152,5cm com uma das chapas de 5,5cm de altura por 426,5cm de comprimento rigidamente fixada de tal forma que o topo da cinta fique aproximadamente a 5cm da chapa envolvida;
·Uma chapa também com 5,5cm de altura e 152,5cm de comprimento deve ser rigidamente fixada na dimensão de 152,5cm não cintada mantendo o seu topo a também a 5cm da chapa envolvida;
·Fixar a chapa de 5,5cm por 152,5cm de forma que ela possa ser removida a fim de facilitar a remoção da placa de concreto da forma.

Colocação do Concreto

·Cubra toda a forma com uma camada de concreto de 1,5cm e vibre o concreto com um vibrador manual;
·Coloque a malha de ferro;
·Complete a forma até o nível da chapa envoltória;
·Novamente vibre com um vibrador manual;

·Espere 15 dias para retirar a placa de concreto da forma molhando o concreto de duas a três vezes ao dia.

Preparação para Pintura

·Depois de 15 dias retira a placa de concreto da forma;
·Coloque a placa com a parte que estava em contato com a chapa para cima e retire os respingos de concreto e de uma boa lixada na placa de concreto;
·Passe uma massa corrida acrílica em uma pequena região do bloco de concreto de mais ou menos 20cm por 20cm e aproximadamente um milímetro de espessura e deixe secar;

·Deixe uma bola aprovada pela ITTF cair de uma altura de 30cm e verifique a altura do pique;
·Se for maior do que 23cm, em uma outra região do bloco de concreto, passe uma camada de massa corrida de acrílico de espessura maior do que a anterior e faça o teste novamente;
·Se for menos, repita em uma outra região do bloco de concreto o processo anterior aumentando a espessura da camada de massa acrílica;
·Repita esse processo até que o pique da bola aproxime de 23cm.
·Após definida a espessura da massa corrida de acrílico, remova a massa das regiões utilizadas para teste e passe, em todo o bloco de concreto, massa corrida de acrílico na espessura pré definida;
·Lixe bem a superfície de massa corrida de acrílico depois de seca.

Pintura

·Pinte toda a placa de concreto que recebeu a massa corrida de acrílico com uma tinta azul ou verde fosca similar as cores das mesas de madeira;
·De uma boa lixada na pintura e aplique uma segunda demão de tinta;
·Remova as bolhas se existirem e faça uma correção da pintura e deixe secar na sombra.
·Pinte as laterais da placa de concreto, agora já pintada, com uma linha branca de 2cm de largura;
·Pinte, no sentido longitudinal da placa de concreto, já pintada e com as linhas laterais também pintadas, uma linha branca dividindo a mesa em duas partes de igual tamanho com uma linha de 3cm de largura.

Rede

·Corte uma chapa de ferro (chapa moedas) com 183cm de comprimento por 15,25cm de altura;
·Pite esta chapa de verde fosco com as extremidades pintadas com uma faixa cor branca com um 1cm de largura ;
·Fixe a chapa de ferro no centro da dimensão 152,5 com o meio da chapa coincidindo com o meio da linha central de 3cm.

Pés

·Os pés poderão ser de qualquer material preferencialmente de blocos de concreto colocando quatro pés em cada metade a uma altura de 76cm do nível do piso acabado;
·Os pés devem ser colocados afastados das linhas de fundo e laterais de aproximadamente 50cm;
·Os pés do meio da mesa deverão estar afastados de aproximadamente de 10cm da extremidade da metade da mesa.

Custo de produção:

·O custo poderá variar entre R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 1.000,00 (hum mil reais) de acordo com a cotação do cimento.