PUBLICADO
JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE
Edição n. 4895 de 05/06/2010

DECRETO Nº 5.642, DE 31 DE MAIO DE 2010

Institui locais, valores e parcelamentos para execução de Passeios e Calçadas no Município de Pato Branco, em atendimento à Lei nº 3.351 de 6 de abril de 2010.

O Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 3.351, de 6 de abril de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Ficam instituídos os locais, valores e parcelamentos para a execução de Passeios e Calçadas no Município de Pato Branco, conforme segue:

Local	Tipo de calçada	Valor por m2
Rua Tocantins – Bairro Brasília (entre a Rua Tapir e Oswaldo Aranha)	Tipo 3	R$ 48,20
Rua Tocantins – Centro até a Rua Tapir	Tipo 2A	R$ 48,71
Rua Caramuru – Trevo da Guarani	Tipo 2A	R$ 48,71
Rua Ibiporã – Centro (entre a Rua Tamoio e Rua Itapuã).	Tipo 2A	R$ 48,71
Rua Tapejara Centro (Entre a Rua Tapir e Rua Pio XII)	Tipo 2B	R$ 49,01
Rua Tapejara (entre a Rua Pio XII até a Rua Nereu Ramos)	Tipo 4A	R$ 46,96
Rua Guarani – Centro (Praça Pres. Vargas e Rua Osvaldo Aranha)	Tipo 5A	R$ 52,54
Rua Tamoio – Trevo da guarani (Rua Ibiporã até o Trevo)	Tipo 3	R$ 48,20
Rua Xingu – Centro (Rua Barão do Rio Branco até Rua Tamoio)	Tipo 2B	R$ 49,01
Rua Itabira – Centro (Rua Tamoio até a Rua Itapuã)	Tipo 2A	R$ 48,71
Avenida Brasil – Centro (entre a Av. Tupi até a Rua Iguaçu)	Tipo 2A	R$ 48,71
Avenida Tupi – Baixada (Rua Tamoio até a Rua 7 de Setembro)	Tipo 5A	R$ 52,54
Rua Paraná – Bairro Sambugaro (Rua Iguaçu até a Br 158) **EXCETO A QUADRA 791 – TIPO 3** .	Tipo 4 A	R$ 46,96
Rua Tapir – Centro (Rua Tocantins até a Av. Tupi)	Tipo 2B	R$ 49,01
Rua Tapir – Centro (Av. Tupi até a Rua Caramuru)	Tipo 2A	R$ 48,71
Rua Tapir – Centro (Rua Caramuru até Rua Vicente Machado)	Tipo 4A	R$ 46,96

Art. 2º O parcelamento poderá ser efetuado em até no máximo 03 (três) vezes.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, 31 de maio de 2010.

ROBERTO VIGANÓ
Prefeito Municipal

ASSESSORIA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE SERVIÇOS

PROPRIO : - CALÇADAS
LOCAL : DIVERSOS LOCAIS

DATA : **AUTORIZAÇÃO Nº**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	P UNIT	TOTAL
	PADRAO 2A				
	RETIRADA PAVIMENTO PRÉ MOLDADO EXISTENTE	M2	45,00	3,97	178,65
	TRANSPORTE ENTULHO/TERRA,CAÇAMBA d<5km , CARGA MAMUAL	M3	4,50	19,73	88,79
	REGULARIZAÇÃO E ATERRO APILOADO MANUAL EM CAMADAS DE 20CM	M3	4,50	15,53	69,89
	PÓ DE PEDRA	M3	2,19	39,00	85,41
	PAVER 20X10X6CM COR NATURAL	m2	33,62	25,28	849,91
	PAVER 20X10X6CM NAS CORES VERMELHO AMARELO GRAFITE	m2	6,40	31,96	204,54
	PAVER 20X10X6CM VERMELHO PADO TÁTIL	m2	0,84	33,37	28,03
	PAVER 20X10X6CM VERMELHO PADO TÁTIL	m2	3,00	33,37	100,11
	GRELHA DE CONCRETO	UD	2,00	11,00	22,00
	ASSENTAMENTO PAVER PREPARAÇÃO DA BASE REJ.E LIMPEZA GERAL	M2	43,86	9,60	421,06
	Cimento CP II - Z 32 - 50 Kg	Sc	2,00	17,77	35,54
	Areia fina	M³	1,00	73,50	73,50
	Mão de obra para colocação de meio fio	m	15,00	2,29	34,35
	TOTAL				2.191,78
	TOTAL O METRO QUADRADO				**48,71**
	PADRAO 2B				
	RETIRADA PAVIMENTO PRÉ MOLDADO EXISTENTE	M2	45,00	3,97	178,65
	TRANSPORTE ENTULHO/TERRA,CAÇAMBA d<5km , CARGA MAMUAL	M3	4,50	19,73	88,79
	REGULARIZAÇÃO E ATERRO APILOADO MANUAL EM CAMADAS DE 20CM	M3	4,50	15,53	69,89
	PÓ DE PEDRA	M3	2,17	39,00	84,63
	PAVER 20X10X6CM COR NATURAL	m2	33,08	25,28	836,26
	PAVER 20X10X6CM NAS CORES VERMELHO AMARELO GRAFITE	m2	6,40	31,96	204,54
	PAVER 20X10X6CM VERMELHO PADO TÁTIL	m2	0,84	33,37	28,03
	PAVER 20X10X6CM VERMELHO PADO TÁTIL	m2	3,00	33,37	100,11
	GRELHA DE CONCRETO	UD	4,00	11,00	44,00
	GRAMA ESMERALDA EM LEIVAS	M2	1,51	7,50	11,33
	ASSENTAMENTO PAVER PREPARAÇÃO DA BASE REJ.E LIMPEZA GERAL	M2	43,32	9,60	415,87
	Cimento CP II - Z 32 - 50 Kg	Sc	2,00	17,77	35,54
	Areia fina	M³	1,00	73,50	73,50
	Mão de obra para colocação de meio fio	m	15,00	2,29	34,35
	TOTAL				2.205,49
	TOTAL O METRO QUADRADO				**49,01**
	PADRAO 3				
	RETIRADA PAVIMENTO PRÉ MOLDADO EXISTENTE	M2	45,00	3,97	178,65
	TRANSPORTE ENTULHO/TERRA,CAÇAMBA d<5km , CARGA MAMUAL	M3	4,50	19,73	88,79
	REGULARIZAÇÃO E ATERRO APILOADO MANUAL EM CAMADAS DE 20CM	M3	4,50	15,53	69,89
	PÓ DE PEDRA	M3	1,81	39,00	70,59
	PAVER 20X10X6CM COR NATURAL	m2	25,58	25,28	646,66
	PAVER 20X10X6CM NAS CORES VERMELHO AMARELO GRAFITE	m2	9,34	31,96	298,51
	PAVER 20X10X6CM VERMELHO PADO TÁTIL	m2	0,64	33,37	21,36
	PAVER 20X10X6CM VERMELHO PADO TÁTIL	m2	0,56	33,37	18,69
	MEIO FIO RETO TIPO 03 DER	ud	15,00	9,00	135,00
	GRELHA DE CONCRETO	UD	4,00	11,00	44,00
	GRAMA ESMERALDA EM LEIVAS	M2	8,88	7,50	66,60
	ASSENTAMENTO PAVER PREPARAÇÃO DA BASE REJ.E LIMPEZA GERAL	M2	36,12	9,60	346,75
	Cimento CP II - Z 32 - 50 Kg	Sc	2,00	17,77	35,54
	Areia fina	M³	1,08	73,50	79,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE SERVIÇOS

PROPRIO : - CALÇADAS
LOCAL : DIVERSOS LOCAIS

DATA :

AUTORIZAÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	P UNIT	TOTAL
	Mão de obra para colocação de meio fio	m	30,00	2,29	68,70
	TOTAL				2.169,11
	TOTAL O METRO QUADRADO				**48,20**
	PADRAO 4A				
	RETIRADA PAVIMENTO PRÉ MOLDADO EXISTENTE	M2	45,00	3,97	178,65
	TRANSPORTE ENTULHO/TERRA,CAÇAMBA d<5km , CARGA MAMUAL	M3	4,50	19,73	88,79
	REGULARIZAÇÃO E ATERRO APILOADO MANUAL EM CAMADAS DE 20CM	M3	4,50	15,53	69,89
	PÓ DE PEDRA	M3	1,58	39,00	61,62
	PAVER 20X10X6CM COR NATURAL	m2	24,64	25,28	622,90
	PAVER 20X10X6CM NAS CORES VERMELHO AMARELO GRAFITE	m2	5,84	31,96	186,65
	PAVER 20X10X6CM VERMELHO PADO TÁTIL	m2	0,64	33,37	21,36
	PAVER 20X10X6CM VERMELHO PADO TÁTIL	m2	0,56	33,37	18,69
	MEIO FIO RETO TIPO 03 DER	ud	30,00	9,00	270,00
	GRAMA ESMERALDA EM LEIVAS	M2	13,32	7,50	99,90
	ASSENTAMENTO PAVER PREPARAÇÃO DA BASE REJ.E LIMPEZA GERAL	M2	31,68	9,60	304,13
	Cimento CP II - Z 32 - 50 Kg	Sc	1,00	17,77	17,77
	Areia fina	M³	0,95	73,50	69,83
	Mão de obra para colocação de meio fio	m	45,00	2,29	103,05
	TOTAL				2.113,23
	TOTAL O METRO QUADRADO				**46,96**
	PADRAO 4B				
	RETIRADA PAVIMENTO PRÉ MOLDADO EXISTENTE	M2	45,00	3,97	178,65
	TRANSPORTE ENTULHO/TERRA,CAÇAMBA d<5km , CARGA MAMUAL	M3	4,50	19,73	88,79
	REGULARIZAÇÃO E ATERRO APILOADO MANUAL EM CAMADAS DE 20CM	M3	4,50	15,53	69,89
	PÓ DE PEDRA	M3	0,83	39,00	32,37
	LAJOTA 47X47X4CM ARMADA	m2	16,50	25,53	421,25
	MEIO FIO RETO TIPO 03 DER	ud	30,00	9,00	270,00
	GRAMA ESMERALDA EM LEIVAS	M2	28,50	7,50	213,75
	ASSENTAMENTO PAVER PREPARAÇÃO DA BASE REJ.E LIMPEZA GERAL	M2	16,50	9,60	158,40
	Cimento CP II - Z 32 - 50 Kg	Sc	2,00	17,77	35,54
	Areia fina	M³	0,50	73,50	36,75
	Mão de obra para colocação de meio fio	m	45,00	2,29	103,05
	TOTAL				1.608,44
	TOTAL O METRO QUADRADO				**35,74**
	PADRAO 5A				
	RETIRADA PAVIMENTO PRÉ MOLDADO EXISTENTE	M2	61,00	3,97	242,17
	TRANSPORTE ENTULHO/TERRA,CAÇAMBA d<5km , CARGA MAMUAL	M3	6,10	19,73	120,35
	REGULARIZAÇÃO E ATERRO APILOADO MANUAL EM CAMADAS DE 20CM	M3	6,00	15,53	93,18
	PÓ DE PEDRA	M3	3,05	39,00	118,95
	PAVER 20X10X6CM COR NATURAL	m2	49,99	25,28	1.263,75
	PAVER 20X10X6CM NAS CORES VERMELHO AMARELO GRAFITE	m2	7,17	31,96	229,15
	PAVER 20X10X6CM VERMELHO PADO TÁTIL	m2	0,84	33,37	28,03
	PAVER 20X10X6CM VERMELHO PADO TÁTIL	m2	3,00	33,37	100,11
	MEIO FIO RETO TIPO 03 DER	ud	17,00	9,00	153,00
	GRELHA DE CONCRETO	UD	4,00	11,00	44,00
	ASSENTAMENTO PAVER PREPARAÇÃO DA BASE REJ.E LIMPEZA GERAL	M2	61,00	9,60	585,60
	Cimento CP II - Z 32 - 50 Kg	Sc	3,00	17,77	53,31
	Areia fina	M³	1,83	73,50	134,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE SERVIÇOS

PROPRIO : - CALÇADAS
LOCAL : DIVERSOS LOCAIS

DATA : AUTORIZAÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	P UNIT	TOTAL
	Mão de obra para colocação de meio fio	m	17,00	2,29	38,93
	TOTAL				3.205,04
	TOTAL O METRO QUADRADO				**52,54**
	PADRAO 5B				
	RETIRADA PAVIMENTO PRÉ MOLDADO EXISTENTE	M2	83,50	3,97	331,50
	TRANSPORTE ENTULHO/TERRA,CAÇAMBA d<5km , CARGA MAMUAL	M3	8,35	19,73	164,75
	REGULARIZAÇÃO E ATERRO APILOADO MANUAL EM CAMADAS DE 20CM	M3	8,35	15,53	129,68
	PÓ DE PEDRA	M3	4,18	39,00	163,02
	PAVER 20X10X6CM COR NATURAL	m2	68,93	25,28	1.742,55
	PAVER 20X10X6CM NAS CORES VERMELHO AMARELO GRAFITE	m2	10,17	31,96	325,03
	PAVER 20X10X6CM VERMELHO PADO TÁTIL	m2	1,20	33,37	40,04
	PAVER 20X10X6CM VERMELHO PADO TÁTIL	m2	3,20	33,37	106,78
	MEIO FIO RETO TIPO 03 DER	ud	17,00	9,00	153,00
	GRELHA DE CONCRETO	UD	2,00	11,00	22,00
	BASE EM CONCRETO DESEMPENADO 1,0X1,0m C/ SIMBOLO DE CICLOVIA	M2	1,00	120,00	120,00
	ASSENTAMENTO PAVER PREPARAÇÃO DA BASE REJ.E LIMPEZA GERAL	M2	83,50	9,60	801,60
	Cimento CP II - Z 32 - 50 Kg	Sc	3,00	17,77	53,31
	Areia fina	M³	2,51	73,50	184,49
	Mão de obra para colocação de meio fio	m	17,00	2,29	38,93
	TOTAL				4.376,68
	TOTAL O METRO QUADRADO				**52,42**

Prefeitura Municipal de Pato Branco
Eng.º Civil Vlademir José Dal Ross
Secretário de Eng. Obras e Serviços Públicos
Portaria n.º 015/2009