PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

Estado do Paraná

PUBLICADA
TRIBUNA DO NORTE
Em, 13 / 07 / 2017
N.º 1928 Pág. C10
Caderno:

PLE 90/2017

LEI 3.014, DE 12 DE JULHO DE 2017.

Autoriza o Executivo Municipal a receber em doação serviços de pavimentação asfáltica e dá outras providências.

A Câmara de Vereadores de Ivaiporã, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Executivo Municipal autorizado a receber em doação, os serviços de pavimentação asfáltica e infraestrutura, descritos no Anexo I da presente Lei, por parte da **EMPRESA S. B. J. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - EIRELI,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.108.345/0001-91, com sede na Rua Ponta Grossa n° 110-A, centro, Município de Ivaiporã/PR.

Parágrafo único A doação dos serviços de que aludem o presente artigo (descritos no Anexo I), serão integrados ao sistema viário municipal.

Art. 2º A doação de que trata esta Lei será outorgada a título gratuito, irrevogável, irretratável e irrenunciável, sendo realizada por meio de termo de doação, a ser elaborado pelo Município e assinado entre as partes.

Art. 3° Fica o Executivo Municipal autorizado a cobrar, a título de contribuição de melhoria, o valor efetivamente despendido pelo Município à título de materiais e mão-de-obra (limite total), tendo como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, nos termos do art. 81 do Código Tributário Nacional – CTN.

Parágrafo único Fica a Empresa doadora, isenta do pagamento de contribuição de melhoria dos lotes de sua propriedade localizados no Bairro Bosque da Saúde.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Prefeito Adail Bolívar Rother", Gabinete do Prefeito, aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (12/7/2017).

Miguel Roberto do Amaral
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

Estado do Paraná

PLE 90/2017

ANEXO I

PARTE INTEGRANTE DA LEI 3.014/2017

PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ BONIFACIO

ITEM	DESCRIÇÃO	DMT	UNID	QTDE	R$ UNIT	R$ TOTAL
2	PAVIMENTAÇÃO					
2.5	Concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) - faixa c com cap 50/70 (aquisição posto usina)		t	64,30	330,00	21.219,00
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM		t.km	1.157,40	0,82	949,07
					SUB-TOTAL	22.168,07
3	DRENAGEM					
3.1	Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat.		m³	186,66	7,18	1.340,22
3.2	Reaterro e apiloamento mecânico		m³	153,18	19,70	3.017,65
3.3	ASSENTAMENTO DE CORPO BSTC 0,60 M		m	122,00	20,50	2.501,00
3.9	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO		UNID	6,00	918,08	5.508,48
3.10	Grade ferro p/ boca de lobo		UNID	6,00	246,55	1.479,30
3.11	P.V ALVENARIA H ATÉ 0,80M		UNID	2,00	1.750,00	3.500,00
3.12	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA		UNID	1,00	1.300,56	1.300,56
3.13	MEIO FIO C/ SARJETA CONFORME PROJETO MOLDADO C/ EXTRUDORA		m	207,32	32,24	6.684,00
					SUB-TOTAL	25.331,20
					SUB-TOTAL	47.499,27

PAVIMENTAÇÃO RUA DOM PEDRO I

ITEM	DESCRIÇÃO	DMT	UNID	QTDE	R$ UNIT	R$ TOTAL
2	PAVIMENTAÇÃO					
2.5	Concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) - faixa c com cap 50/70 (aquisição posto usina)		t	160,63	330,00	53.007,90
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM		t.km	2.891,34	0,82	2.370,90
					SUB-TOTAL	55.378,80
3	DRENAGEM					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

Estado do Paraná

PLE 90/2017

3.1	Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat.		m³	809,56	7,18	5.812,64
3.2	Reaterro e apiloamento mecânico		m³	639,09	19,70	12.590,07
3.5	ASSENTAMENTO DE CORPO BSTC 0,60 M		m	358,00	20,50	7.339,00
3.7	ASSENTAMENTO DE CORPO BSTC 0,80 M		m	334,00	25,50	8.517,00
3.8	DISSIPADOR DE ENERGIA		m³	3,00	474,49	1.423,47
3.10	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO		UNID	16,00	918,08	14.689,28
3.11	P.V ALVENARIA H ATÉ 0,80M		UNID	8,00	1.750,00	14.000,00
3.12	Grade ferro p/ boca de lobo		UNID	16,00	246,55	3.944,80
3.13	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA		UNID	4,00	1.300,56	5.202,24
3.14	MEIO FIO C/ SARJETA CONFORME PROJETO MOLDADO C/ EXTRUDORA		m	492,68	32,24	15.884,00
					SUB-TOTAL	**89.402,51**
					SUB-TOTAL	**144.781,31**
					TOTAL	**144.781,31**