ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
"PALACIO MOISES VIANA"

Em 10 de outubro de 1.973.

LEI Nº 1028, DE 10 DE OUTUBRO DE 1.973.

Altera o Decreto-lei municipal nº 46, de 31 de dezembro de 1969, fixa nova tabela de valores unitários para serviços de obras viárias, em função do salário-mínimo regional, e dá outras providências.

DR. NEY CAVALHEIRO CAMPOS, Prefeito Municipal de Sant' Ana do Livramento.

FAÇO saber, em cumprimento ao disposto no art. 50, inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica alterado o decreto-lei nº 46, de 31 de dezembro de 1969 e fixada nova tabela de valores unitários para serviços de obras viárias, em função do salário-mínimo regional.

	ALÍQUOTA S/SAL.MIN.
1 - MOVIMENTO DE TERRA	
1.1 - Escavação mecânica em terra p/m3	1,403%
1.2 - Escavação manual de valas e covas em terra:	
1.2.1 - Até a profundiade de 1,50 m	4,410%
1.2.2 - Entre 1,50 e 4,00 por m3 de profundidade	7,613%
1.3 - Atêrro ou desatêrro apiloado em camada de 0,30 m por m3	4,810%
2 - EXECUÇÃO DE BASE E SUB-BASE	
2.1 - Fornecimento de atêrro com carga, descarga e transporte até 2km por m3	6,811%
3 - TRANSPORTE	
3.1 - Transporte com carga e descarga / até 2km m3	2,004%
4 - REVESTIMENTOS	
4.1 - Espalhamento e compactação betuminosa por m2	4,010%
4.2 - Recomposição de capeamento asfáltico por m2	4,010%

.....

Scanned by CamScanner

ALÍQUOTA S/SAL.MIN.

4.2.1 - Pedra irregular sobre colchão de areia por m2:

4.2.1.1 - Com rejunte de areia por m2..... 7,613%

4.2.1.2 - Com rejunte de asfalto.....10,820%

5 - PASSEIOS

5.1 - Contra-piso de cimento alisado / com base de brita por m2..... 5,210%

5.2 - Assentamento de ladrilhos c/fornecimento de material por m2.....10,420%

5.3 - Assentamento de lajes de grês, sobre colchão de areia c/rejunte de cimento, com fornecimento de material por m2.....10,420%

5.4 - Assentamento de meio fio reto, ou curvo com rejunte de cimento c/fornecimento do material/ por metro..... 4,810%

6 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

6.1 - Recomposição de calçamento sem renovação, c/fornecimento de material e rejunte de areia -/ por m2..... 2,404%

6.2 - Recomposição de meio-fio c/rejunte de cimento por metro..... 4,810%

7 - DRENOS E ESCOAMENTOS PLUVIAL

7.1 - Assentamento de tubos de concreto c/reatêrro e soca até a geratriz superior, com juntas/ de cimento e areia, até 1,50 m de profundidade:

7.1.1 - 40cm por metro..... 4,810%

7.1.2 - 60cm por metro..... 7,613%

7.1.3 - 80cm por metro..... 9,616%

7.1.4 - 100cm por metro.....11,220%

8 - OBRAS ESPECIAIS

8.1 - Concreto c/305 kg de cimento / por/m3.....240,400%

8.2 - Alvenaria de pedra argamassa / p/m3.....60,100%

8.3 - Alvenaria de 1 tijolo por m2.....14,424%

8.4 - Alvenaria de 1/2 tijolo por m2..... 8,020%

9 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tubos de Concreto

9.1 - 40 cm.....10,020%

9.2 - 60 cm.....15,225%

9.3 - 100cm.....50,081%

Scanned by CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

"PALACIO MOISES VIANA"

Art. 2º - A Prefeitura poderá, mediante contrato escrito firmado com os proprietários ou responsáveis dos prédios urbanos que requerem, recompor a pavimentação de passeios (calçadas) fronteiras às propriedades, podendo cobrar mão de obra, material e taxa de administração, sendo esta última no valor de 10% do valor total da obra. O pagamento correspondente ao serviço de recomposição dos passeios poderá ser efetuado da seguinte maneira:

a) - Pagamento a vista com 10% de desconto;

b) - Pagamento parcelado, com 10% de entrada e 1% ao mês, e até ao máximo de 10 (dez) meses. As prestações em atraso incorrerão nos acréscimos legais.

Art. 3º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sant'Ana do Livramento, 10 de outubro de 1.973.

(As.) Dr. Ney Cavalheiro Campos

Dr. Ney Cavalheiro Campos
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:

(As.) Cel.RI. Nivelle Vóssio Brígido

Cel.RI. Nivelle Vóssio Brígido
Secretário Mun. de Administração

Scanned by CamScanner