

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macaé, 255 - Caixa Postal 24 - Fone (46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PARANÁ

MENSAGEM Nº 003

Senhora Presidente,

O presente Projeto de Lei que ora remetemos à alta apreciação desta Egrégia Casa Legislativa, no valor total de R\$ 3.720.000,00 (Três milhões, setecentos e vinte mil reais) refere-se a abertura de crédito adicional suplementar na LOA para o exercício de 2026 cujo objeto é Pavimentação Asfáltica em Vias Rurais.

Trata-se de aproximadamente 2.800 metros lineares sendo: a) aproximadamente 1.300 metros lineares na estrada rural da Linha Sanga Seca, trecho entre a sede do CTG até a Comunidade da Linha Sanga Seca e Quibebe; b) aproximadamente 1.500 metros lineares na estrada rural da Linha Itaíba, trecho entre a PR-280 até a Comunidade da Linha Itaíba.

Justifica-se a necessidade de inclusão no orçamento em decorrência da rescisão contratual com a empresa vencedora do certame. A rescisão em questão amparou-se no art. 137, art. 138, inciso I e no art. 139 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, bem como a Cláusula Vigésima do Contrato, considerando a não conclusão contratual por parte da contratada.

Salientamos que não há necessidade de inclusão de nova ação de governo, uma vez que a ação já se encontra prevista no orçamento vigente, sendo necessário apenas o reforço da dotação por meio de crédito suplementar.

Serão utilizados recursos do superávit financeiro apurado no exercício anterior de emenda parlamentar no valor de R\$ 2.179.900,39 e de recursos livres será utilizado o valor de R\$ 1.540.099,61.

Para dar início ao processo licitatório novamente faz-se necessária a comprovação de dotação orçamentária específica, condição essencial para a continuidade regular do procedimento.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência e aos demais Pares votos de elevado e distinta consideração.

Marmeleiro, PR, 05 de fevereiro de 2026.


JANDER LUIZ LOSS
Prefeito Municipal

PARECER CONTÁBIL DE VIABILIDADE ECONÔMICA

Assunto: Análise contábil e econômica para abertura de crédito suplementar na LOA - 2026 visando Pavimentação Asfáltica em Vias Rurais.

Interessado: Departamento da Agricultura e Abastecimento

Destinatário: Câmara Municipal de Vereadores

1. Finalidade

O presente parecer tem por finalidade manifestar-se quanto à viabilidade contábil, econômica e financeira da proposta de abertura de crédito suplementar ao orçamento para exercício de 2026, com o objetivo Pavimentação Asfáltica na Linha Itaíba e Linha Sanga Seca.

2. Justificativa Técnica e Orçamentária

Conforme análise da Lei Orçamentária Anual – LOA 2026, não há dotação orçamentária suficiente para a obra de Pavimentação Asfáltica na Linha Itaíba e Linha Sanga Seca no âmbito do Departamento da Agricultura e Abastecimento, o que inviabiliza a realização da despesa pretendida dentro da atual estrutura programática.

Com base no art. 41, inciso II, combinado com o art. 43 da Lei nº 4.320/64, a abertura de crédito suplementar se faz necessária para permitir a execução da despesa no orçamento vigente.

3. Especificações da Ação Proposta

Órgão: Departamento da Agricultura e Abastecimento

Finalidade: Melhorar o acesso e a trafegabilidade das estradas rurais, garantindo circulação segura durante todo o ano, inclusive em períodos chuvosos.

Tipo da Obra: Pavimentação Asfáltica em Vias Rurais.

Valor estimado da obra: R\$ 3.720.000,00 (Três milhões, setecentos e setecentos e vinte mil reais).

O valor estimado foi definido com base nas planilhas orçamentárias elaboradas pelo setor de engenharia, as quais utilizaram como referência a tabela SINAPI.

. Cabe destacar, ainda, que eventuais sobras orçamentárias poderão ser remanejadas para outras ações do Departamento, conforme a necessidade e a disponibilidade de recursos.



Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone(46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PARANÁ

Classificação orçamentária: 10.001.20.606.0027.1.011.000 – Pavimentação Asfáltica em Vias Rurais

Natureza da despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações

Fontes de recurso: 000 - Recursos Ordinários (Livres); 956- Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 105/2019)

4. Viabilidade Econômica


A obra de pavimentação asfáltica nas Linhas Itaíba e Sanga Seca representa custo-benefício positivo, considerando os seguintes aspectos: a) melhoria significativa da trafegabilidade; b) escoamento eficiente da produção agropecuária; c) redução dos custos de transporte e manutenção de veículos; d) valorização das propriedades rurais, entre outras.

5. Conclusão

Diante da insuficiência de saldo no orçamento 2026 e considerando a origem regular dos recursos, conclui-se pela viabilidade contábil, econômica e financeira da abertura de crédito suplementar na LOA para o exercício de 2026 relativo a obra de pavimentação asfáltica nas Linhas Itaíba e Sanga Seca, nos termos da Lei nº 4.320/64 e em conformidade com os princípios da boa gestão fiscal.

Desta forma, encaminhamos o parecer à Câmara Municipal de Vereadores para apreciação e aprovação da abertura de crédito suplementar, conforme projeto de Lei enviado pelo Executivo Municipal.

Marmeleiro-PR, 05 de fevereiro de 2026.



Jeferson Facin
CRC-PR 075715/O-5
Contador

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone (46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PARANÁ

PROJETO DE LEI Nº 8 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2026.

Autoriza o Executivo Municipal a proceder abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, passa para apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte Projeto Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Marmeleiro – Estado do Paraná, para o exercício de 2026, no valor de **R\$ 3.720.000,00 (Três milhões, setecentos e setecentos e vinte mil reais)**, com recursos provenientes do *superávit* financeiro apurado no exercício anterior para dar atendimento no seguinte órgão e dotações orçamentárias:

Funcional Programática		Fonte	Valor (R\$)
10	DEPTO. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
001	Divisão de Fomento Agrícola		
20.606.0027.1.011.000	Pavimentação Asfáltica em Vias Rurais		
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	000	1.540.099,61
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	956	2.179.900,39
TOTAL GERAL			3.720.000,00

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar a ser aberto em decorrência de autorização constante desta Lei, serão utilizados recursos provenientes do *superávit* financeiro apurado no exercício anterior no valor **R\$ 3.720.000,00 (Três milhões, setecentos e setecentos e vinte mil reais)**, conforme inciso I, parágrafo 1º, art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964, conforme segue:

Superávit Financeiro

	Fonte	Valor (R\$)
Superávit Financeiro Apurado no Exercício Anterior	000	1.540.099,61
Superávit Financeiro Apurado no Exercício Anterior	956	2.179.900,39
TOTAL GERAL		3.720.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Marmeleiro-PR, 05 de fevereiro de 2026.


JANDER LUIZ LOSS
PREFEITO DE MARMELEIRO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SANGA SECA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ITEM 01 - PAVIMENTAÇÃO SANGA SECA	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO-PR	BDI 1 20,21%	BDI 2 15,29%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ITEM 01 - PAVIMENTAÇÃO SANGA SECA									2.045.378,00	
1.			ITEM 01 - PAVIMENTAÇÃO SANGA SECA					-	2.045.378,00	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	25.939,37	
1.1.0.1.	Composição	CP_01	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO E SANITÁRIO QUÍMICO	MÊS	5,00	1.113,79	BDI 1	1.338,89	6.694,45	RA
1.1.0.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00	131,06	BDI 1	157,55	13.864,40	RA
1.1.0.3.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00	31,51	BDI 1	37,88	3.333,44	RA
1.1.0.4.	DER	801941	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONE DE PVC FLEXÍVEL REFLETIVO H=75 CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	UD	20,00	19,27	BDI 1	23,16	463,20	RA
1.1.0.5.	DER	801940	CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10M, BASE 50X50CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	UD	2,00	42,49	BDI 1	51,08	102,16	RA
1.1.0.6.	DER	801945	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAVALETE DE MADEIRA	UD	4,00	227,02	BDI 1	272,90	1.091,60	RA
1.1.0.7.	DER	802160	PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	4,00	81,13	BDI 1	97,53	390,12	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.563,07	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	473,81	BDI 1	569,57	2.563,07	RA
1.3.			TERRAPLANAGEM					-	8.304,99	
1.3.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	3.160,00	0,72	BDI 1	0,87	2.749,20	RA
1.3.0.2.	SINAPI	101266	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	384,75	12,01	BDI 1	14,44	5.555,79	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	910.665,23	
1.4.1.			Sub-base					-	149.140,74	
1.4.1.1.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	474,00	7,34	BDI 1	8,82	4.180,68	RA
1.4.1.2.	DER	511100	REGULARIZAÇÃO COMPAC.SUBLEITO 100% PN (A)	M2	1.580,00	4,09	BDI 1	4,92	7.773,60	RA
1.4.1.3.	DER	531350	MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BICA CORRIDA	M3	684,00	112,33	BDI 1	135,03	92.360,52	RA
1.4.1.4.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	684,00	9,24	BDI 1	11,11	7.599,24	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MARMELEIRO	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SANGA SECA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ITEM 01 - PAVIMENTAÇÃO SANGA SECA	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO-PR	BDI 1 20,21%	BDI 2 15,29%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ITEM 01 - PAVIMENTAÇÃO SANGA SECA									2.045.378,00	
1.4.1.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.970,00	2,59	BDI 1	3,11	37.226,70	RA
1.4.2.			Base					-	440.299,77	
1.4.2.1.	SINAPI	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2.054,00	121,30	BDI 1	145,81	299.493,74	RA
1.4.2.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.054,00	9,24	BDI 1	11,11	22.819,94	RA
1.4.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	35.945,00	2,59	BDI 1	3,11	111.788,95	RA
1.4.2.4.	DER	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2	9.480,00	0,51	BDI 1	0,61	5.782,80	RA
1.4.2.5.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	182,53	1,89	BDI 1	2,27	414,34	RA
1.4.3.			Revestimento					-	319.706,37	
1.4.3.1.	DER	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2	9.480,00	0,35	BDI 1	0,42	3.981,60	RA
1.4.3.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	82,95	1,89	BDI 1	2,27	188,30	RA
1.4.3.3.	DER	570350	C.B.U.Q. C/ASF.MODIFICADO POR BORRACHA EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE ASFALTO	T	1.185,00	194,36	BDI 1	233,64	276.863,40	RA
1.4.3.4.	SINAPI	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1.185,00	6,32	BDI 1	7,60	9.006,00	RA
1.4.3.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.539,25	2,59	BDI 1	3,11	29.667,07	RA
1.4.4.			Ondulação Transversal - Lombada					-	1.518,35	
1.4.4.1.	DER	570350	C.B.U.Q. C/ASF.MODIFICADO POR BORRACHA EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE ASFALTO	T	6,00	194,36	BDI 1	233,64	1.401,84	RA
1.4.4.2.	SINAPI	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	6,00	6,32	BDI 1	7,60	45,60	RA
1.4.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22,80	2,59	BDI 1	3,11	70,91	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SANGA SECA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ITEM 01 - PAVIMENTAÇÃO SANGA SECA	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO-PR	BDI 1 20.21%	BDI 2 15.29%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ITEM 01 - PAVIMENTAÇÃO SANGA SECA									2.045.378,00	
1.5.			MATERIAL BETUMINOSO					-	583.486,46	
1.5.0.1.	DER	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	T	10,43	3.681,06	BDI 2	4.243,89	44.263,77	RA
1.5.0.2.	DER	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	4,74	3.710,04	BDI 2	4.277,31	20.274,45	RA
1.5.0.3.	DER	589050	FORNECIMENTO DE ASFALTO MODIFICADO POR BORRACHA	T	71,46	6.298,97	BDI 2	7.262,08	518.948,24	RA
1.6.			DRENAGEM					-	436.543,82	
1.6.0.1.	DER	650000	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 1	M	1.230,00	128,34	BDI 1	154,28	189.764,40	RA
1.6.0.2.	DER	653400	SARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - TIPO 3	M	140,00	89,22	BDI 1	107,25	15.015,00	RA
1.6.0.3.	DER	655100	TRANSP.SEGMENTO SARJETA TIPO- 1 (ST-1/SZ-2) C/TUBO 0,30M	M	127,00	439,72	BDI 1	528,59	67.130,93	RA
1.6.0.4.	DER	810050	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 1 (PRÉ-MOLDADO)	M	185,00	104,83	BDI 1	126,02	23.313,70	RA
1.6.0.5.	DER	660300	VALETA CONCRETO PROTEÇÃO ATERRO - TIPO 6A	M	180,00	186,70	BDI 1	224,43	40.397,40	RA
1.6.0.6.	DER	600300	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	M3	189,25	8,94	BDI 1	10,75	2.034,44	RA
1.6.0.7.	SICRO	4805754	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	189,25	9,47	BDI 1	11,38	2.153,67	RA
1.6.0.8.	DER	610600	CORPO DE BSTC 0,60M SEM BERÇO	M	28,00	295,34	BDI 1	355,03	9.940,84	RA
1.6.0.9.	DER	610800	CORPO DE BSTC 0,80M SEM BERÇO	M	25,00	458,35	BDI 1	550,98	13.774,50	RA
1.6.0.10.	DER	611000	CORPO DE BSTC 1,00M SEM BERÇO	M	15,00	630,64	BDI 1	758,09	11.371,35	RA
1.6.0.11.	DER	611250	CORPO DE BDTC 1,20M SEM BERÇO	M	12,00	1.665,04	BDI 1	2.001,54	24.018,48	RA
1.6.0.12.	DER	620100	BOCA DE BSTC 0,60M	UN	2,00	968,20	BDI 1	1.163,87	2.327,74	RA
1.6.0.13.	DER	620200	BOCA DE BSTC 0,80M	UN	1,00	1.347,79	BDI 1	1.620,18	1.620,18	RA
1.6.0.14.	DER	620300	BOCA DE BSTC 1,00M	UN	1,00	1.925,40	BDI 1	2.314,52	2.314,52	RA
1.6.0.15.	DER	620800	BOCA DE BDTC 1,20M	UN	1,00	3.411,17	BDI 1	4.100,57	4.100,57	RA
1.6.0.16.	SICRO	2003519	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00	5.324,47	BDI 1	6.400,55	6.400,55	RA
1.6.0.17.	SICRO	2003453	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	5,00	1.041,42	BDI 1	1.251,89	6.259,45	RA
1.6.0.18.	SICRO	2003231	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 125-375 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	10,00	1.215,05	BDI 1	1.460,61	14.606,10	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO					-	54.845,05	
1.7.0.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	4.740,00	7,33	BDI 1	8,81	41.759,40	RA
1.7.0.2.	DER	871000	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UD	158,00	18,04	BDI 1	21,69	3.427,02	RA
1.7.0.3.	DER	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	2,81	540,88	BDI 1	650,19	1.827,03	RA
1.7.0.4.	DER	821350	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,50M	UD	14,00	465,35	BDI 1	559,40	7.831,60	RA
1.8.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS					-	23.030,01	
1.8.0.1.	DAER/PRC	09.02.01A	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO DA SUB-BASE	UN	2,00	162,88	BDI 1	195,80	391,60	RA
1.8.0.2.	DAER	09.02.01	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO DA BASE	UN	6,00	162,88	BDI 1	195,80	1.174,80	RA
1.8.0.3.	DAER	09.03.02	ENSAIO DE ABRASÃO LOS ANGELES - BRITA GRADUADA SIMPLES	UN	2,00	341,39	BDI 1	410,38	820,76	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SANGA SECA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ITEM 01 - PAVIMENTAÇÃO SANGA SECA	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO-PR	BDI 1 20,21%	BDI 2 15,29%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ITEM 01 - PAVIMENTAÇÃO SANGA SECA									2.045.378,00	
1.8.0.4.	DAER/PRC	09.02.11D	ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO FRASCO DE AREIA (GRAU DE COMPACTAÇÃO) - BASE	UN	14,00	157,97	BDI 1	189,90	2.658,60	RA
1.8.0.5.	SINAPI	74022/27	ENSAIO DE CONTROLE DA TAXA DE APLICAÇÃO DO LIGANTE BETUMINOSO - IMPRIMAÇÃO	UN	10,00	115,34	BDI 1	138,65	1.386,50	RA
1.8.0.6.	SINAPI	74022/27	ENSAIO DE CONTROLE DA TAXA DE APLICAÇÃO DO LIGANTE BETUMINOSO - PINTURA LIGAÇÃO	UN	10,00	115,34	BDI 1	138,65	1.386,50	RA
1.8.0.7.	SINAPI	74022/53	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UN	12,00	148,29	BDI 1	178,26	2.139,12	RA
1.8.0.8.	DAER	09.04.04	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UN	12,00	193,47	BDI 1	232,57	2.790,84	RA
1.8.0.9.	DAER	09.05.02	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN	12,00	53,00	BDI 1	63,71	764,52	RA
1.8.0.10.	DAER	09.04.01	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UN	12,00	107,73	BDI 1	129,50	1.554,00	RA
1.8.0.11.	DAER	09.01.18	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DA CAPA ASFÁLTICA.	UN	1,00	6.624,05	BDI 1	7.962,77	7.962,77	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MARMELEIRO-PR
Local
terça-feira, 2 de dezembro de 2025
Data

Documentado assinado digitalmente
gov.br MICHEL MARTINAZZO
Data: 12/12/2025 09:05:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Michel Martinazzo
CREA/CAU: 137.528/D
ART/RRT: 1720257379928



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ITAÍBA			
Localidade SINAPI CURITIBA	Data Base 09-25 (N DES.)	Descrição do Lote ITEM 02 - PAVIMENTAÇÃO ITAÍBA	Município / UF MARMELEIRO-PR	BDI 1 20,21%	BDI 2 15,29%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ITEM 02 - PAVIMENTAÇÃO ITAÍBA									1.670.763,71	
1.			ITEM 02 - PAVIMENTAÇÃO ITAÍBA					-	1.670.763,71	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	20.311,04	
1.1.0.1.	Composição	CP_01	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO E SANITÁRIO QUÍMICO	MÊS	4,00	546,87	BDI 1	657,39	2.629,56	RA
1.1.0.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	131,06	BDI 1	157,55	12.604,00	RA
1.1.0.3.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	31,51	BDI 1	37,88	3.030,40	RA
1.1.0.4.	DER	801941	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONE DE PVC FLEXÍVEL REFLETIVO H=75 CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	UN	20,00	19,27	BDI 1	23,16	463,20	RA
1.1.0.5.	DER	801940	CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10M, BASE 50X50CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	UN	2,00	42,49	BDI 1	51,08	102,16	RA
1.1.0.6.	DER	801945	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAVALETE DE MADEIRA	UN	4,00	227,02	BDI 1	272,90	1.091,60	RA
1.1.0.7.	DER	802160	PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	4,00	81,13	BDI 1	97,53	390,12	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.563,07	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	473,81	BDI 1	569,57	2.563,07	RA
1.3.			TERRAPLANAGEM					-	3.175,80	
1.3.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	3.040,00	0,72	BDI 1	0,87	2.644,80	RA
1.3.0.2.	SICRO	4413986	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M2	5.310,00	0,08	BDI 1	0,10	531,00	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	839.577,09	
1.4.1.			Sub-base					-	99.202,23	
1.4.1.1.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	31,50	7,34	BDI 1	8,82	277,83	RA
1.4.1.2.	DER	511100	REGULARIZAÇÃO COMPAC.SUBLEITO 100% PN (A)	M2	105,00	4,09	BDI 1	4,92	516,60	RA
1.4.1.3.	DER	531350	MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BICA CORRIDA	M3	479,50	112,33	BDI 1	135,03	64.746,89	RA
1.4.1.4.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	479,50	9,24	BDI 1	11,11	5.327,25	RA
1.4.1.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.110,50	2,59	BDI 1	3,11	28.333,66	RA
1.4.2.			Base					-	432.870,80	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ITAÍBA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ITEM 02 - PAVIMENTAÇÃO ITAÍBA	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO-PR	BDI 1 20,21%	BDI 2 15,29%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ITEM 02 - PAVIMENTAÇÃO ITAÍBA									1.670.763,71	
1.4.2.1.	SINAPI	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.976,00	121,30	BDI 1	145,81	288.120,56	RA
1.4.2.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.976,00	9,24	BDI 1	11,11	21.953,36	RA
1.4.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	37.544,00	2,59	BDI 1	3,11	116.761,84	RA
1.4.2.4.	DER	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2	9.120,00	0,51	BDI 1	0,61	5.563,20	RA
1.4.2.5.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	207,86	1,89	BDI 1	2,27	471,84	RA
1.4.3.			Revestimento					-	305.985,71	
1.4.3.1.	DER	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2	9.120,00	0,35	BDI 1	0,42	3.830,40	RA
1.4.3.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	86,64	1,89	BDI 1	2,27	196,67	RA
1.4.3.3.	DER	570350	C.B.U.Q. C/ASF.MODIFICADO POR BORRACHA EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE ASFALTO	T	1.140,00	194,36	BDI 1	233,64	266.349,60	RA
1.4.3.4.	SINAPI	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1.140,00	6,32	BDI 1	7,60	8.664,00	RA
1.4.3.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.664,00	2,59	BDI 1	3,11	26.945,04	RA
1.4.4.			Ondulação Transversal - Lombada					-	1.518,35	
1.4.4.1.	DER	570350	C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha exclusive fornecimento e transporte asfalto	t	6,00	194,36	BDI 1	233,64	1.401,84	RA
1.4.4.2.	SINAPI	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	6,00	6,32	BDI 1	7,60	45,60	RA
1.4.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22,80	2,59	BDI 1	3,11	70,91	RA
1.5.			MATERIAL BETUMINOSO					-	565.273,31	
1.5.0.1.	DER	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	T	10,94	3.681,06	BDI 2	4.243,89	46.428,16	RA
1.5.0.2.	DER	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	4,56	3.710,04	BDI 2	4.277,31	19.504,53	RA
1.5.0.3.	DER	589050	FORNECIMENTO DE ASFALTO MODIFICADO POR BORRACHA	T	68,76	6.298,97	BDI 2	7.262,08	499.340,62	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MARMELEIRO	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ITAÍBA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ITEM 02 - PAVIMENTAÇÃO ITAÍBA	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO-PR	BDI 1 20,21%	BDI 2 15,29%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ITEM 02 - PAVIMENTAÇÃO ITAÍBA									1.670.763,71	
1.6.			DRENAGEM					-	157.493,99	
1.6.0.1.	DER	650000	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 1	M	800,00	128,34	BDI 1	154,28	123.424,00	RA
1.6.0.2.	DER	655100	TRANSP.SEGMENTO SARJETA TIPO- 1 (ST-1/SZ-2) C/TUBO 0,30M	M	28,00	439,72	BDI 1	528,59	14.800,52	RA
1.6.0.3.	DER	600300	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	M3	25,00	8,94	BDI 1	10,75	268,75	RA
1.6.0.4.	SICRO	4805754	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	25,00	9,47	BDI 1	11,38	284,50	RA
1.6.0.5.	DER	610700	CORPO DE BSTC 0,60M COM BERÇO	M	12,00	396,15	BDI 1	476,21	5.714,52	RA
1.6.0.6.	DER	620100	BOCA DE BSTC 0,60M	UN	4,00	968,20	BDI 1	1.163,87	4.655,48	RA
1.6.0.7.	SICRO	2003453	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00	1.041,42	BDI 1	1.251,89	2.503,78	RA
1.6.0.8.	SICRO	2003231	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 125-375 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	4,00	1.215,05	BDI 1	1.460,61	5.842,44	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO					-	60.139,24	
1.7.0.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	4.560,00	7,33	BDI 1	8,81	40.173,60	RA
1.7.0.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	22,34	35,83	BDI 1	43,07	962,18	RA
1.7.0.3.	DER	871000	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UN	152,00	18,04	BDI 1	21,69	3.296,88	RA
1.7.0.4.	DER	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	7,81	540,88	BDI 1	650,19	5.077,98	RA
1.7.0.5.	DER	821350	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,50M	UN	19,00	465,35	BDI 1	559,40	10.628,60	RA
1.8.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS					-	22.230,17	
1.8.0.1.	DAER/PRC	09.02.01A	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO DA SUB-BASE	UN	2,00	162,88	BDI 1	195,80	391,60	RA
1.8.0.2.	DAER	09.02.01	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO DA BASE	UN	5,00	162,88	BDI 1	195,80	979,00	RA
1.8.0.3.	DAER	09.03.02	ENSAIO DE ABRASÃO LOS ANGELES - BRITA GRADUADA SIMPLES	UN	2,00	341,39	BDI 1	410,38	820,76	RA
1.8.0.4.	DAER/PRC	09.02.11D	ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO FRASCO DE AREIA (GRAU DE COMPACTAÇÃO) - BASE	UN	14,00	157,97	BDI 1	189,90	2.658,60	RA
1.8.0.5.	SINAPI	74022/27	ENSAIO DE CONTROLE DA TAXA DE APLICAÇÃO DO LIGANTE BETUMINOSO - IMPRIMAÇÃO	UN	10,00	115,34	BDI 1	138,65	1.386,50	RA
1.8.0.6.	SINAPI	74022/27	ENSAIO DE CONTROLE DA TAXA DE APLICAÇÃO DO LIGANTE BETUMINOSO - PINTURA LIGAÇÃO	UN	10,00	115,34	BDI 1	138,65	1.386,50	RA
1.8.0.7.	SINAPI	74022/53	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UN	11,00	148,29	BDI 1	178,26	1.960,86	RA
1.8.0.8.	DAER	09.04.04	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UN	11,00	193,47	BDI 1	232,57	2.558,27	RA
1.8.0.9.	DAER	09.05.02	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN	11,00	53,00	BDI 1	63,71	700,81	RA
1.8.0.10.	DAER	09.04.01	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UN	11,00	107,73	BDI 1	129,50	1.424,50	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ITAÍBA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ITEM 02 - PAVIMENTAÇÃO ITAÍBA	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO-PR	BDI 1 20,21%	BDI 2 15,29%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ITEM 02 - PAVIMENTAÇÃO ITAÍBA									1.670.763,71	
1.8.0.11.	DAER	09.01.18	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DA CAPA ASFÁLTICA.	UN	1,00	6.624,05	BDI 1	7.962,77	7.962,77	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MARMELEIRO-PR
Local
terça-feira, 2 de dezembro de 2025
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
MICHEL MARTINAZZO
Data: 12/12/2025 09:05:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Michel Martinazzo
CREA/CAU: 137.528/D
ART/RRT: 1720257379928