CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
ESTADO DO PARANÁ

Vereador
RENATO AFONSO
``Conte com ELE''

Site: camaralapa.pr.gov.br
E-mail : renatoafonso@camaralapa.pr.gov.br Fone: (41) 3622 2536

# REQUERIMENTO Nº. 91 / 2.014.

**Senhor Presidente; Senhores Vereadores:**

O Vereador que o presente subscreve, usando de suas atribuições Legais e Regimentais,

## REQUER

Seja encaminhado oficio os Ilmo. Sr. Deputado Federal ***Fernando Francischini*** para que seja depreendido esforços no sentido de se conseguir recursos, seja do Governo do Estado ou seja do Governo Federal para a construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Abigail Cortes.

## Justificativa:

O requerimento vem no sentido de atender a solicitação da Comunidade e de funcionário da referida escola.

Senhores para orientar e fundamentar o referido pedido segue anexo Planilha de Custos, no valor de R$ 145.358,61, conforme modelo do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, elaborado de forma generosa e honrosa pela competente Engenheira Civil Sra. FABRICIA RITTER MORO

Camara Municipal da Lapa
Protocolo 0000001338 / 2014 07/08/2014
JOÃO RENATO LEAL AFONSO
Requerimento
MARILDA 11:09:14

Câmara Municipal, em 07 de agosto de 2014.

JOÃO RENATO LEAL AFONSO
Vereador – SDD

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | PARANÁ
CNPJ - 76.020.452/0001-05
PRAÇA MIRAZINHA BRAGA 87 - CENTRO
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

OFICIO N°. 20/2014

Lapa, 18 de julho de 2014.

Prezado Senhor (a):

Venho por meio deste solicitar ao digníssimo Vereador JOÃO RENATO LEAL AFONSO, a viabilidade de agraciar a nossa Escola Abigail Cortes, com uma cobertura para a cancha, a qual está em fase de finalização. Esclareço que a escola funciona em tempo integral recebendo 190 alunos, por isso necessitamos desse espaço com cobertura para realização das atividades extras do programa "Mais Educação", assim como a pratica de esporte, ofertando assim aos nossos educandos mais conforto e segurança.

Sendo o que se apresenta para o momento, agradeço a sua compreensão e colaboração.

Subscrevo-me

ASTROGILDA OLIVEIRA DE ALMEIDA
Diretora

João Renato Leal Afonso
VEREADOR
07/08/14

ILMO

VEREADOR JOÃO RENATO LEAL AFONSO

*Escola municipal "Abigail cortes" Ensino Fundamental*

*Rua: Joaquim Linhares de Lacerda, 638 Lapa PR CEP: 83.750-000.*

*Fone: 41-3911-1127 Email: ac_lapa@yahoo.com.br*

João Renato Leal Afonso
VEREADOR
07-08-14

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

## Ministério da Educação

João Renato Leal Afonso
VEREADOR

**Obra**: Cobertura quadra poliesportiva: 19x33=627m²
**Município**:
**Endereço**:

## Planilha Orçamentária

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | |
| 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme modelo Governo Federal | m² | 6,00 | 132,00 | 792,00 |
| 1.2 | Tapume de chapa de madeira compensada com 6 mm, com altura de 2,20 m | m² | 66,00 | 34,90 | 2.303,40 |
| 1.3 | Barracões provisórios | m² | 20,00 | 90,00 | 1.800,00 |
| 1.4 | Locação de construção com gabarito de madeira | m² | 627,00 | 6,67 | 4.182,09 |
| | | | | **Subtotal item 1.0** | **9.077,49** |
| **2.0** | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | |
| 2.1 | Escavação manual de valas, exceto rochas, até a profundidade de 1,5 m | m³ | 57,18 | 24,72 | 1.413,49 |
| 2.2 | Regularização e compactação mecânica do fundo da vala | m² | 51,28 | 3,19 | 163,58 |
| 2.3 | Reaterro de valas, com solo cimento, conforme projeto | m³ | 35,30 | 12,83 | 452,90 |
| | | | | **Subtotal item 2.0** | **2.029,97** |
| **3.0** | **FUNDAÇÃO** | | | | |
| 3.1 | Fôrma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x | m² | 106,13 | 24,13 | 2560,92 |
| 3.2 | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico | m² | 28,84 | 14,68 | 423,37 |
| 3.3 | Concreto armado fck de 20 MPa, usinado, inclui lançamento | m³ | 24,07 | 957,80 | 23054,25 |
| | | | | **Subtotal item 3.0** | **26.038,53** |
| **4.0** | **ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA** | | | | |
| 4.1 | Estrutura metálica em arco, vão de 16,70 m, inclui pintura | m² | 516,00 | 125,99 | 65010,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Concreto estrutural fck 20 MPa, usinado, inclui lançamento (enchimento pilares) | m³ | 5,40 | 308,81 | 1667,57 |
| 4.3 | Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - cobertura em arco | m² | 594,86 | 36,12 | 21486,34 |
| 4.4 | Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - fechamento lateral | m² | 248,16 | 36,12 | 8963,54 |
| 4.5 | Telha ondulada translúcida fibra vidro de 1,2 mm | m² | 61,20 | 26,72 | 1635,26 |
| | | | | **Subtotal item 4.0** | **98.763,56** |

| **5.0** | **DREANAGEM PLUVIAL** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | ml | 64,32 | 40,58 | 2.610,11 |
| 5.2 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | ml | 22,00 | 68,82 | 1.514,04 |
| 5.3 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | un | 12,00 | 42,55 | 510,60 |
| 5.4 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | un | 4,00 | 55,88 | 223,52 |
| | | | | **Subtotal item 5.0** | **4.858,27** |

| **6.0** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Luva de aço galvanizado 3/4" | un | 10,00 | 28,06 | 280,60 |
| 6.2 | Luva de aço galvanizado 1" | un | 2,00 | 31,17 | 62,34 |
| 6.3 | Condulete LB | un | 5,00 | 6,32 | 31,60 |
| 6.4 | Condulete TA | un | 4,00 | 8,05 | 32,20 |
| 6.5 | Condulete XA | un | 1,00 | 9,58 | 9,58 |
| 6.6 | Abraçadeira metálica tipo D de 3/4" | un | 40,00 | 1,55 | 62,00 |
| 6.7 | Abraçadeira metálica tipo D de 1" | un | 4,00 | 2,82 | 11,28 |
| 6.8 | Condutor unipolar (cobre) isolação PVC/70°C 2,5 mm² | ml | 330,00 | 2,52 | 831,60 |
| 6.9 | Disjuntor bipolar termomagnético 10 A | un | 5,00 | 10,51 | 52,55 |
| 6.10 | Disjuntor tripolar termomagnético 20 A - 5 KA | un | 1,00 | 66,32 | 66,32 |
| 6.11 | Eletroduto aço galvanizado de 1" | ml | 10,00 | 18,96 | 189,60 |
| 6.12 | Eletroduto aço galvanizado de 3/4" | ml | 70,00 | 17,93 | 1.255,10 |
| 6.13 | Luminária blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermético | un | 10,00 | 80,88 | 808,80 |
| 6.14 | Lâmpada de alta pressão - luz mista de 500 W | un | 10,00 | 22,50 | 225,00 |
| 6.15 | Quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios - Cap. 5 disjuntores bipolar + 1 tripolar | un | 1,00 | 195,82 | 195,82 |
| 6.16 | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00 m | un | 4,00 | 42,09 | 168,36 |
| 6.17 | Cordoalha de aço 35 mm² | ml | 8,00 | 28,81 | 230,48 |
| 6.18 | Conector de bronze para haste de 5/8" | un | 4,00 | 19,39 | 77,56 |
| | | | | **Subtotal item 6.0** | **4.590,79** |

João Renato Leal Afonso
VEREADOR

| 7.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Pintura em superfície de concreto | m² | 61,20 | 5,09 | 311,51 |
| 7.2 | Limpeza geral | m² | 627,00 | 1,51 | 946,77 |
| | | | | **Subtotal item 7.0** | **1.258,28** |

| | |
|---|---|
| **Custo Total com BDI incluso** | **R$ 145.358,61** |

João Renato Leal Afonso
VEREADOR
23-08-14