

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone / Fax (46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PR

Ofício nº 044/2023-Gab

Marmeleiro, 28 de fevereiro de 2023.

A Vossa Senhoria o Senhor

ALCINDO NERIQUES DIAS

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Marmeleiro-PR

Assunto: Envia Projeto de Lei – Solicitação de Crédito Adicional Suplementar

Prezado Senhor,

1. Temos a honra de encaminhar as Vossas Excelências **Projeto de Lei** para apreciação e votação por parte dos membros dessa Egrégia Casa de Leis. O Projeto citado, no valor total de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) refere-se a crédito adicional suplementar, relativo a prestação de serviço de limpeza e desassoreamento de trecho do Rio Santa Rita.

2. Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone / Fax (46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PR

JUSTIFICATIVA

A propositura do projeto mencionado refere-se ao serviço de limpeza e desassoreamento de trecho do Rio Santa Rita.

De acordo com o projeto elaborado pela empresa Ferreira e Almeida Engenharia e Projetos LTDA, a necessidade de realizar a limpeza e desassoreamento recorrente do rio ocorre devido à baixa vazão desse afluente do rio Marmeleiro, que favorece o depósito de sedimento, formação de bancos de areia e crescimento de vegetação. Esses bancos de sedimentos e vegetação formados, além de abrigarem animais peçonhentos e vetores, acumulam também resíduos descartados de maneira irregular. Com a ocorrência dos períodos de chuvas mais intensas – outubro a janeiro - o volume de água aumenta, movendo os sedimentos, resíduos, vegetação e outros que podem entupir o canal, provocando inundações na cidade. Há também a degradação da vegetação presente no canal, que provoca mau cheiro e pode acarretar o excesso de nutrientes na água, processo de eutrofização. Há relato dos moradores de presença de cobras, ratos e outros animais na vegetação que cresce nos bancos de areia.

É importante mencionar que este projeto passou pela Câmara de Vereadores em dezembro de 2022, considerando o pedido de abertura do edital de licitação naquele exercício, no entanto a abertura deste edital efetivamente será realizada no exercício de 2023, por isso é necessário acrescentar o crédito adicional suplementar novamente.

Informamos que está sendo solicitado valor maior de previsão no orçamento, visto que os valores da planilha orçamentária deverão ser atualizados até a abertura do novo edital.

Diante do exposto, justifico a necessidade da aprovação do projeto acima mencionado. Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Marmeleiro, 28 de fevereiro de 2023.


PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone / Fax (46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PR

PROJETO DE LEI Nº 09 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

Autoriza o Executivo Municipal a proceder abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, passa para apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte Projeto Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Marmeleiro – Estado do Paraná, para o exercício de 2023, no valor de **R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)**, com recursos provenientes da anulação de dotações orçamentárias para dar atendimento no seguinte órgão e dotação orçamentária:

Funcional Programática		Fonte	Valor (R\$)
12	DEPTO. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
001	Divisão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
18.541.0033.2.058.000	Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (491)	000	350.000,00
TOTAL GERAL			350.000,00

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar a ser aberto em decorrência de autorização constante desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação de dotação orçamentária no valor de **R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)**, conforme inciso III, parágrafo 1º, art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964, conforme segue:

Funcional Programática		Fonte	Valor (R\$)
03	DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
001	Divisão de Administração		
28.843.0000.0.002.000	Amortização e Encargos de Parcelamento - INSS		
3.2.90.21.00.00.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato (47)	000	15.500,00
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado (48)	000	114.500,00
SUBTOTAL			130.000,00
05	DEPTO. DE VIAÇÃO E OBRAS		
001	Divisão de Viação e Obras		
26.782.0005.1.055.000	Aquisição de Maquinas/Equipamentos Rodoviários		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente (126)	000	220.000,00
SUBTOTAL			220.000,00
TOTAL GERAL			350.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Marmeleiro-PR, 28 de fevereiro de 2023.


PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 112.391,40	R\$ 146.895,15
1.1	SINAPI	100319	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	17.694,62	R\$ 23.126,66	R\$ 53.083,86	R\$ 69.379,98
1.2	SINAPI	91678	ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00	68,04	R\$ 88,93	R\$ 24.494,40	R\$ 32.014,80
1.3	SINAPI	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	6.227,31	R\$ 8.139,02	R\$ 18.681,93	R\$ 24.417,06
1.4	SINAPI	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	5.377,07	R\$ 7.027,77	R\$ 16.131,21	R\$ 21.083,31
2 CANTEIRO DE OBRA								R\$ 51.377,04	R\$ 67.149,47
2.1	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	10,00	1.230,06	R\$ 1.607,68	R\$ 12.300,60	R\$ 16.076,80
2.2	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00	1.034,87	R\$ 1.352,57	R\$ 10.348,70	R\$ 13.525,70
2.3	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	10,00	664,40	R\$ 868,37	R\$ 6.644,00	R\$ 8.683,70
2.4	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	10,00	1.106,66	R\$ 1.446,40	R\$ 11.066,60	R\$ 14.464,00
2.5	SINAPI	93243	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00	11.017,14	R\$ 14.399,27	R\$ 11.017,14	R\$ 14.399,27
3 SINALIZAÇÃO DE OBRA								R\$ 7.368,08	R\$ 11.880,63
3.1	COMP	C0001	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 225,00 DE *2,4 X 1,2* M - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA	318,66	1,00	R\$ 318,66	R\$ 416,49	R\$ 318,66	R\$ 416,49
3.2	COMP	C0002	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA	140,33	10,00	R\$ 140,33	R\$ 183,41	R\$ 1.403,30	R\$ 1.834,10
3.3	COMP	C0003	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 8,00 M	586	4,00	R\$ 585,94	R\$ 765,82	R\$ 2.343,76	R\$ 3.063,28
3.4	COMP	C0004	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M	659	4,00	R\$ 658,71	R\$ 860,93	R\$ 2.634,84	R\$ 3.443,72
3.5	COMP	C0005	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M	597	4,00	R\$ 597,37	R\$ 780,76	R\$ 2.389,48	R\$ 3.123,04
4 SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.793,99	R\$ 2.360,52
4.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	4.721,03	0,38	R\$ 0,50	R\$ 1.793,99	R\$ 2.360,52
5 LIMPEZA E DESASSOREAMENTO								R\$ 30.349,68	R\$ 39.695,32
5.1	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	955,50	6,50	R\$ 8,50	R\$ 6.210,75	R\$ 8.121,75
5.2	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	955,50	8,09	R\$ 10,58	R\$ 7.730,00	R\$ 10.109,19
5.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.982,00	2,30	R\$ 3,01	R\$ 9.158,60	R\$ 11.985,82
5.4	SINAPI	101139	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	382,20	18,97	R\$ 24,80	R\$ 7.250,33	R\$ 9.478,56

6	PROGRAMAS AMBIENTAIS							R\$ 18.192,81	R\$ 23.787,65
6.1	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	955,50	8,18	R\$ 10,70	R\$ 7.815,99	R\$ 10.223,85
6.2	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	140,50	11,37	R\$ 14,87	R\$ 1.597,50	R\$ 2.089,26
6.3	COMP	C0006	ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA EM LABORATÓRIO CREDENCIADO - COLETA, TRANSPORTE E ANÁLISE	798,12	11,00	R\$ 798,12	R\$ 1.043,14	R\$ 8.779,32	R\$ 11.474,54
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 3.974,88	R\$ 5.197,92
8.1	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	1.911,00	2,08	R\$ 2,72	R\$ 3.974,88	R\$ 5.197,92

Total sem BDI	R\$ 225.447,88
Total do BDI	R\$ 71.518,77
Total	R\$ 296.966,65

ENCARGOS SOCIAIS					
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro contra acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGRS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso semanal remunerado	18,05%	0,00%	18,05%	0,00%
B2	Feriados	4,77%	0,00%	4,77%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,88%	8,33%	10,88%	8,33%
B5	Licença paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de chuvas	1,70%	0,00%	1,70%	0,00%
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias gozadas	8,16%	6,25%	8,16%	6,25%
B10	Salário maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	45,38%	15,98%	45,38%	15,98%
GRUPO C					
C1	Aviso prévio indenizado	4,91%	3,76%	4,91%	3,76%
C2	Aviso prévio trabalhado	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
C3	Férias indenizadas	4,96%	3,80%	4,96%	3,80%
C4	Depósito rescisão sem justa causa	3,81%	2,92%	3,81%	2,92%
C5	Indenização adicional	0,41%	0,32%	0,41%	0,32%
C	Total	14,21%	10,89%	14,21%	10,89%
GRUPO D					
D1	Reincidência de grupo A sobre grupo B	7,62%	2,68%	7,62%	2,68%
D2	Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,41%	0,32%	0,41%	0,32%
D	Total	8,03%	3,00%	8,03%	3,00%
TOTAL (A+B+C+D)		84,42%	46,67%	104,42%	66,67%

COMPOSIÇÃO BDI			
VALORES DE REFERÊNCIA PARA AS TAXAS DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS			
DESCRIÇÃO		% sobre PV	% sobre CD
DESPESAS INDIRETAS			
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	Variável - f (CD)	6,87%	9,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	0,01% sobre (PV - Lucro)	0,01%	0,01%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS	0,25% do PV	0,25%	0,33%
RISCOS	0,5% do PV	0,50%	0,65%
SUBTOTAL 1		7,63%	9,99%
BENEFÍCIOS			
LUCRO	Variável - f (CD)	9,17%	12,00%
SUBTOTAL 2		9,17%	12,00%
TRIBUTOS			
PIS	0,65% do PV	0,65%	0,85%
COFINS	3% do PV	3,00%	3,93%
ISSQN	3% do PV	3,00%	3,93%
CPRB	4,5% do PV	0,00%	0,00%
SUBTOTAL 3		6,65%	8,71%
TOTAL BDI		23,45%	30,70%

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (Junho/2020) = 13,25 % a.a.


DF = $[(1+SELIC)^{(1/12)}-1]$ sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 0,01% a.a. sobre (PV - Lucro)

COMPOSIÇÕES						
		DESCRIÇÃO			UNIDADE	TOTAL
PLANILHA	C0001	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 225,00 DE *2,4 X 1,2* M - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA			UN	R\$ 318,66
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COEFICIENTE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SINAPI INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	1,00	M2	225,00	R\$ 225,00
SINAPI INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	3,08	M	6,25	R\$ 19,25
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	0,02	M3	495,36	R\$ 11,10
SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	0,84	M2	33,02	R\$ 27,74
SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	0,84	M2	15,93	R\$ 13,38
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,21	H	28,10	R\$ 6,01
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,74	H	21,87	R\$ 16,18
PLANILHA	C0002	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA			UN	R\$ 140,33
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COEFICIENTE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SINAPI INSUMO	34498	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	1,00	UN	138,14	R\$ 138,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,10	H	21,87	R\$ 2,19
PLANILHA	C0003	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 8,00 M			UN	R\$ 585,94
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COEFICIENTE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SINAPI INSUMO	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	0,64	M2	519,75	R\$ 332,64
SINAPI INSUMO	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	3	M	84,07	R\$ 252,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0500	H	21,87	R\$ 1,09
PLANILHA	C0004	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M			UN	R\$ 658,71
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COEFICIENTE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SINAPI INSUMO	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	0,7800	M2	519,75	R\$ 405,41
SINAPI INSUMO	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	3,0000	M	84,07	R\$ 252,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0500	H	21,87	R\$ 1,09
PLANILHA	C0005	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M			UN	R\$ 597,37
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COEFICIENTE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SINAPI INSUMO	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	0,6620	M2	519,75	R\$ 344,07
SINAPI INSUMO	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	3,0000	M	84,07	R\$ 252,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0500	H	21,87	R\$ 1,09

PLANILHA	C0006	ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA EM LABORATÓRIO CREDENCIADO - COLETA, TRANSPORTE E ANÁLISE			UN	R\$ 798,12
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COEFICIENTE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COTAÇÃO		ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA EM LABORATÓRIO CREDENCIAOD	1,0000	UN	R\$ 398,12	R\$ 398,12
COTAÇÃO		AMOSTRAGEM E TRANSPORTE PARA LABORATÓRIO CREDENCIADO ATÉ 100KM	1,0000	UN	R\$ 400,00	R\$ 400,00



Câmara Municipal de Marmeleiro - Marmeleiro - PR
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



000024

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 12023/02/28000024

Número / Ano	000024/2023
Data / Horário	28/02/2023 - 14:03:25
Ementa	Autoriza o Executivo Municipal a proceder abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.
Autor	Paulo Jair Pilati - Prefeito
Natureza	Legislativo
Tipo Matéria	Projeto de Lei Ordinária (Poder Executivo)
Número Páginas	9
Emitido por	Jordana