Ao Vereador interessado.
Pompeia,

05 FEV 2018

Presidente

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Assis, 15 de janeiro de 2018.

OFC-DR7-0040/2018

Senhor Presidente:

Considerando o Ofício nº 960-21/11/2017, inerente ao Requerimento nº 409/2017, de autoria dos Vereadores Carlos Rogério Barbosa e Adriana Dias Ferreira Borrasca que Vossa Excelência dirigiu a esta Divisão Regional, visando vistoria na SP-294, no trecho que atravessa o perimetro urbano de Pompéia onde está superposto com ruas da cidade, esclarecemos:

- Através de convênio DER/Adminstração Municipal de Pompéia firmado em agosto de 1965, o DER, não tendo concluído a SP-294 por questões topográficas (contorno de Pompéia), vem utilizando para sequência dessa importante via radial do Estado de São Paulo, ruas da cidade de Pompéia.
- No convênio mencionado ficou estabelecido que, enquanto o DER não executar a variante externa de Pompéia, será obrigado a conservar ruas utilizadas, o que vem fazendo, através de tapa-buracos, recuperação da capa de rolamento e sinalização horizontal da pista.
- Com o passar do tempo, sérios problemas estão surgindo nesse trecho de passagem da rodovia pelo perímetro urbano, problemas esses decorrentes da modernização e das diferentes características dos veículos que hoje trefegam pelas nossas estradas e principalmente pelo grande aumento do VDM da rodovia.
- O problema vem se agravando, uma vez que abaixo do pavimento existem implantadas redes de esgoto (algumas ainda em tubos cerâmicos), ligações de

água, de telefone, etc... tornando inviável realização de obras no leito dessas vias públicas.

- Salientando, ainda, que o escoamento das águas que antigamente eram por ruas de terra e que hoje estão pavimentadas, acabam escorrendo pelas ruas da cidade, que não possuem drenagem de águas pluviais (mesmo aquelas de casas distantes das rodovias) e chegam a danificar a base que está sendo recuperada, colaborando com a formação de "borrachudas", quando infiltram em trincas de guias e sarjetas.
- Existem estudos sobre a avaliação do processo de degradação de reforços asfálticos de via com elevado volume de tráfego pesado, inserida em meio urbano. Com estes estudos e pesquisas foi póssível o entendimento, como um todo, sobre o acelerado estado de degradação que vem apresentando desde o recapeamento das ruas de Pompéia; uma vez que não foi e também não será possível a remoção do pavimento existente, para reconstrução de um novo pavimento. O atual pavimento é do século passado, década de 60 onde o volume de tráfego, conforme confirma os estudos de evolução do tráfego do DER/SP, nem se compara com a atual VDM e carga dos veiculos existentes atualmente.
- A frequência recomendada para a compactação de uma sub-base é de 1500 a 3000 vibrações por minuto, mas alteração entre esses valores altera pouco o efeito compactação. Já a aplitude, para que seja atingido o grau de compactação necessário para suportar o tráfego dos veículos de carga da atualidade, para todas as frequencias, pois acrescenta ao peso do rolo vibratório o efeito de impacto, tais vibrações tem grande chance de causar rachaduras em diversas casas construídas a menos de 4,0m distantes do local de trabalho.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Por todo exposto, entendemos que este grave problema entre o km 481,000 ao km 485,000 da SP-294 poderá ser solucionado, caso os estudos já efetuados por este órgão, para o contorno de Pompéia, sejam concretizados, uma vez que modificarão todas as características do local e trarão mais conforto e muito maior segurança para todos os usuários.

Na oportunidade expressamos o nosso respeito e consideração.

Atenciosamente,

Engº Jorge Masataka Mori

Diretor da DR7

Ao Excelentíssimo Senhor

Valdir Cervelin

MD. Presidente da Câmara Municipal de

Pompéia – SP

Prot. 62595/17

Câmara Municipal de Pompeia

Estado de São Paulo

Rua João da Costa Vieira, 584 - Cx. Postal 46 - CEP 17580-000 - Telefax (14) 3452-1405 - Pompeia - SP
CNPJ: 51.497.675/0001-29 | www.camarapompeia.sp.gov.br | e-mail: cmpompeia@camarapompeia.sp.gov.br

REQUERIMENTO N.º 409 **/2017** **Proc.** 41418 **Of.** 960/2017

AUTORES: CARLOS ROGÉRIO BARBOSA e
ADRIANA DIAS FERREIRA BORRASCA

ASSUNTO: Solicitam providências ao DER.

Aprovado por U.a.O.. votos
Rejeitado por .....a.....votos
Pompeia, 20 /11/2017.

Presidente

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pompeia

REQUEREMOS, nos termos regimentais, que esta Casa de Leis encaminhe ofício à Direção Regional do Departamento de Estradas e Rodagem - DER, em Assis, solicitando a realização de uma vistoria na camada asfáltica da Rodovia SP-294, em toda a extensão do trecho que corta o perímetro urbano do nosso Município, visando a eliminação de borrachudos.

Em alguns trechos da referida via pública a camada asfáltica tem apresentado grandes deformações, como por exemplo no trecho denominado Rua Dr. Luiz Miranda, altura do número 901, fazendo muitos motoristas desviarem das mesmas, podendo ocasionar acidentes.

Sala das Sessões,
20 de novembro de 2017.

CARLOS ROGÉRIO BARBOSA
Vereador – PSD

ADRIANA DIAS FERREIRA BORRASCA
Vereadora - PR