LEI "R" Nº 78, de 3 de novembro de 2020

Altera a legislação que dispôs sobre a instituição e a cobrança de Contribuição de Melhoria em decorrência da execução, pelo Poder Público municipal, de obras de reurbanização na Rua Hilberto Peiter, localizada no bairro Jardim Parizotto, nesta cidade.

O POVO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º – Esta Lei altera a legislação que dispôs sobre a instituição e cobrança de Contribuição de Melhoria em decorrência da execução, pelo Poder Público municipal, de obras de reurbanização na Rua Hilberto Peiter, no trecho compreendido entre a Rua dos Pioneiros até os lotes de cadastros 42696 e 50299, localizada no bairro Jardim Parizotto, nesta cidade.

Art. 2º – A Lei "R" nº 24, de 17 de abril de 2019, passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 7º – ...

§ 1º – Será ressarcido pela contribuição de melhoria o custo total das obras, que está orçado em R$ 364.177,77 (trezentos e sessenta e quatro mil cento e setenta e sete reais e setenta e sete centavos), sendo que o custo realizado final será apurado após o término das obras e publicado através do edital a que se refere o **caput** deste artigo.

..."

Art. 3º – O Anexo Único da Lei "R" nº 24, de 17 de abril de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

"ANEXO ÚNICO

PLANILHA ANALÍTICA DE CUSTOS / ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA

Reurbanização na Rua Hilberto Peiter, no trecho compreendido entre a Rua dos Pioneiros até os lotes de cadastros 42696 e 50299						
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	**UNID**	**QUANT.**	**P.U. c/ BDI**	**TOTAL PARCIAL**	**TOTAL**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 5.721,82**
1.1	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m³	112,69	R$ 31,28	R$ 3.524,94	
1.2	Placa de Obra 4,00x2,00 m	unid	1,00	R$ 2.196,88	R$ 2.196,88	
2	**TERRAPLENAGEM**					**R$ 5.438,36**
2.1	Destocamento árvores diâm. >30cm	unid	59,00	R$ 37,71	R$ 2.224,89	
2.2	Escavação em 1ª Categoria	m³	472,57	R$ 6,80	R$ 3.213,47	

3	**BASE / SUB-BASE**					**R$ 61.835,38**
3.1	Regularização e compactação do sub-leito 100% PN	m²	3150,44	R$ 3,03	R$ 9.545,83	
3.2	Regularização e compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m²	1487,31	R$ 1,46	R$ 2.171,47	
3.3	Brita Graduada	m³	378,05	R$ 132,57	R$ 50.118,08	
4	**REVESTIMENTO**					**R$ 116.978,76**
4.1	Limpeza e lavagem da pista (recape)	m²	62,35	R$ 0,36	R$ 22,44	
4.2	Imprimação com CM-30 (Araucária)	m²	3150,44	R$ 5,50	R$ 17.327,42	
4.3	Pintura de Ligação com RR-1C (Araucária)	m²	3212,79	R$ 1,49	R$ 4.787,05	
4.4	CBUQ (Quantidade menor que 10.000 toneladas)	ton	240,96	R$ 393,60	R$ 94.841,85	
5	**MEIO-FIO E SARJETA**					**R$ 22.685,91**
5.1	Remoção de Meio-fio	m	697,73	R$ 9,55	R$ 6.663,32	
5.2	Meio-fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m³) - Moldado "*in loco*"	m	494,83	R$ 32,38	R$ 16.022,59	
6	**PAISAGISMO / URBANISMO**					**R$ 83.561,51**
6.1	Colchão de Brita / Pó de pedra (calçamentos)	m³	39,36	R$ 84,36	R$ 3.320,40	
6.2	Lixeira com base tubular 2 1/2 x 2mm, lixeira em chapa perfurada n°128 furo 8mm redondo 320x320 boca; pintura epóxi eletrostática; solda mig; parafuso 10mm e porca-rebite 10mm, tampão de metal arredondados, fixação de 30cm abaixo do concreto	unid	8,00	R$ 546,49	R$ 4.371,92	
6.3	Piso podotátil de alerta/direcional em bloco de concreto quadrado 20x20cm, #6cm assentado sobre coxim de areia	m²	175,55	R$ 173,57	R$ 30.470,21	
6.4	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m²	1311,76	R$ 31,87	R$ 41.805,79	
6.5	Plantio de grama em placas	m²	438,73	R$ 8,19	R$ 3.593,19	
7	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**					**R$ 11.094,20**
7.1	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m²/ud) + suporte METÁLICO	unid	4,00	R$ 612,88	R$ 2.451,52	
7.2	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m²/ud) + suporte METÁLICO	unid	3,00	R$ 620,90	R$ 1.862,70	
7.3	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m²/ud) + suporte METÁLICO	unid	1,00	R$ 615,38	R$ 615,38	
7.4	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	m²	22,20	R$ 24,64	R$ 547,00	
7.5	Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	160,00	R$ 35,11	R$ 5.617,60	
8	**DRENAGEM**					**R$ 51.237,68**
8.1	Escavação de bueiros em 1ª Categoria	m³	178,73	R$ 8,07	R$ 1.442,35	
8.2	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m³	143,00	R$ 27,88	R$ 3.986,84	
8.3	Demolição de Alvenaria	m³	1,47	R$ 148,31	R$ 218,01	
8.4	Corpo de BSTC ø0,20 sem Berço e sem Armação	m	285,00	R$ 34,83	R$ 9.926,55	
8.5	Corpo de BSTC ø0,40 sem Berço e sem Armação	m	136,00	R$ 79,85	R$ 10.859,60	

8.6	Boca de Lobo Dupla Alvenaria H até 1,20m	unid	6,00	R$ 2.146,68	R$ 12.880,08	
8.7	Caixa de Ligação pré-moldada Tubo até 0,40	unid	25,00	R$ 476,97	R$ 11.924,25	
9	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS**					**R$ 5.624,15**
9.1	Ensaio de Massa Específica - *In Situ* - Método do Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	unid	5,00	R$ 55,86	R$ 279,30	
9.2	Ensaio de Massa Específica - *In Situ* - Método do Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	unid	5,00	R$ 55,86	R$ 279,30	
9.3	Ensaio de Granolometria do Agregado	unid	5,00	R$ 79,80	R$ 399,00	
9.4	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	unid	6,00	R$ 119,71	R$ 718,26	
9.5	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	unid	6,00	R$ 71,81	R$ 430,86	
9.6	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	unid	6,00	R$ 58,53	R$ 351,18	
9.7	Extração do Corpo de Prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	unid	6,00	R$ 39,58	R$ 237,48	
9.8	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica	gb	1,00	R$ 2.928,77	R$ 2.928,77	
	TOTAL GERAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					**R$ 309.551,11**
	TOTAL GERAL DA MÃO-DE-OBRA					**R$ 54.626,66**
	TOTAL GERAL EM R$					**R$ 364.177,77**

..."

Art. 4° – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 3 de novembro de 2020.

LUCIO DE MARCHI
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MOACIR NEODI VANZZO
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Publicação: ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO, nº 2.751, de 5/11/2020