Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37838-042 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

DIVISÃO DE GABINETE

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo: 633/2025

Requerente: Carlos Roberto da Silva

INTIMAÇÃO

Por meio da presente, informo que houve despacho exarado pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal **Margot Navarro Graziani Pioli**, determinando que Vossa Senhoria fosse intimada acerca da manifestação da Secretária Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente cuja cópia segue anexo, para conhecimento.

Divisão de Gabinete, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de 2025.

Silvia Regina Meneguelo
Gerente da Divisão de Gabinete

Câmara Municipal de Andradas
Protocolizado
Sob n.º 74
28 JAN 2025

Encarregado

Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37838-042 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Processo n.º 633/2025

Vistos etc.

À Divisão de Gabinete para que intime o Vereador Requerente, levando ao seu conhecimento o teor da manifestação exarada pela Secretária Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

Após, encaminhem-se os autos ao arquivo.

Andradas, 21 de janeiro de 2025.

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: planejamento.tarsila@andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Processo n.º 00633/2025

Ilustríssima Senhora

Margot Navarro Graziani Pioli

Prefeita Municipal de Andradas

Venho através deste, com o acato e respeito devidos, informar, em resposta ao Nobre Edil, valores previstos para reforma e adequações á serem realizadas na Quadra Poliesportiva do Distrito de Campestrinho, conforme planilha anexa, perfazendo o total de R$ 667.063,53.

Andradas, 21 de Janeiro de 2025

TARSILA MARIA SIBILLA BRANDO FAION:05125726664

Assinado de forma digital por TARSILA MARIA SIBILLA BRANDO FAION:05125726664
Dados: 2025.01.21 16:42:10 -03'00'

Tarsila Maria Sibilla Brando Faion

Secretária Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MG

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
Divisão de Planejamento Urbano e Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	**DATA: 12/09/2.024**	**PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES**
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA	**REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO**	
LOCAL: DISTRITO CAMPESTRINHO	**BDI 1 (%): 22,20%**	**BDI 2 (%): 16,13%**
PLANILHAS DE REFERÊNCIA: SINAPI E SETOP		

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
1		**PLACA DE OBRA**					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	1,00	R$ 1.396,17	R$ 1.706,12	R$ 1.706,12
		TOTAL DO ITEM					**R$ 1.706,12**
2		**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**					
2.1	ED-21776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00	R$ 10.164,40	R$ 12.420,90	R$ 49.683,60
2.2	CO-27347	ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	80,00	R$ 113,01	R$ 138,10	R$ 11.048,00
		TOTAL DO ITEM					**R$ 60.731,60**
3		**ALVENARIAS E REVESTIMENTOS**					
3.1	ED-48199	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM , (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	168,00	R$ 89,32	R$ 109,15	R$ 18.337,20
3.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	336,00	R$ 8,06	R$ 9,85	R$ 3.309,60
3.3	104250	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022	M2	336,00	R$ 72,68	R$ 88,81	R$ 29.840,16
3.4	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	900,00	R$ 4,32	R$ 5,28	R$ 4.752,00
3.5	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	900,00	R$ 12,62	R$ 15,42	R$ 13.878,00
		TOTAL DO ITEM					**R$ 70.116,96**
4		**PISO**					
4.1	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	60	R$ 8,51	R$ 10,40	R$ 624,00
4.2	ED-9320	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	560,93	R$ 134,23	R$ 164,03	R$ 92.009,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MG

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
Divisão de Planejamento Urbano e Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	DATA: 12/09/2.024	PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA	REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO	
LOCAL: DISTRITO CAMPESTRINHO	BDI 1 (%): 22,20%	BDI 2 (%): 16,13%
PLANILHAS DE REFERÊNCIA: SINAPI E SETOP		

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
4.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	560,93	R$ 72,06	R$ 88,06	R$ 49.395,50
4.4	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	241,32	R$ 11,19	R$ 13,67	R$ 3.298,84
4.5	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	28,80	R$ 6,90	R$ 8,43	R$ 242,78
		TOTAL DO ITEM					**R$ 145.570,47**
5		**SERRALHERIA**					
5.1	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	332,00	R$ 4,45	R$ 5,44	R$ 1.806,08
5.2	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - REFORÇO ESTRUTURAL DA COBERTURA	KG	1.792,00	R$ 11,61	R$ 14,19	R$ 25.428,48
5.3	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1.034,60	R$ 102,16	R$ 124,84	R$ 129.159,46
5.4	COMPOSIÇÃO	SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DAS TELHAS DE FECHAMENTO LATERIAIS	M2	500,00	R$ 33,69	R$ 41,17	R$ 20.585,00
5.5	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	1.534,60	R$ 10,01	R$ 12,23	R$ 18.768,16
5.6	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	1.534,60	R$ 53,10	R$ 64,89	R$ 99.580,19
5.7	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1.534,60	R$ 27,28	R$ 33,34	R$ 51.163,56
		TOTAL DO ITEM					**R$ 346.490,94**
6		**ESQUADRIAS**					
6.1	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,00	R$ 506,53	R$ 618,98	R$ 3.713,88
6.2	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,90	R$ 703,59	R$ 859,79	R$ 773,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MG

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
Divisão de Planejamento Urbano e Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	**DATA: 12/09/2.024**	**PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES**
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA	**REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO**	
LOCAL: DISTRITO CAMPESTRINHO	**BDI 1 (%): 22,20%**	**BDI 2 (%): 16,13%**
PLANILHAS DE REFERÊNCIA: SINAPI E SETOP		

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
6.3	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,76	R$ 672,43	R$ 821,71	R$ 4.733,05
6.4	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	17,50	R$ 673,43	R$ 822,93	R$ 14.401,28
		TOTAL DO ITEM					**R$ 23.622,02**
7		**SERVIÇOS FINAIS**					
7.1	104474	PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UNIDADE	30,00	R$ 340,56	R$ 416,16	R$ 12.484,80
7.2	ED-50222	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNIDADE	10,00	R$ 175,50	R$ 214,46	R$ 2.144,60
7.3	ED-50224	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UNIDADE	10,00	R$ 216,60	R$ 264,69	R$ 2.646,90
		TOTAL DO ITEM					**R$ 17.276,30**
8		**SERVIÇOS FINAIS**					
8.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	688,50	R$ 1,84	R$ 2,25	R$ 1.549,13
		TOTAL DO ITEM					**R$ 1.549,13**
		TOTAL GERAL					**R$ 667.063,53**

Andradas, 12 de setembro de 2.024

MATEUS NEGRI ALEIXO:12576597661

Assinado de forma digital por MATEUS NEGRI ALEIXO:12576597661
Dados: 2024.09.12 14:59:01 -03'00'

Mateus Negri Aleixo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MG

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Divisão de Planejamento Urbano e Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	DATA: 12/09/2.024	PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA		
LOCAL: DISTRITO CAMPESTRINHO	REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO	
PLANILHAS DE REFERÊNCIA: SINAPI E SETOP	BDI 1 (%): 22,20%	BDI 2 (%): 16,13%

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL

Engenheiro Civil

CREA/MG 238.889/D