REBELO



1 RUAS A SEREM RECAPEADAS
ESCALA 1:100

BAIRRO REBELO			
	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNID	QUANT
1	RUA SERGIPE	M2	2.534,73
2	RUA TIRADENTES	M2	1.592,50
3	RUA JOAQUIM FREIRE	M2	1.406,09
4	RUA JOAQUIM FREIRE	M2	137,18
5	RUA AUGUSTO ANDRETA	M2	716,23
6	RUA PARAÍBA	M2	1.068,47
	TOTAL	M2	7.455,20

	SERVIÇOS	UNID	QUANT
96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	7.455,20
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	223,66