ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS

GABINETE DO PREFEITO

LEI No 1.382/96

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ARCAR COM A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DA PAVIMENTAÇAO DE PASSEIO PUBLICO."

RENATO DEXHEIMER, Prefeito Municipal de Dois Irmãos, RS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal vigente,

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

L E I

Art. 1o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a arcar com as despesas referentes a aquisição do material necessário para a construção da pavimentação do passeio público, a construir de 633,00m2, no trecho compreendido da Rua Cacique Doble, equivalente a 98,00m e a Rua São José do Ouro, equivalente a 116,00m, localizadas no Vale Verde, conforme planta anexa.

Art.2o - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte dotação orçamentária:
0701.10603231.017 - CONSTRUCAO DE PAVIMENTAÇAO DE PASSEIOS PUBLICOS

4110 - OBRAS E INSTALAÇOES C/706


Art. 3o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS, 16 de abril de 1996.

RENATO DEXHEIMER
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
E
PUBLIQUE-SE

GUIDO PAULO MULLER
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇAO



CALÇADA EXISTENTE

" A CONSTRUIR (TOTAL 633,00 m²)

PL. SITUAÇÃO
1/ 1000

Prefeitura Municipal de Dois Irmãos

PASQUAL PIAZZA ORTOLAN
CREA 82409

LISTAGEM DE ORCAMENTO DISCRIMINADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS

960410-121833

OBRA : 10/0496 - CALCADA VALE VERDE Data : 10/04/96
CLIENTE : P. M. DOIS IRMAOS - TELEFONE : 5641277
ENDERECO : LO. VALE VERDE - VALE VERDE - 93750-000 - DOIS IRMAOS - RS

Item	Discriminacao do Item	Quantidade	Un	Material	Mao-de-Obra	Total
01	PAVIMENTACAO DE PASSEIO PUBLICO					
01.2	CONTRAPISO CONCRETO-5cm-300kg ci/m3 (magro)	633,000	m2			
	AREIA REGULAR	22,788	m3	449,43		
	CIMENTO PORTLAND/POZOLANICO COMUM	7.596,000	kg	911,52		
	BRITA 1 OU 2	23,421	m3	462,09		
	PEDREIRO	379,800	h		512,73	
	SERVENTE	633,000	h		601,35	
	ENCARGOS SOCIAIS	146,380	%		1.633,14	
				1.823,04	2.747,22	4.570,26
TOTAL DO GRUPO	PAVIMENTACAO DE PASSEIO PUBLICO			1.823,04	2.747,22	4.570,26
	TOTAL DO ORCAMENTO			1.823,04	2.747,22	4.570,26

Prefeitura Municipal de Dois Irmãos

PASQUAL PIAZZA ORTOLAN
CREA 52409