Câmara Municipal de Mococa

PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO

Número	Data	Rubrica
224	13/02/2012	

DESPACHO

APROVADO

Sala das Sessões 13/02/2012

ADILSON A. GUISSO
PRESIDENTE

EMENTA

Solicita informações ao Exmo. Prefeito Municipal sobre as obras de recapeamento que serão executadas com recursos destinados pelo deputado Arnaldo Jardim.

REQUERIMENTO Nº 055 2012

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Dr. Antônio Naufel, para que Sua Excelência informe a esta Casa de Leis:

a) – Várias obras de recapeamento foram programadas para ser executadas com recursos destinados a Mococa pelo deputado federal Arnaldo Jardim atendendo a solicitação deste vereador. Solicito informar:

1) - Quais as ruas que já foram recapeadas na Mocoquinha e Jd. São Francisco;

2) - Quando será feito o recapeamento da Av. Geraldo Marra.

b) - Data prevista para a conclusão destas obras.

Justificativa:-

Os recursos enviados a Mococa por meio de Emenda do deputado Arnaldo Jardim, atendendo a solicitação deste vereador, foram destinados ao recapeamento de ruas na Mocoquinha e Jardim São Francisco, e também a Av. Geraldo Marra, no Distrito Industrial II, para incentivar o desenvolvimento industrial e a geração de empregos e renda. Gostaria de obter informações sobre o andamento destas obras, razão pela qual encaminho a Vossa Excelência o presente requerimento.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 13 de Fevereiro de 2012.

FRANCISCO SALES GABRIEL FERNANDES
- CHICO DO SINDICATO - Vereador -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Prefeito

Ofício nº. 338/2012

Mococa, 19 de março 2012.

CÂMARA MUNICIPAL
-MOCOCA-
PROTOCOLO

NUMERO	DATA	RUBRICA
662	20.03.12	

Senhor Presidente:

Em atenção à solicitação de informações sobre as obras de recapeamento que serão executadas com recursos destinados pelo Deputado Arnaldo Jardim, constante do Requerimento nº. **055/2012**, de autoria do Vereador Francisco Sales Gabriel Fernandes, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, segue a relação anexa.

Reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente

DR. ANTÔNIO NAUFEL
Prefeito Municipal

DESPACHO
Para o Expediente da Próxima
Sessão CM em 26/03/2012

ADILSON A. GUISSO
PRESIDENTE

CIENTE OS SENHORES
VEREADORES. ARQUIVE-SE
Sala das Sessões 26/03/2012

ADILSON A. GUISSO
PRESIDENTE

Exmo. Sr.
ADILSON APARECIDO GUISSO
DD.Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA – SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO - CBUQ
LOCAL: PAVIMENTAÇÃO: Av. Geraldo Marra (Distrito Industrial II) , RECAPEAMENTO: Rua Luciano Marchese e Rua Mosenhor Felix Brandi (Sta. Cruz)

Data de elaboração do orçamento: 31/03/2010
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Endereço: Rua XV de Novembro, nº. 360 - Centro - Mococa - SP

BDI adotado
29,95%

Área Total (m²): PAVIMENTAÇÃO: 3840 m² , RECAPEAMENTO: 5343,80 m²

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNDE.	QUANT.	PÇ UNIT. R$	VALOR R$	%
	1.0	**RECAPEAMENTO RUA LUCIANO MARCHESE (A partir da Av. Castelo Branco até a rua Prof. José Germano da Silva) - 2138, 40 m²**				**R$ 30.993,19**	**15,9%**
SINAPI	73760/001	Serviços preliminares e aplicação de ligante RR2C	m²	2138,40	R$ 2,06	R$ 4.405,10	2,3%
SINAPI	72965	Camada de Rolamento - CBUQ Graduação C - Espessura: 3 cm (acabado)	m³	64,14	R$ 392,70	R$ 25.187,78	12,9%
SINAPI	72947	Pintura de faixa para travessia de pedestres com tinta acrílica (12 faixas)	m²	129,299	R$ 10,83	R$ 1.400,31	0,7%
	2.0	**RECAPEAMENTO RUA MONSENHOR FELIX BRANDI (A partir da Av. Castelo Branco até a rua Pascoal Gagliardi) - 3.205,40 m²**				**R$ 45.534,80**	**23,3%**
SINAPI	73760/001	Serviços preliminares e aplicação de ligante RR2C	m²	3205,40	R$ 2,06	R$ 6.603,12	3,4%
SINAPI	72965	Camada de Rolamento - CBUQ Graduação C - Espessura: 3 cm (acabado)	m³	96,16	R$ 392,70	R$ 37.762,03	19,3%
SINAPI	72947	Pintura de faixa para travessia de pedestres com tinta acrílica (10 faixas)	m²	108,00	R$ 10,83	R$ 1.169,64	0,6%
	3.0	**PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA GERALDO MARRA - 3840,00 m²**				**R$ 118.642,56**	**13,7%**
SINAPI	72949	Demolição da pavimentação asfáltica existente, inclusive transporte	m³	696,00	R$ 15,43	R$ 10.739,28	5,5%
SINAPI	73816/001	Execução de dreno com tubos de PVC perfurado - DN - 100mm	m	900,00	R$ 12,56	R$ 11.304,00	5,8%
SINAPI	73881/003	Dreno com manta geotextil 400 G/m²	m²	540,00	R$ 8,83	R$ 4.768,20	2,4%
SINAPI	72961	Preparo, compactação e melhoria do sub-leito - 20 cm, abertura das caixas de até 40 cm	m²	3480,00	R$ 0,78	R$ 2.714,40	1,4%
SINAPI	72923	Base de Solo - Brita (40/60), Compactação 100% Proctor Modificado, inclusive escavação, carga e transporte. Espessura: 20 cm	m³	696,00	R$ 49,48	R$ 34.438,08	17,6%
SINAPI	72945	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m²	3480,00	R$ 2,21	R$ 7.690,80	3,9%
SINAPI	73760/001	Capa selante com emulsão RR-2C, incluso aplicação e compactação	m²	3480,00	R$ 1,52	R$ 5.289,60	2,7%
SINAPI	72965	Camada de Rolamento - CBUQ Graduação C - Espessura: 3 cm (acabado)	m³	104,40	R$ 392,70	R$ 40.997,88	21,0%
SINAPI	72947	Pintura de faixa para travessia de pedestres com tinta acrílica (6 faixas)	m²	64,665	R$ 10,83	R$ 700,32	0,4%
	Obs.: 1 m³ CBUQ = 2,4 Ton				**TOTAL**	**R$ 195.170,55**	**100,0%**
					BDI - 29,95%	**R$ 58.453,58**	
					TOTAL	**R$ 253.624,12**	

Executado

90% Executado

Quase executado em 5 dias

Mococa-SP, 31 de março de 2.010

LUIS EDUARDO MENEGATTI
Diretor do Departamento de Obras
CREA 0400173087