PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Estado de São Paulo
* * *

10 de fevereiro de 2021

Ilmo. Sr. Pastor Carlos

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 69/2021

Em atenção ao Of. Gab. n° 081/2021, encaminhamos OFÍCIO DGP n° 36/2021 e anexos, provindos do Departamento de Gestão e Planejamento Urbano.

Renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração.

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

Jane de Fátima Carvalho
Técnica Legislativa

A Disposição dos Vereadores
15/02/2021
Presidente

Ilmo. Sr. Vereador
PASTOR CARLOS
Câmara Municipal
N E S T A.

São João da Boa Vista, 08 de fevereiro de 2021.

OFÍCIO DGP nº 36/2021

REF: OFÍCIO GAB 081/2021

Prezada Senhora

Em atenção ao Ofício supracitado segue análise técnica realizada por este Departamento diante do pedido do Vereador Pastor Carlos (PSDB) para a execução da instalação de 4 lâmpadas em 4 postes existentes na Avenida Gélsio Grespan.

Em anexo, seguem as propostas possíveis de execução.

Atenciosamente,

Ródion Moreira
Diretor Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

PROTOCOLO
DATA:____/____/____
Ass: _____
Dpto. de Gestão e Planejamento Urbano

Resposta ao Of. Gab. nº 81/2021, da Câmara Municipal:

Assunto: Iluminação da Avenida Gélsio Grespan – Jardim das Paineiras



Conforme a imagem, temos as seguintes questões, que impedem que a instalação de iluminação pública seja realizada a curto prazo:

- Lado esquerdo:

  Questão: postes de concreto pertencentes a Elektro, com somente com rede de alta tensão (AT). Os braços de iluminação pública (BRIPs) são alimentados por rede de baixa tensão (BT). Nesse caso, ainda, temos a presença de reguladores de tensão, o que dificulta a instalação da rede BT.

  Solução: Envio de projeto de rede BT para a Elektro, sendo constituído por extensão de cabos e, após o regulador de tensão, instalação de cabos e transformador. Esse tipo de projeto tem prazo de aprovação de 1 mês e execução de obra (de acordo com a viabilidade da Elektro) de 4 a 6 meses. Uma das alternativas é a contratação de uma empresa credenciada para execução da obra, com aprovação da Elektro através da vistoria após a obra. Parte do custo da instalação é cobrada da Prefeitura.

- Lado direito:

  Questão: postes de concreto pertencentes a uma empresa de telecomunicações ainda não identificada, com rede de telefonia/fibra óptica.

  Soluções:

  1) Identificar a empresa de telecom e verificar viabilidade de compartilhamento de postes. Nesse caso, a empresa de telecom deve abaixar sua rede para que os BRIPs e seu cabeamento de alimentação sejam instalados. O histórico de pedidos de

compartilhamento como nesse caso em outros locais do município sem sucesso, gera um possível obstáculo.

2) Identificar a empresa de telecom e solicitar a retirada dos seus postes e instalação da sua rede em formato subterrêneo. Nesse caso, esse lado da rua ficaria livre para instalação de postes metálicos simples.

Nesses dois casos, a alimentação da iluminação pública seria realizada a partir da instalação de um padrão de entrada de energia no início da avenida, onde há um curto trecho de rede BT.

Conclusão: A viabilidade e agilidade da solução 2 do lado esquerdo é mais viável, porém a instalação de iluminação pública no local seria um processo lento, pois não depende somente de esforços/custos da prefeitura.