



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI

Praça São Sebastião, nº 01, Centro, Mucurici-ES – CEP: 29880-000
Telefones (27) 3751-1106 - 3751-1103

Lei nº 464

Autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel urbano.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Ar. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir da Sra. **ANA FRANCISCA SANTOS**, CPF nº 088.278.317-38, uma área de terreno situada à Rodovia Mucurici/Itabaiana, Km 01 à direita,, nesta cidade de Mucurici, Estado do Espírito Santo, medindo 698,40 m2 (seiscentos e noventa e oito metros e quarenta centímetros quadrados).

Parágrafo Único – O imóvel supra citado tem as seguintes confrontações:

NORTE: Prefeitura Municipal de Mucurici
SUL: Rodovia Mucurici/Itabaiana
LESTE: Prefeitura Municipal de Mucurici
OESTE: Prefeitura Municipal de Mucurici

Art. 2º - No terreno citado no artigo primeiro existe obra tipo edificação comercial construída pela proprietária, Sra. Ana Francisca Santos, cuja planilha segue em anexo, elaborada



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI

Praça São Sebastião, nº 01, Centro, Mucurici-ES – CEP: 29880-000
Telefones (27) 3751-1106 - 3751-1103

pelo Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Mucurici, , Dr. Eulival Q. Oliveira Filho, no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Art. 3º - O valor do imóvel citado nesta Lei, será de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) conforme avaliação prévia realizada por comissão nomeada pelo Prefeito Municipal, nos termos do inciso X, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Art. 4º - A despesa com a presente aquisição, correrá por conta da dotação 090003.2369500361.118.344906100000 do orçamento de 2007.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mucurici-ES, 31 de julho de 2007.


Atanael Passos Wagnacker
PREFEITO MUNICIPAL



10/14/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI

**Orçamento
Discriminado**

OBRA: IDENIZAÇÃO IMÓVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA BARRAGEM DE MUCURICI

PROPRIETÁRIO: ANA FRANCISCA SANTOS

LOCAL: MUCURICI / ES

Base Julho / 2007

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	* P.UNIT.	P. PARCIAL
1	PAREDES E PAINÉIS				
1.1	Alvenaria de vedação				
1.1.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado, dimensões 20x20x10cm, assentada com argamassa de cimento, areia e sabão.	m²	97,50	14,00	1.365,00
1.1.2	Verga e contra verga para alvenaria de tijolo cerâmico.	m	11,30	2,50	28,25
	SUB-TOTAL				1.393,25
2	ESQUADRIAS				
2.1	Janelas e grades de proteção				
2.1.1	Porta almofadada de madeira de lei, inclusive aduela, alízar e dobradiças.	m²	3,78	122,00	461,16
2.1.2	Fechadura colonial, inox, tipo taco de golfe	un	3,00	25,00	75,00
	SUB-TOTAL				536,16
3	COBERTURA				
3.1	Estruturas e coberturas				
3.1.1	Concreto armado para estrutura	m³	2,75	635,00	1.746,25
3.1.2	Estrutura de madeira de lei para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com tesouras pilares, vigas, terças, caibos e ripas	m²	62,70	45,00	2.821,50
3.1.3	Cobertura de telha cerâmica tipo capa e canal	m²	62,70	25,00	1.567,50
	SUB-TOTAL				6.135,25
4	REVESTIMENTO DE PAREDES E FOROS				
4.1	Chapisco com argamassa cimento e areia.	m²	195,60	2,20	430,32
4.2	Reboco paulista desempenado com argamassa, cimento, areia e sabão.	m²	195,60	10,00	1.956,00
	SUB-TOTAL				2.386,32
5	PISOS				
5.1	Contrapiso impermeabilizado em concreto simples com espessura de 6cm.	m²	56,70	17,00	963,90
5.2	Piso com cimento comum, espessura 8mm, sobre piso regularizado.	m²	56,70	14,00	793,80
5.3	Piso cerâmico 20x20cm, assentada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco.	m²	5,04	33,00	166,32
					1.924,02
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
6.1	Caixa d'água 1.000 litros em fibra de vidro inclusive entrada com torneira boia 1" e 2 saídas de 1 1/4".	un	1,00	456,30	456,30
6.2	Ponto de água fria.	pt	5,00	33,85	169,25
6.3	Ponto de esgoto sanitário primário.	pt	2,00	59,02	118,04
6.4	Ponto de esgoto sanitário secundário.	pt	4,00	28,23	112,92
6.5	Caixa sifonada de PVC Ø 150x150x50mm.	un	1,00	27,20	27,20
6.6	Pia para cozinha, com furo, 0,60x1,50m, inclusive mureta revestida com azulejo.	un	1,00	150,00	150,00
6.7	Bancada de concreto revestida de cerâmica, espessura 5cm, largura 60cm.	m	1,00	45,85	45,85
6.8	Bacia sanitária convencional, de louça branca, inclusive tampa e acessórios de fixação.	un	2,00	170,00	340,00
6.9	Cabide de louça, dois ganchos, assentado no cimento colante.	un	2,00	34,14	68,28
6.10	Papeleira de louça, assentada no cimento colante.	un	2,00	25,27	50,54

Carla
22/11/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI				Orçamento Discriminado	
OBRA: IDENTIZAÇÃO IMÓVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA BARRAGEM DE MUCURICI					
PROPRIETÁRIO: ANA FRANCISCA SANTOS					
LOCAL: MUCURICI / ES		Base Julho / 2007			
6.11	Lavatório de louça branca sem coluna, inclusive fixação e sifão plástico.	un	2,00	82,28	164,56
6.12	Torneira para lavatório em metal pvc.	un	2,00	12,00	24,00
					1.726,94
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS				
7.1	Interligação até o quadro geral				
7.2	Cabo isolado em pvc para 1000V-6mm².	m	33,00	3,10	102,30
7.3	Cabo isolado em pvc para 750V-4mm².	m	60,00	2,07	124,20
7.4	Cabo isolado em pvc para 750V-2,5mm².	m	90,00	1,55	139,50
7.5	Pontos				
7.5.1	Fornecimento e assentamento de luminárias fluorescente com lampada 2x40W, inclusive reator com alto fator de potência.	pç	2,00	45,00	90,00
7.5.2	Fornecimento e assentamento de luminárias fluorescente com lampada 2x20W, inclusive reator com alto fator de potência.	pç	2,00	38,00	76,00
7.5.3	Interruptor simples.	pç	4,00	36,00	144,00
7.5.4	Ponto para tomada simples.	pç	6,00	32,00	192,00
7.5.5	Ponto para interruptor e tomada.	pç	1,00	40,00	40,00
SUB-TOTAL					908,00
8	PINTURA				
8.1	Pintura PVA látex sobre paredes e tetos a duas demãos inclusive selador.	m²	195,60	5,50	1.075,80
8.2	Pintura esmalte sintético em esquadria de madeira, 2 demãos.	m²	195,60	6,00	1.173,60
SUB-TOTAL					2.249,40
9	DIVERSOS				
9.1	Alvenaria de bloco de concreto estrutural (14X19X39)cm cheios assentados com argamassa de cimento e areia, esp. da parede 14 cm	m2	42,00	43,81	1.840,02
TOTAL					18.179,35

Exata
23/47/D