PROJETO DE LEI Nº /2025

Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 79.660,00 que terá classificação orçamentária no exercício de 2025, para incrementar dotação orçamentária no Setor de Diretoria Administrativa.

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a abertura de um crédito adicional especial, no Setor de Contabilidade Municipal, no valor de R$ 79.660,00 (setenta e nove mil seiscentos e sessenta reais), destinados a incrementar a seguinte dotação do orçamento vigente:

020201 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
04.122.0043.2007.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.....R$ 79.660,00
0.01.00 110.000 – GERAL

TOTAL.....R$ 79.660,00

Art. 2º - O crédito aberto na forma do art. 1º da presente Lei será coberto com recursos financeiros provenientes de anulação parcial das seguintes dotações do Orçamento vigente:

020203 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
28.846.0000.2034.0000 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
058 4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
0.01.00 110.000 – GERAL

TOTAL.....R$ 79.660,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Meridiano, 28 de março de 2025.

FABIO PASCHOALINOTO:26009906822
Assinado de forma digital por FABIO PASCHOALINOTO:26009906822
Dados: 2025.03.28 16:18:37 -03'00'

FABIO PASCHOALINOTO
PREFEITO MUNICIPAL

Meridiano, 28 de março de 2025.

ASSUNTO: Justificação sobre o Projeto de Lei nº /2025.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

Com os nossos respeitosos cumprimentos, estamos enviando a essa colenda Câmara Municipal, para ser apreciado e deliberado pelos nobres Vereadores, o Projeto de Lei dispondo de abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 79.660,00 (setenta e nove mil seiscentos e sessenta reais), que terá classificação na Dotação do Setor da Diretoria Administrativa do Orçamento do corrente exercício.

Ressaltamos que a dotação fluida na forma da presente propositura destina-se especificamente a execução de reforma nos sanitários do Paço Municipal a fim de adequar os mesmos a NBR 9050, que estabelece critérios e condições para a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. É de extrema importância que as edificações públicas ofereçam condições de acesso e uso adequado para todos os cidadãos. A execução de reforma e adequação dos sanitários do Paço Municipal também se baseia na NF nº MP 0264.0000389/2024 onde o Ministério Público solicita tais adaptações em conformidade com a NBR 9050.

Informamos que para dar suporte ao valor do crédito especial na forma prevista neste projeto de lei, estamos utilizando a modalidade de recurso financeiro proveniente de anulação parcial da ficha de Sentenças Judiciais, do exercício vigente. Tal medida se justifica em razão de parcelamento de dois precatórios nas quais contém dotação que não serão utilizadas totalmente até o final do corrente ano.

Certos de que o presente projeto de lei receberá a devida aprovação, pelo que, antecipadamente agradecemos, aproveitamos do ensejo para consignar a Vossa Excelência e aos demais dignos pares dessa Edilidade, os nossos melhores sentimentos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FABIO PASCHOALINOTO:26009906822

Assinado de forma digital por FABIO PASCHOALINOTO:26009906822
Dados: 2025.03.28 16:19:04 -03'00'

FABIO PASCHOALINOTO
PREFEITO MUNICIPAL

EXMO. SENHOR
JÚNIO AFONSO DIAS
DD. PRESIDENTE, E,
EXMOS SENHORES VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL
MERIDIANO – SP.

juridico@meridiano.sp.gov.br

De: pjfernandopolis@mpsp.mp.br
Enviado em: quinta-feira, 13 de março de 2025 15:22
Para: juridico@meridiano.sp.gov.br
Assunto: NF nº MP 0264.0000389/2024

Comunicação relativa ao procedimento número

0264.0000389/2024

E-mail enviado em 13/03/2025 15:21

Prezado(a) Senhor(a),

Segue anexa decisão concedendo prazo adicional de 120 (cento e vinte) dias para comprovação da conclusão das obras no banheiro da prefeitura, referente à NF nº MP 0264.0000389/2024.

Solicito, por gentileza, que envie a resposta pelo site do Ministério Público do Estado de São Paulo, acessando o Atendimento ao Cidadão e à Cidadã - Peticionamento Eletrônico (https://sis.mpsp.mp.br/atendimentocidadao) e informando o número do MP do procedimento: 0264.0000389/2024.

Atenciosamente,

MPSP | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PEDRO RIBEIRO DIAS

Oficial de Promotoria I

Promotoria de Justiça de Fernandópolis

Tel: (17) 3442-6611

pedrordias@mpsp.mp.br

Ver documentos do procedimento compartilhados pela Promotoria

Este link tem validade de 1 ano após o seu recebimento.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MERIDIANO

OBJETO: REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MERIDIANO-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CPOS - BOLETIM 195 - DESONERADO
SINAPI DESONERADO - NOVEMBRO/2024

						BDI adotado pela Prefeitura	**20,00%**	**25/02/2025**
FONTE	**CÓDIGO**		**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. S BDI**	**VALOR UNIT. C BDI**	**TOTAL C/ BDI**
		1.0	**RETIRADAS E DEMOLIÇÕES**					**R$ 4.107,44**
CDHU	03.04.020	1.1	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	93,06	R$ 11,14	R$ 13,37	R$ 1.244,21
CDHU	03.03.040	1.2	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m²	72,03	R$ 5,57	R$ 6,68	R$ 481,16
CDHU	03.01.020	1.3	Demolição manual de concreto simples	m³	2,10	R$ 204,27	R$ 245,12	R$ 514,75
CDHU	03.02.040	1.4	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	1,87	R$ 74,28	R$ 89,14	R$ 166,69
CDHU	04.14.040	1.5	Retirada de esquadria em vidro	m²	2,94	R$ 41,18	R$ 49,42	R$ 145,29
CDHU	04.08.020	1.6	Retirada de folha de esquadria em madeira	unid.	2,00	R$ 20,60	R$ 24,72	R$ 49,44
CDHU	04.08.060	1.7	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	9,80	R$ 12,35	R$ 14,82	R$ 145,24
CDHU	04.11.020	1.8	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	unid.	10,00	R$ 40,62	R$ 48,74	R$ 487,40
CDHU	05.07.040	1.9	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	6,76	R$ 107,65	R$ 129,18	R$ 873,26
		2.0	**INFRAESTRUTURA**					**R$ 2.535,80**
CDHU	06.02.040	2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	m³	0,34	R$ 72,05	R$ 86,46	R$ 29,40
CDHU	12.01.041	2.2	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	12,50	R$ 75,17	R$ 90,20	R$ 1.127,50
CDHU	11.18.040	2.3	Lastro de pedra britada	m³	0,09	R$ 206,94	R$ 248,33	R$ 22,35
CDHU	10.01.040	2.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	14,14	R$ 10,13	R$ 12,16	R$ 171,94
CDHU	10.01.060	2.5	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	kg	5,59	R$ 10,17	R$ 12,20	R$ 68,20
CDHU	11.01.130	2.6	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	0,34	R$ 500,13	R$ 600,16	R$ 204,05
CDHU	11.16.040	2.7	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,34	R$ 156,64	R$ 187,97	R$ 63,91
CDHU	14.01.020	2.8	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³	0,23	R$ 928,76	R$ 1.114,51	R$ 256,34
CDHU	32.17.010	2.9	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m³	0,62	R$ 795,85	R$ 955,02	R$ 592,11
		3.0	**SUPERESTRUTURA**					**R$ 1.747,00**
CDHU	09.01.030	3.1	Forma em madeira comum para estrutura	m²	2,88	R$ 248,46	R$ 298,15	R$ 858,67
CDHU	11.01.130	3.2	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	0,48	R$ 500,13	R$ 600,16	R$ 288,08
CDHU	11.16.060	3.3	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,48	R$ 108,20	R$ 129,84	R$ 62,32
CDHU	10.01.040	3.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	32,70	R$ 10,13	R$ 12,16	R$ 397,63
CDHU	10.01.060	3.5	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	kg	11,50	R$ 10,17	R$ 12,20	R$ 140,30
		4.0	**ELEVAÇÃO**					**R$ 5.603,36**
CDHU	14.04.200	4.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	m²	14,33	R$ 68,98	R$ 82,78	R$ 1.186,24
SINAPI	93202	4.2	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço	m	5,73	R$ 28,54	R$ 34,25	R$ 196,25
CDHU	14.20.010	4.3	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	0,06	R$ 1.731,26	R$ 2.077,51	R$ 124,65
CDHU	32.17.030	4.4	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	31,18	R$ 13,29	R$ 15,95	R$ 497,32
CDHU	14.30.020	4.5	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m²	10,92	R$ 274,64	R$ 329,57	R$ 3.598,90
		5.0	**PISO**					**R$ 7.063,85**
CDHU	11.18.040	5.1	Lastro de pedra britada	m³	1,03	R$ 206,94	R$ 248,33	R$ 255,78
CDHU	17.05.070	5.2	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa	m³	1,66	R$ 938,55	R$ 1.126,26	R$ 1.869,59
CDHU	19.01.062	5.3	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	7,60	R$ 165,04	R$ 198,05	R$ 1.505,18
CDHU	18.08.090	5.4	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (piso sobre piso), rejuntado	m²	20,69	R$ 138,28	R$ 165,94	R$ 3.433,30
		6.0	**REVESTIMENTO**					**R$ 9.818,31**
CDHU	17.02.020	6.1	Chapisco	m²	82,82	R$ 6,66	R$ 7,99	R$ 661,73
CDHU	17.02.120	6.2	Emboço comum	m²	82,82	R$ 21,73	R$ 26,08	R$ 2.159,95
CDHU	18.06.152	6.3	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada	m²	82,82	R$ 58,28	R$ 69,94	R$ 5.792,43
CDHU	18.06.410	6.4	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	82,82	R$ 12,12	R$ 14,54	R$ 1.204,20
		7.0	**ESQUADRIAS**					**R$ 14.707,81**
CDHU	23.11.040	7.1	Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm	unid	2,00	R$ 621,07	R$ 745,28	R$ 1.490,56
CDHU	23.11.050	7.2	Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 90 x 210 cm	unid	1,00	R$ 655,59	R$ 786,71	R$ 786,71
CDHU	28.01.040	7.3	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	unid	3,00	R$ 392,04	R$ 470,45	R$ 1.411,35
CDHU	25.01.060	7.4	Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida	m²	3,43	R$ 939,56	R$ 1.127,47	R$ 3.867,22
CDHU	26.02.040	7.5	Vidro temperado incolor de 8 mm	m²	3,43	R$ 258,14	R$ 309,77	R$ 1.062,51
CDHU	25.02.310	7.6	Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca	m²	3,24	R$ 1.265,61	R$ 1.518,73	R$ 4.920,69
CDHU	28.01.070	7.7	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	conj	3,00	R$ 324,66	R$ 389,59	R$ 1.168,77
		8.0	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**R$ 7.620,58**
CDHU	46.01.020	8.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	36,00	R$ 28,70	R$ 34,44	R$ 1.239,84
CDHU	46.01.030	8.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões	m	12,00	R$ 36,70	R$ 44,04	R$ 528,48
CDHU	46.01.050	8.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1.1/2´), inclusive conexões	m	13,00	R$ 47,24	R$ 56,69	R$ 736,97
CDHU	47.02.020	8.4	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	unid	3,00	R$ 96,87	R$ 116,24	R$ 348,72

CDHU	47.04.180	8.5	Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 1 1/2´	unid	4,00	R$ 403,14	R$ 483,77	R$ 1.935,08
CDHU	46.02.060	8.6	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	m	12,00	R$ 66,54	R$ 79,85	R$ 958,20
CDHU	46.02.070	8.7	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	18,00	R$ 71,41	R$ 85,69	R$ 1.542,42
CDHU	49.01.020	8.8	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	unid	3,00	R$ 91,91	R$ 110,29	R$ 330,87
		9.0	**LOUÇAS E METAIS**					**R$ 17.308,75**
CDHU	30.08.060	9.1	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	unid	1,00	R$ 1.197,56	R$ 1.437,07	R$ 1.437,07
CDHU	44.03.360	9.2	Ducha higiênica cromada	unid	1,00	R$ 659,31	R$ 791,17	R$ 791,17
CDHU	44.01.050	9.3	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	unid	3,00	R$ 286,45	R$ 343,74	R$ 1.031,22
CDHU	44.20.120	9.4	Canopla para válvula de descarga	unid	4,00	R$ 132,47	R$ 158,96	R$ 635,84
CDHU	44.01.200	9.5	Mictório de louça sifonado autoaspirante	unid	2,00	R$ 449,36	R$ 539,23	R$ 1.078,46
CDHU	47.04.100	9.6	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´	unid	2,00	R$ 453,67	R$ 544,40	R$ 1.088,80
CDHU	30.08.040	9.7	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	unid	1,00	R$ 1.751,78	R$ 2.102,14	R$ 2.102,14
CDHU	44.02.062	9.8	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2cm, acabamento polido	m²	1,55	R$ 928,44	R$ 1.114,13	R$ 1.726,90
CDHU	44.01.270	9.9	Cuba de louça de embutir oval	unid	4,00	R$ 129,33	R$ 155,20	R$ 620,80
CDHU	44.03.300	9.10	Torneira clínica com volante tipo alavanca	unid.	5,00	R$ 344,18	R$ 413,02	R$ 2.065,10
CDHU	30.01.030	9.11	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm	unid.	3,00	R$ 160,16	R$ 192,19	R$ 576,57
CDHU	30.01.020	9.12	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm	unid	3,00	R$ 130,39	R$ 156,47	R$ 469,41
CDHU	44.20.010	9.13	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	unid	5,00	R$ 27,07	R$ 32,48	R$ 162,40
CDHU	44.20.650	9.14	Válvula de metal cromado de 1'	unid	5,00	R$ 35,74	R$ 42,89	R$ 214,45
CDHU	44.03.130	9.15	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	3,00	R$ 65,16	R$ 78,19	R$ 234,57
CDHU	44.03.010	9.16	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	unid	3,00	R$ 239,73	R$ 287,68	R$ 863,04
CDHU	44.03.050	9.17	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600m, com visor	unid	4,00	R$ 74,58	R$ 89,50	R$ 358,00
CDHU	44.20.280	9.18	Tampa de plástico para bacia sanitária	unid	4,00	R$ 45,70	R$ 54,84	R$ 219,36
CDHU	44.20.110	9.19	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	unid	5,00	R$ 11,79	R$ 14,15	R$ 70,75
CDHU	26.04.010	9.20	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	m²	2,16	R$ 586,66	R$ 703,99	R$ 1.520,62
CDHU	30.06.080	9.21	Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade	unid.	1,00	R$ 35,07	R$ 42,08	R$ 42,08
		10.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$ 6.301,28**
CDHU	37.03.200	10.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN /12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	unid.	1,00	R$ 598,98	R$ 718,78	R$ 718,78
CDHU	42.05.190	10.2	Haste de aterramento de 3/4' x 3m	unid.	1,00	R$ 275,53	R$ 330,64	R$ 330,64
CDHU	42.05.320	10.3	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	unid.	1,00	R$ 36,49	R$ 43,79	R$ 43,79
CDHU	37.13.630	10.4	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	unid.	6,00	R$ 134,47	R$ 161,36	R$ 968,16
CDHU	37.13.640	10.5	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100A	unid.	1,00	R$ 153,40	R$ 184,08	R$ 184,08
CDHU	38.19.030	10.6	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	22,50	R$ 16,13	R$ 19,36	R$ 435,60
CDHU	39.02.010	10.7	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70ºC	m	160,00	R$ 3,37	R$ 4,04	R$ 646,40
CDHU	39.02.016	10.8	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70ºC	m	128,00	R$ 4,24	R$ 5,09	R$ 651,52
CDHU	40.01.080	10.9	Caixa de ferro octogonal fundo móvel 4´ x 4´	unid.	5,00	R$ 16,81	R$ 20,17	R$ 100,85
CDHU	40.01.020	10.10	Caixa de ferro estampada 4´ x 2´	unid.	7,00	R$ 13,45	R$ 16,14	R$ 112,98
CDHU	40.04.460	10.11	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	unid.	4,00	R$ 31,07	R$ 37,28	R$ 149,12
CDHU	40.05.020	10.12	Interruptor com 1 tecla simples e placa	unid.	3,00	R$ 25,54	R$ 30,65	R$ 91,95
CDHU	30.06.061	10.13	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	unid.	1,00	R$ 286,72	R$ 344,06	R$ 344,06
CDHU	41.14.390	10.14	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 W	unid.	5,00	R$ 131,94	R$ 158,33	R$ 791,65
CDHU	41.09.750	10.15	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V	unid.	5,00	R$ 75,58	R$ 90,70	R$ 453,50
CDHU	41.07.070	10.16	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W	unid.	10,00	R$ 23,18	R$ 27,82	R$ 278,20
		11.0	**PINTURA**					**R$ 2.516,90**
CDHU	33.02.060	11.1	Massa corrida a base de PVA	m²	20,69	R$ 13,81	R$ 16,57	R$ 342,83
CDHU	33.10.030	11.2	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	20,69	R$ 31,40	R$ 37,68	R$ 779,60
CDHU	22.20.050	11.3	Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm	m	33,68	R$ 21,60	R$ 25,92	R$ 872,99
CDHU	33.05.330	11.4	Verniz em superfície de madeira	m²	15,75	R$ 27,59	R$ 33,11	R$ 521,48
		12.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**R$ 322,76**
CDHU	55.01.020	12.1	Limpeza final da obra	m²	20,69	R$ 13,00	R$ 15,60	R$ 322,76
	TOTAL GERAL							**R$ 79.653,84**

MERIDIANO, 26 DE FEVEREIRO DE 2025

FABIO PASCHOALINOTO:26009906822
Assinado de forma digital por FABIO PASCHOALINOTO:26009906822

FÁBIO PASCHOALINOTO
Prefeito do município de Meridiano

FERNANDO AUGUSTO SUZUKI:36843340814
Assinado de forma digital por FERNANDO AUGUSTO SUZUKI:36843340814

FERNANDO AUGUSTO SUZUKI
Engenheiro civil - CREA nº 5069706606

CECILIA AVANCO NISSIDA:32423249861
Assinado de forma digital por CECILIA AVANCO NISSIDA:32423249861
Dados: 2025.02.28 11:36:29 -03'00'

CECÍLIA AVANÇO NISSIDA
Engenheira Civil - CREA 5063407242