

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone(46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PARANÁ

MENSAGEM Nº 16

Senhora Presidente,

Os presentes Projetos de Lei que ora remetemos à alta apreciação desta Egrégia Casa Legislativa, no valor total de R\$ 1.350.000,00 (Um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), referem-se a inclusão de ação de governo no PPA e LDO e abertura de crédito adicional especial na LOA para o exercício de 2026 relativo a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal Perseverança.

Trata-se de uma área de aproximadamente 660 m² de construção onde os alunos poderão desenvolver atividades esportivas no ambiente escolar que possibilitará melhor qualidade das aulas de Educação Física, além de poder realizar outros eventos escolares como atividades recreativas e projetos pedagógicos interdisciplinares.

Serão utilizados recursos de anulação de dotações orçamentárias e do provável excesso de arrecadação.

No caso do provável excesso de arrecadação, o cálculo é realizado de maneira simples: verifica-se o valor arrecadado até o mês desejado, que, neste caso, será até o mês de fevereiro/2026. Em seguida divide-se o valor por dois (referente aos dois meses já arrecadados) para obter-se a média do valor mensal recebido. Na sequência, multiplica-se esta média por doze, que são os doze meses de arrecadação no exercício, e desconta-se do valor previsto atualizado. A diferença é o provável excesso de arrecadação, conforme demonstrado abaixo:

Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Livres

Valor previsto atualizado para arrecadar em 2026: R\$ 1.901.150,40

Valor arrecadado de 01/01 a 28/02 dividido por dois meses de arrecadação para obter a média mensal:

$R\$ 385.232,30 / 2 = R\$ 192.616,15$

Média arrecadada dos dois meses multiplicada pelos doze meses de arrecadação para ter uma previsão do total que o município irá receber no exercício:

$R\$ 192.616,15 \times 12 = R\$ 2.311.393,80$

Por fim, o valor total da provável arrecadação do município no exercício menos o valor da previsão atualizada de recebimento da receita nesta fonte:

$R\$ 2.311.393,80 - R\$ 1.901.150,40 = R\$ 410.243,40$

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone(46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PARANÁ

Portanto, o município deve arrecadar aproximadamente R\$ 410.243,40 (Quatrocentos e dez mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) a mais da previsão atualizada de arrecadação da receita.

Diante do exposto, considerando a relevância do investimento proposto para a construção da quadra poliesportiva na Escola Municipal Perseverança, contamos com o apoio dos Nobres Vereadores para a aprovação dos presentes Projetos de Lei. Certos de que a matéria atende ao interesse público e contribui significativamente para a melhoria da qualidade do ensino no município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência e aos demais Pares votos de elevado e distinta consideração.

Marmeleiro, PR, 06 de abril de 2026.


JANDER LUIZ LOSS
Prefeito Municipal

PARECER CONTÁBIL DE VIABILIDADE ECONÔMICA

Assunto: Análise contábil e econômica para inclusão de ação de governo no PPA e LDO abertura de crédito especial na LOA -2026 visando a construção de quadra poliesportiva na Escola Municipal Perseverança.

Interessado: Departamento de Educação e Cultura

Destinatário: Câmara Municipal de Vereadores

1. Finalidade

O presente parecer tem por finalidade manifestar-se quanto à viabilidade contábil, econômica e financeira da proposta inclusão de ação de governo no PPA e LDO e abertura de crédito especial ao orçamento para exercício de 2026, cujo objetivo é a construção de quadra poliesportiva na Escola Municipal Perseverança.

2. Justificativa Técnica e Orçamentária

Conforme análise da Lei Orçamentária Anual – LOA 2026, não há dotação orçamentária específica para a obra de construção de quadra poliesportiva na Escola Municipal Perseverança no âmbito do Departamento de Educação e Cultura, o que inviabiliza a realização da despesa pretendida dentro da atual estrutura programática.

Com base no art. 41, inciso II, combinado com o art. 43 da Lei nº 4.320/64, a abertura de crédito especial se faz necessária para permitir a execução da despesa não prevista no orçamento vigente.

3. Especificações da Ação Proposta

Órgão: Departamento de Educação e Cultura

Finalidade: Proporcionar um espaço adequado, seguro e estruturado para a prática de atividades esportivas, recreativas e pedagógicas, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino e para o desenvolvimento integral dos alunos.

Tipo da Obra: Construção de Quadra Poliesportiva em Escola Municipal.

Valor estimado da obra: R\$ 1.350.000,00 (Um milhão, trezentos e cinquenta mil reais).

O valor estimado foi definido com base nas planilhas orçamentárias elaboradas por engenheiros de empresa contratada.

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macalé, 255 - Caixa Postal 24 - Fone(46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PARANÁ

Cabe destacar, ainda, que eventuais sobras orçamentárias poderão ser remanejadas para outras ações do Departamento, conforme a necessidade e a disponibilidade de recursos.

Classificação orçamentária: 06.002.12.361.0006.1.019.000 – Construção de Quadra Poliesportiva em Escola Municipal.

Natureza da despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações

Fontes de recurso: 000 - Recursos Ordinários (Livres).

4. Viabilidade Econômica

A obra da construção da quadra poliesportiva na Escola Municipal Perseverança representa custo-benefício positivo, considerando os seguintes aspectos: a) melhoria da infraestrutura escolar; b) melhor qualidade das aulas de Educação Física; c) sua utilização independe das condições climáticas, entre outras.

5. Conclusão

Diante da insuficiência de saldo no orçamento 2026 e considerando a origem regular dos recursos, conclui-se pela viabilidade contábil e econômica da inclusão de ação e governo no PPA e LDO e abertura de crédito especial na LOA para o exercício de 2026 relativo a Construção de Quadra Poliesportiva na Escola Municipal Perseverança, nos termos da Lei nº 4.320/64 e em conformidade com os princípios da boa gestão fiscal.

Desta forma, encaminhamos o parecer à Câmara Municipal de Vereadores para apreciação e aprovação da abertura de crédito suplementar, conforme projeto de Lei enviado pelo Executivo Municipal.

Marmeleiro-PR, 06 de abril de 2026.



Jeferson Facin
CRC-PR 075715/O-5
Contador

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone(46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PARANÁ

PROJETO LEI Nº 18 DE 06 DE ABRIL DE 2026.

Acrescenta Ação de Governo no **Plano Plurianual**, Lei Municipal Nº 3.034 de 23/10/2025, publicada em 24/10/2025 e na **Lei de Diretrizes Orçamentárias**, Lei Municipal Nº 3.037 de 30/10/2025 publicada em 31/10/2025, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, passa para apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte Projeto Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a “**ACRESCENTAR**” no Plano Plurianual, Lei Municipal Nº 3.034 de 23/10/2025, publicada em 24/10/2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal Nº 3.037 de 30/10/2025 publicada em 31/10/2025, para o exercício de 2026, no Anexo I, a seguinte Ação de Governo:

“ACRESCENTAR”

Funcional Programática			Valor (R\$)
Órgão	06	DEPTO. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
Unidade	002	Divisão de Ensino Fundamental- Demais Recursos	
Função	12	Educação	
Subfunção	361	Ensino Fundamental	
Programa	0006	Gestão Pública do Ensino Fundamental	
Ação	1.019	Construção de Quadra Poliesportiva em Escola Municipal	
Cat. Econom.	4.4.90.51	Obras e Instalações	
Fonte Rec.	000	Recursos Ordinários (Livres)	1.350.000,00
TOTAL GERAL			1.350.000,00

Art. 2º - Ficam inalteradas as demais disposições do Anexo I do Plano Plurianual, Lei Municipal Nº 3.034 de 23/10/2025, publicada em 24/10/2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal Nº 3.037 de 30/10/2025 publicada em 31/10/2025.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Marmeleiro-PR, 06 de abril de 2026.


JANDER LUIZ LOSS
PREFEITO DE MARMELEIRO

Número: 276
CNPJ: 07555412000137
Obra: MARMELEIRO - PR
Orçamento: GINÁSIO EMEF PERSEVERANÇA
Cliente: Prefeitura Municipal de Marmeleiro - PR
BDI Padrão: 21,690%
Bancos:
SMOP: CTBA 4/2023
SECID-PR: PR 2/2025
EMOP: RJ 9/2025
AGETOP-CIVIL: GO 8/2025
SICRO3: PR 10/2025
SINAPI: PR 12/2025
SIURB: SP 7/2025
ORSE: SE 11/2025

Planilha Sintética Simples

Empresa: KOLF Engenharia
Responsável técnico: Luiz Fernando Correia Megiolaro
Engenheiro Civil CREA-PR 179.004/D



LUIZ
FERNANDO
CORREIA
MEGIOLARO:03995
9178403995
Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO CORREIA MEGIOLARO:03995
Dados: 2026.02.02 17:27:48 -03'00'

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				Serviços Preliminares e Administração de Obra		trinta e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos				35.272,63
1.1	Composição	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	660	0,78	0,94	514,80	620,40
1.2	Composição	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	165	83,52	101,63	13.780,80	16.768,95
1.3	Composição	SIURB	17090003 (E)	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	UNXMÊS	8	1.440,66	1.753,13	11.525,28	14.025,04
1.4	Composição	SMOP	ICO-001	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	8	396,32	482,28	3.170,56	3.858,24
2				Arquitetura		quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e				456.441,58
2.1				Esquadrias		sessenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos				60.958,85
2.1.1	Composição	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	28	1.255,64	1.527,98	35.157,92	42.783,44
2.1.2	Composição	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	2,5	1.273,89	1.550,19	3.184,72	3.875,47
2.1.3	Composição	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1	1.134,30	1.380,32	1.134,30	1.380,32
2.1.4	Composição	EMOP	14.003.0071-0	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,COM 1 ORDEM E BASCULA INFERIOR FIXA, EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	15	572,58	696,77	8.588,70	10.451,55
2.1.5	Composição	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3	676,06	822,69	2.028,18	2.468,07
2.2				Alvenaria/Divisórias		cento e vinte mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e dois				120.391,52
2.2.1	Composição	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	738,2	69,62	84,72	51.393,48	62.540,30
2.2.2	Composição	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	195,2	183,40	223,17	35.799,68	43.562,78
2.2.3	Composição	SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	27,28	430,42	523,77	11.741,85	14.288,44
2.3				Louças		vinte e três mil, novecentos e setenta e três reais e sete centavos				23.973,07
2.3.1	Composição	SIURB	10013071 (E)	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L	UN	2	1.907,99	2.321,83	3.815,98	4.643,66

2.3.2	Composição	ORSE(A)	13563	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.60x0.60, com 02 cubas de embutir de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	2.857,13	3.476,84	2.857,13	3.476,84
2.3.3	Composição	SIURB	10014018 (E)	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, COM CORPO EM PVC CROMADO - 220V	UN	1	207,82	252,89	207,82	252,89
2.3.4	Composição	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	75,59	91,98	75,59	91,98
2.3.5	Composição	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	986,05	1.199,92	1.972,10	2.399,84
2.3.6	Composição	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	178,74	217,50	357,48	435,00
2.3.7	Composição	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	64,52	78,51	387,12	471,06
2.3.8	Composição	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	247,38	301,03	1.979,04	2.408,24
2.3.9	Composição	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	259,38	315,63	518,76	631,26
2.3.10	Composição	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	267,36	325,35	1.069,44	1.301,40
2.3.11	Composição	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	121,21	147,50	242,42	295,00
2.3.12	Composição	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	617,77	751,76	1.853,31	2.255,28
2.3.13	Composição	EMOP	18.002.0055-0	MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE (33X28X53)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBODE LIGACAO DE 1/2".FORNECIMENTO	UN	1	414,95	504,95	414,95	504,95
2.3.14	Composição	ORSE(A)	12274	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	1.933,75	2.353,18	1.933,75	2.353,18
2.3.15	Composição	ORSE(A)	12275	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	2.015,36	2.452,49	2.015,36	2.452,49
2.4	Revestimentos				setenta e um mil, quinhentos e sessenta reais e dezessete centavos					71.560,17
2.4.1	Composição	SINAPI	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	62	80,00	97,35	4.960,00	6.035,70
2.4.2	Composição	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	8,09	67,03	81,56	542,27	659,82
2.4.3	Composição	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	47,58	56,92	69,26	2.708,25	3.295,39
2.4.4	Composição	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	7,82	76,50	93,09	598,23	727,96
2.4.5	Composição	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	573,1	36,16	44,00	20.723,29	25.216,40
2.4.6	Composição	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	41	714,03	868,90	29.275,23	35.624,90
2.5	Pintura				cento e setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e doze					177.355,12
2.5.1	Composição	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1285,2	10,69	13,00	13.738,78	16.707,60
2.5.2	Composição	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	191,1	5,68	6,91	1.085,44	1.320,50
2.5.3	Composição	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	66,93	36,62	44,56	2.450,97	2.982,40

2.5.4	Composição	SINAPI	87549	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	38,21	30,63	37,27	1.170,37	1.424,08
2.5.5	Composição	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	251,07	27,06	32,92	6.793,95	8.265,22
2.5.6	Composição	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1181,41	68,33	83,15	80.725,74	98.234,24
2.5.7	Composição	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1476,3	4,85	5,90	7.160,05	8.710,17
2.5.8	Composição	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1476,3	15,03	18,29	22.188,78	27.001,52
2.5.9	Composição	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	201,3	24,67	30,02	4.966,07	6.043,02
2.5.10	Composição	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	371,8	14,74	17,93	5.480,33	6.666,37
2.6				Limpeza		dois mil, duzentos e dois reais e oitenta e cinco centavos				2.202,85
2.6.1	Composição	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	765,4	2,09	2,54	1.599,68	1.944,11
2.6.2	Composição	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	18,4	6,08	7,39	111,87	135,97
2.6.3	Composição	SINAPI	99824	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019	M2	29,8	3,39	4,12	101,02	122,77
3				Hidrossanitário		quarenta e dois mil, setenta e seis reais e onze centavos				42.076,11
3.1				Esgoto		oito mil, setecentos e quatro reais e dezenove centavos				8.704,19
3.1.1				Acessórios		um mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos				1.136,89
3.1.1.1	Composição	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	89,63	109,07	717,04	872,56
3.1.1.2	Composição	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	13,02	15,84	104,16	126,72
3.1.1.3	Composição	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	23,68	28,81	23,68	28,81
3.1.1.4	Composição	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	11,18	13,60	89,44	108,80
3.1.2				Distribuição		sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta centavos				7.567,30
3.1.2.1	Composição	ORSE	1212	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	un	30	5,99	7,28	179,70	218,40
3.1.2.2	Composição	ORSE	3404	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm	un	35	4,81	5,85	168,35	204,75
3.1.2.3	Insumo	SINAPI	20086	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	3,29	4,00	3,29	4,00
3.1.2.4	Composição	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	47,30	57,55	236,50	287,75
3.1.2.5	Composição	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7	16,26	19,78	113,82	138,46
3.1.2.6	Composição	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	32,19	39,17	64,38	78,34
3.1.2.7	Composição	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	13,39	16,29	107,12	130,32
3.1.2.8	Composição	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11	18,24	22,19	200,64	244,09

3.1.2.9	Composição	ORSE	1672 Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	1	20,41	24,83	20,41	24,83
3.1.2.10	Composição	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	10,27	12,49	41,08	49,96
3.1.2.11	Composição	ORSE	1672 Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6	20,41	24,83	122,46	148,98
3.1.2.12	Composição	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	46,20	56,22	369,60	449,76
3.1.2.13	Composição	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	57,04	69,41	171,12	208,23
3.1.2.14	Composição	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	18,92	23,02	18,92	23,02
3.1.2.15	Composição	ORSE(A)	1559 Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	2	29,80	36,26	59,60	72,52
3.1.2.16	Composição	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18	21,33	25,95	383,94	467,10
3.1.2.17	Composição	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7	11,50	13,99	80,50	97,93
3.1.2.18	Composição	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	54	47,61	57,93	2.570,94	3.128,22
3.1.2.19	Composição	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12	27,64	33,63	331,68	403,56
3.1.2.20	Composição	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18	34,15	41,55	614,70	747,90
3.1.2.21	Composição	ORSE	1595 Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	5	29,33	35,69	146,65	178,45
3.1.2.22	Composição	SINAPI	93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1	118,98	144,78	118,98	144,78
3.1.2.23	Composição	SINAPI	104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1	29,32	35,67	29,32	35,67
3.1.2.24	Composição	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	6	11,00	13,38	66,00	80,28
3.2			Pluvial			vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e dois centavos			24.559,02
3.2.1	Composição	ORSE	1212 Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	un	4	5,99	7,28	23,96	29,12
3.2.2	Insumo	SINAPI	305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	16	9,41	11,45	150,56	183,20
3.2.3	Composição	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4	139,04	169,19	556,16	676,76
3.2.4	Composição	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4	142,38	173,26	569,52	693,04
3.2.5	Composição	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1	279,74	340,41	279,74	340,41
3.2.6	Composição	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4	197,15	239,91	788,60	959,64
3.2.7	Composição	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	81	83,01	101,01	6.723,81	8.181,81
3.2.8	Composição	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	6	58,89	71,66	353,34	429,96
3.2.9	Composição	SINAPI	89512 ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	30	74,65	90,84	2.239,50	2.725,20
3.2.10	Composição	ORSE(A)	89580 VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	30	74,65	90,84	2.239,50	2.725,20
3.2.11	Composição	ORSE(A)	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 0.70 m	un	2	2.539,93	3.090,84	5.079,86	6.181,68
3.2.12	Insumo	SINAPI	12897 Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio	un	4	273,20	332,45	1.092,80	1.329,80
			1118 CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	70	28,97	35,25	2.027,90	2.467,50

3.2.13	Composição	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2	118,98	144,78	237,96	289,56
3.2.14	Composição	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	2	29,32	35,67	58,64	71,34
3.3				Água Fria			oito mil, oitocentos e doze reais e noventa centavos			8.812,90
3.3.1				Alimentação			dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos			2.374,85
3.3.1.1	Composição	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	34,22	41,64	34,22	41,64
3.3.1.2	Composição	SINAPI	104036	COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1	41,66	50,69	41,66	50,69
3.3.1.3	Composição	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	4,18	5,08	4,18	5,08
3.3.1.4	Composição	SINAPI	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	12,21	14,85	48,84	59,40
3.3.1.5	Composição	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	72	15,22	18,52	1.095,84	1.333,44
3.3.1.6	Composição	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	21,70	26,40	21,70	26,40
3.3.1.7	Insumo	SIURB	76030	RESERVATÓRIO CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1000L	Un	1	670,06	815,39	670,06	815,39
3.3.1.8	Composição	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3,2	11,00	13,38	35,20	42,81
3.3.2				Distribuição			seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinco centavos			6.438,05
3.3.2.1	Composição	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	44,80	54,51	44,80	54,51
3.3.2.2	Composição	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	105,84	128,79	635,04	772,74
3.3.2.3	Composição	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	100,70	122,54	302,10	367,62
3.3.2.4	Composição	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	77,81	94,68	389,05	473,40
3.3.2.5	Composição	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	12,69	15,44	76,14	92,64
3.3.2.6	Composição	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	9,11	11,08	54,66	66,48
3.3.2.7	Composição	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17	8,51	10,35	144,67	175,95
3.3.2.8	Composição	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	32	12,55	15,27	401,60	488,64
3.3.2.9	Composição	SINAPI	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	9,11	11,08	45,55	55,40
3.3.2.10	Composição	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	73	30,68	37,33	2.239,64	2.725,09
3.3.2.11	Composição	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17	15,67	19,06	266,39	324,02
3.3.2.12	Composição	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	18,66	22,70	111,96	136,20
3.3.2.13	Composição	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	15,35	18,67	184,20	224,04
3.3.2.14	Composição	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	21,70	26,40	21,70	26,40
3.3.2.15	Composição	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	34	11,00	13,38	374,00	454,92
4				Elétrico			cento e trinta e um mil, cento e um reais e vinte e sete centavos			131.101,27

4.1	Acessórios para Eletrodutos				dois mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos					2.936,88
4.1.1	Composição	SISTEMA	110300	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", CONDULETE, INSTALADA EM PAREDE - SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48	38,02	46,26	1.824,96	2.220,48
4.1.2	Composição	ORSE(A)	777	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	30	19,63	23,88	588,90	716,40
4.2	Cabos				setenta e um mil, quarenta e nove reais e quinze centavos					71.049,15
4.2.1	Composição	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	610	3,52	4,28	2.147,20	2.610,80
4.2.2	Composição	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1305	5,03	6,12	6.564,15	7.986,60
4.2.3	Composição	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1831	10,65	12,95	19.500,15	23.711,45
4.2.4	Composição	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	520	7,66	9,32	3.983,20	4.846,40
4.2.5	Composição	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250	10,65	12,95	2.662,50	3.237,50
4.2.6	Composição	SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	200	17,03	20,72	3.406,00	4.144,00
4.2.7	Composição	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	360	37,18	45,24	13.384,80	16.286,40
4.2.8	Composição	AGETOP-CIVIL	070560	CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2	M	300	22,54	27,42	6.762,00	8.226,00
4.3	Dispositivo Elétrico				três mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos					3.632,34
4.3.1	Composição	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	58,95	71,73	117,90	143,46
4.3.2	Composição	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	36,83	44,81	331,47	403,29
4.3.3	Composição	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	62,67	76,26	313,35	381,30
4.3.4	Composição	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	58,95	71,73	294,75	358,65
4.3.5	Composição	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27	69,77	84,90	1.883,79	2.292,30
4.3.6	Composição	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	43,84	53,34	43,84	53,34
4.4	Dispositivos de Proteção				quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos					4.647,40
4.4.1	Composição	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	13,54	16,47	81,24	98,82
4.4.2	Composição	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	13,54	16,47	67,70	82,35
4.4.3	Composição	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	15,89	19,33	31,78	38,66
4.4.4	Composição	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	29,51	35,91	88,53	107,73
4.4.5	Composição	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	66,51	80,93	465,57	566,51
4.4.6	Composição	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	72,78	88,56	218,34	265,68
4.4.7	Composição	SINAPI	106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	127,77	155,48	127,77	155,48
4.4.8	Composição	ORSE(A)	8490	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1	570,81	694,61	570,81	694,61
4.4.9	Composição	SISTEMA	110303	Dispositivo de Proteção Contra Surto 275V - 40 kA (Representativo)	UN	4	103,86	126,38	415,44	505,52
4.4.10	Composição	SIURB	9004072 (E)	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	4	438,01	533,01	1.752,04	2.132,04

4.5				Eletrodutos e Eletrocalhas					vinte e três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte centavos	23.634,20
4.5.1	Composição	SISTEMA	110304	Eletrocalha 50x50x3000mm - Chapa 18 - Fornecimento e Instalação - Incluso curvas, suportes e emendas	M	190	64,39	78,35	12.234,10	14.886,50
4.5.2	Composição	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90	15,23	18,53	1.370,70	1.667,70
4.5.3	Composição	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	19,38	23,58	3.876,00	4.716,00
4.5.4	Composição	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	120	16,19	19,70	1.942,80	2.364,00
4.6				Lâmpadas e Luminárias					vinte e um mil, trezentos e vinte e nove reais e quinze centavos	21.329,15
4.6.1	Composição	SISTEMA	110305	Luminária LED Alta Luminosidade - Ambientes Internos 100 W 150 lm / W	unid	1	832,75	1.013,37	832,75	1.013,37
4.6.2	Composição	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	30	37,78	45,97	1.133,40	1.379,10
4.6.3	Composição	AGETOP-CIVIL	071661	LUMINÁRIA LED CIRCULAR PARA QUADRA 200W	un	28	555,77	676,31	15.561,56	18.936,68
4.7				Quadros de Distribuição/Caixas de Passagem/Entrada de Energia					três mil, oitocentos e setenta e dois reais e quinze centavos	3.872,15
4.7.1	Composição	SISTEMA	110307	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO DRENO COM BRITA E AREIA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	5	263,32	320,43	1.316,60	1.602,15
4.7.2	Composição	ORSE(A)	12229	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2	883,68	1.075,35	1.767,36	2.150,70
4.7.3	Composição	SINAPI	90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	UN	2	49,02	59,65	98,04	119,30
5				Estrutura Metálica/Cobertura					cento e sessenta e oito mil, duzentos e três reais e vinte e três centavos	168.203,23
5.1	Composição	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	845	66,28	80,65	56.006,60	68.149,25
5.2	Composição	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	845	52,10	63,40	44.024,50	53.573,00
5.3	Composição	SINAPI(A)	100377	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 1,5 M E MENORES OU IGUAL A 3,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	213	6,13	7,45	1.305,69	1.586,85
5.4	Composição	SINAPI(A)	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 20 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	9	3.985,42	4.849,85	35.868,78	43.648,65
5.5	Composição	SINAPI	104923	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,3	900,46	1.095,76	270,13	328,72
5.6	Composição	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	18	11,49	13,98	206,82	251,64
5.7	Composição	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,3	131,56	160,09	39,46	48,02
5.8	Composição	SINAPI	104928	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	3	169,04	205,70	507,12	617,10
6				Estrutural					quatrocentos e setenta e sete mil, cento e sessenta reais e setenta e nove	477.160,79
6.1				Estrutura Pré-fabricada					quatrocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e	434.664,77
6.1.1	Composição	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	642	10,24	12,46	6.574,08	7.999,32
6.1.2	Composição	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	918	9,93	12,08	9.115,74	11.089,44
6.1.3	Composição	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1720	9,65	11,74	16.598,00	20.192,80
6.1.4	Composição	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1973	8,81	10,72	17.382,13	21.150,56
6.1.5	Composição	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	1791	7,51	9,13	13.450,41	16.351,83
6.1.6	Composição	SINAPI	92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	1929	8,71	10,59	16.801,59	20.428,11
6.1.7	Composição	ORSE(A)	7823	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	8	253,67	308,69	2.029,36	2.469,52

6.1.8	Composição	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	63,8	198,98	242,13	12.694,92	15.447,89
6.1.9	Composição	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	3,2	181,41	220,75	580,51	706,40
6.1.10	Composição	Próprio	200083	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRÉ-FABRICADOS PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_01/2018	M³	24,17	515,05	626,76	12.448,75	15.148,78
6.1.11	Composição	Próprio	200084	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-FABRICADAS PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_01/2018	M³	30,46	915,98	1.114,65	27.900,75	33.952,23
6.1.12	Composição	Próprio	200085	PEÇA PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M³	63,8	3.474,17	4.227,71	221.652,04	269.727,89
6.2				Arquibancada		quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dois centavos				42.496,02
6.2.1	Composição	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	447,5	69,62	84,72	31.154,95	37.912,20
6.2.2	Composição	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	71,6	5,68	6,91	406,68	494,75
6.2.3	Composição	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	71,6	27,06	32,92	1.937,49	2.357,07
6.2.4	Composição	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	71,6	4,85	5,90	347,26	422,44
6.2.5	Composição	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	71,6	15,03	18,29	1.076,14	1.309,56
7				GLP		um mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos				1.155,52
7.1	Composição	SINAPI	103807	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	2	26,10	31,76	52,20	63,52
7.2	Composição	SINAPI	100799	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	42	21,37	26,00	897,54	1.092,00
8				Prevenção e Combate a Incêndio		trinta e seis mil, quatorze reais e trinta e oito centavos				36.014,38
8.1	Composição	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8	223,27	271,69	1.786,16	2.173,52
8.2	Composição	EMOP	05.054.0102-0	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X40)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	35	27,70	33,70	969,50	1.179,50
8.3	Composição	Próprio	3489	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - GRANDE - 2000 LÚMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	26	269,27	327,67	7.001,02	8.519,42
8.4	Composição	EMOP	14.007.0505-0	BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIALTIPO PUSH P/PORTA MADEIRA OU METAL,DUPLA(2 FOLHAS),CONFECCIONADA LIGA DE METAIS,CERTIFICADA NBR 11785,COMPOSTA 4 SUPORTES TRAVAMENTO HORIZONTAL,2 BARRAS ACIONADORAS 1,00MM,1 HASTEVERTICAL E 2 MECANISMOS TRAVAMENTO VERTICAL(CREMONA).INDICADA P/PORTAS ATE 220X100CM(AXL),EXCL.FECHADURA EXT.FORN.INST.	UN	4	850,96	1.035,53	3.403,84	4.142,12
8.5	Composição	ORSE	11935	Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1,1/2" inclusive as verticais de apoio.	m	3	250,95	305,38	752,85	916,14
8.6	Insumo	ORSE	12831	Assento desportivo anatômico com encosto em polipropileno, proteção contra raios UV, medindo 44x44x37,5cm, modelo X-ARQ, Marca Desk ou similar - fornecimento e instalação	un	56	280,04	340,78	15.682,24	19.083,68
									Total sem BDI	1.107.367,15
									Total do BDI	240.058,36
									Total	1.347.425,51

Número: 276

BDI Padrão: 21,690%

SMOP: CTBA 4/2023
SECID-PR: PR 2/2025
EMOP: RJ 9/2025
AGETOP-CIVIL: GO 8/2025
SICRO3: PR 10/2025
SINAPI: PR 12/2025
SIURB: SP 7/2025
ORSE: SE 11/2025

Obra: GINÁSIO EMEF PERSEVERANÇA, MARMELEIRO - PR



Cronograma Físico-Financeiro

Número: 276
CNPJ: 07555412000137
Obra: MARMELEIRO - PR
Orçamento: GINÁSIO EMEF PERSEVERANÇA
Cliente: Prefeitura Municipal de Marmeleiro - PR
BDI Padrão: 21,690%

Empresa: KOLF Engenharia
Responsável técnico: Luiz Fernando Correia Megiolaro
Engenheiro Civil CREA-PR 179.004/D

LUIZ FERNANDO CORREIA
MEGIOLARO:09178403995
Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO CORREIA
MEGIOLARO:
Dados: 2026.02.02 17:23:16 -03'00'

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês
1	Serviços Preliminares e Administração de Obra	100,00% 35.272,63	100,00% R\$35.272,63	-	-	-	-	-	-	-
2	Arquitetura	100,00% 456.441,58	-	25,00% R\$114.110,40	25,00% R\$114.110,40	25,00% R\$114.110,40	25,00% R\$114.110,40	-	-	-
2.1	Esquadrias	0,00% 60.958,85	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Alvenaria/Divisórias	0,00% 120.391,52	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Louças	0,00% 23.973,07	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Revestimentos	0,00% 71.560,17	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Pintura	0,00% 177.355,12	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Limpeza	0,00% 2.202,85	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Hidrossanitário	100,00% 42.076,11	-	-	-	25,00% R\$10.519,03	25,00% R\$10.519,03	25,00% R\$10.519,03	25,00% R\$10.519,03	-
3.1	Esgoto	0,00% 8.704,19	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	Acessórios	0,00% 1.136,89	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Distribuição	0,00% 7.567,30	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Pluvial	0,00% 24.559,02	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Água Fria	0,00% 8.812,90	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1	Alimentação	0,00% 2.374,85	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.2	Distribuição	0,00% 6.438,05	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Elétrico	100,00% 131.101,27	-	-	-	25,00% R\$32.775,32	25,00% R\$32.775,32	25,00% R\$32.775,32	25,00% R\$32.775,32	-
4.1	Acessórios para Eletrodutos	0,00% 2.936,88	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2	Cabos	0,00% 71.049,15	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Dispositivo Elétrico	0,00% 3.632,34	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Dispositivos de Proteção	0,00% 4.647,40	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Eletrodutos e Eletrocalhas	0,00% 23.634,20	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Lâmpadas e Luminárias	0,00% 21.329,15	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7	Quadros de Distribuição/Caixas de Passagem/Entrada de Energia	0,00% 3.872,15	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Estrutura Metálica/Cobertura	100,00% 168.203,23	-	-	-	-	25,00% R\$42.050,81	25,00% R\$42.050,81	25,00% R\$42.050,81	25,00% R\$42.050,81
6	Estrutural	100,00% 477.160,79	25,00% R\$119.290,20	25,00% R\$119.290,20	25,00% R\$119.290,20	25,00% R\$119.290,20	-	-	-	-
6.1	Estrutura Pré-fabricada	0,00% 434.664,77	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Arquibancada	0,00% 42.496,02	-	-	-	-	-	-	-	-
7	GLP	100,00% 1.155,52	-	-	-	-	-	-	-	100,00% R\$1.155,52
8	Prevenção e Combate a Incêndio	100,00% 36.014,38	-	-	-	-	-	-	-	100,00% R\$36.014,38
	Porcentagem do período	100,00%	11,47%	17,32%	17,32%	20,54%	14,80%	6,33%	6,33%	5,88%
	Total do período	R\$1.347.425,51	R\$154.562,83	R\$233.400,59	R\$233.400,59	R\$276.694,94	R\$199.455,55	R\$85.345,15	R\$85.345,15	R\$79.220,71
	Porcentagem acumulada		11,47%	28,79%	46,11%	66,65%	81,45%	87,79%	94,12%	100,00%
	Total acumulado		R\$154.562,83	R\$387.963,42	R\$621.364,01	R\$898.058,95	R\$1.097.514,50	R\$1.182.859,65	R\$1.268.204,80	R\$1.347.425,51

Total sem BDI

1.107.367,15

Total do BDI

240.058,36

Total

1.347.425,51



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Financeiro
Demonstrativo das Receitas
LOA: 2026 Período: 01/01/2026 até: 28/02/2026

Pág 1 / 1

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Receita Orçamentária	40000000000000000000	1.901.150,40	385.232,30	385.232,30
Receitas correntes	41000000000000000000	1.901.150,40	385.232,30	385.232,30
Receita patrimonial	41300000000000000000	1.901.150,40	385.232,30	385.232,30
Valores mobiliários	41320000000000000000	1.901.150,40	385.232,30	385.232,30
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	1.901.150,40	385.232,30	385.232,30
Remuneração de depósitos bancários	41321010000000000000	1.901.150,40	385.232,30	385.232,30
Remuneração de depósitos bancários - geral	41321011000000000000	1.901.150,40	385.232,30	385.232,30
Remuneração de depósitos bancários - geral	41321011100000000000	1.901.150,40	385.232,30	385.232,30
- principal				
Remuneração de Depósitos Bancários	41321011101000000000	1.901.150,40	385.232,30	385.232,30
Recursos Livres				
Remuneração de Depósitos Bancários-	41321011101010000000	1.901.150,40	385.232,30	385.232,30
Recursos Livres				
Total		1.901.150,40	385.232,30	385.232,30