Lei Nº 144/96

Aprovado em 05/09/96

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Rua:Pe.Macário-129-Tocantins-MG-CEP:36.512-000

emendas

PROJETO DE LEI Nº: 147/96

AUTORIZA APROVAÇÃO E DENOMINAÇÃO DO LOTEAMENTO TEIXEIRA DE MELO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Povo de Tocantins, por seus representantes legais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei,

ARTIGO 1º - Fica aprovado o loteamento ora denominado "TEIXEIRA DE MELO", situado no perímetro urbano desta cidade de Tocantins, próximo ao Bairro Bela Vista e Avenida Joaquim Dias Santiago,com uma área total de 211.246 m2.

§ 1º - O loteamento tem como confrontantes:Herdeiros de João Moreira Pinto, Jésus Mendes Machado, Avenida Joaquim Dias Santiago,Irmandade São José, Mineração Caolinita e Bairro Bela Vista, conforme planta anexa.

§ 2º - A área do loteamento fica assim dividida:

Área remanescente:	5.692,56m2
Área loteada :	205.553,44m2
área de lotes :	133.532,32m2
área de ruas :	36.625,72m2
área "non aedificand"(área verde):	7.379,18m2
área de praças :	4.948,54m2
área destinada à Prefeitura:	20.044,95m2
área de equipamentos urbanos:	3.022,73m2

ARTIGO 2º - Os serviços de infraestrutura saneamento, iluminação e terraplenagem, serão de inteira responsabilidade dos proprietários do loteamento.

ARTIGO 3º - Revogadas as disposições em contrário em especial a Lei nº 59/94 em seu inteiro teor, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Tocantins, 15 de agosto de 1996.

Corrado Roberti
Pref. Municipal

MEMORIAL DESCRITTIVO

O imóvel de propriedade de EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA DE MELO, HIGINA MARIA DE MELO MOTTA e TEOFILO ANTONIO TEIXEIRA DE MELO, situado a Avenida Joaquim Dias Santiago, na cidade de Tocantins, Estado de Minas Gerais, com uma área total de 211.246,00 m2, foi loteado - LOTEAMENTO URBANO "TEIXEIRA DE MELO".

As áreas resultantes do loteamento são as seguintes:

ÁREA REMANESCENTE= 5.692,56 m2

ÁREA LOTEADA = 205.553,44 m2 (100 %) sendo:

Área de lotes= 133.532,32 m2, que corresponde a 64,96% da área loteada;

Área de Ruas = 36.625,72 m2, que corresponde a 17,82% da área loteada;

Área "non aedificandi" (Área Verde) = 7.379,18 m2, que corresponde a 3,59% da área loteada;

Área de Praças = 4.948,54 m2, que corresponde a 2,41% da área loteada;

Área destinada à Prefeitura (Equip. Comunitários) = 20.044,95 m2, que corresponde a 9,75% da área loteada;

Área de Equipamentos Urbanos (Faixa de Esgoto) = 3.022,73 m2, que corresponde a 1,47% da área loteada.

As edificações construídas no loteamento "TEIXEIRA DE MELO", obedecerão aos seguintes índices urbanísticos:

1) uso predominantemente residencial e comercial;
2) área edificada mínima igual a 70,00 m2;
3) edificações com cobertura de laje ou telha de barro;
4) recuo de toda edificação de 2,00 metros;
5) não será permitido desmembramento dos lotes;
6) não será permitido a implantação de qualquer tipo de industria no local.

Anexo, apresento a planilha de lotes e a planta do loteamento.

Ubá, 15 de julho de 1996.

Henrique Antonio Siqueira
Engenheiro Sanitarista
CREA MG 48.760/D

PLANILHA DE LOTES

FOLHA 01/19

QUADRA	LOTE	DIMENSÕES (m)				DIVISAS				ÁREA (m²)	OBS.
		FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA		
A	01	10,00	10,00	30,00	30,00	AV. JOAQUIM DIAS SANTIAGO	PARTE DO LOTE 05	FAIXA DE ESGOTO	LOTE 02	300,00	LOTE DE FORMAT REGULAR.
A	02	10,00	10,00	30,00	30,00	11	11	LOTE 01	LOTE 03	300,00	11
A	03	10,00	10,00	30,00	30,00	11	11	LOTE 02	LOTE 04	300,00	11
A	04	08,00	10,00	30,00	28,00	11	11	LOTE 03	RUA "A"	298,00	LOTE COM 2,83 m de QUEBRA NA ESQUIN
A	05	12,00	12,00	40,00	40,00	RUA "A"	FAIXA DE ESGOTO	FUNDOS DOS LOTES 01 02 03 04	LOTE 06	480,00	LOTE DE FORMATO REGULAR.
A	06	12,00	12,00	40,00	40,00	11	11	LOTE 05	LOTE 07	480,00	11
A	07	12,00	12,00	40,00	40,00	11	11	LOTE 06	LOTE 08	480,00	11
A	08	12,00	12,00	40,00	40,00	11	11	LOTE 07	LOTE 09	480,00	11
A	09	12,00	12,00	40,00	40,00	11	11	LOTE 08	LOTE 10	480,00	11
A	10	12,00	12,00	40,00	40,00	11	11	LOTE 09	LOTE 11	480,00	11
A	11	12,00	12,00	40,00	40,00	11	11	LOTE 10	LOTE 12	480,00	11
A	12	06,50	14,00	40,00	38,00	11	11	LOTE 11	RUA "K"	448,00	LOTE COM 3,00 m de QUEBRA NA ESQUIN
									TOTAL =	5.006,00	
B	01	10,00	12,00	18,00	20,00	AV. JOAQUIM DIAS SANTIAGO	FUNDOS DO LOTE 03	RUA "A"	LOTE 02	238,00	LOTE COM 2,20 m de QUEBRA NA ESQUINA
B	02	15,00	16,00	20,00	19,00	11	FUNDOS DO LOTE 04	LOTE 01	COM TERRENO LOTEADO	302,25	LOTE DE FORMATO IRREGULAR.
B	03	10,00	12,00	28,00	22,50	RUA "L"	FUNDOS DO LOTE 01	LOTE 04	RUA "A"	313,14	LOTE COM 3,30 m de QUEBRA NA ESQUIN

TOPOGRAFIA & AGRIMENSURA
R.T. Francisco Antonio Nascimento
Engº Agrim. CREA (MG) 43.750/D
RUA DO ROSÁRIO, 107 - UBÁ (MG)

PLANILHA DE LOTES

FOLHA 02/19

QUADRA	LOTE	DIMENSÕES (m)				DIVISAS				ÁREA (m²)	OBS.
		FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA		
B	04	12,00	16,00	31,45	28,00	RUA "L"	FUNDOS DO LOTE 02	LOTE 05	LOTE 03	411,26	LOTE DE FORMATO IRREGULAR
B	05	12,00	13,50	34,00	31,45	11	COM TERRENO LOTEADO	LOTE 06	LOTE 04	413,74	11
B	06	12,00	12,00	36,00	34,00	11	11	LOTE 07	LOTE 05	420,00	11
B	07	12,40	14,50	36,40	36,00	11	11	RUA "B"	LOTE 06	535,59	LOTE COM 2,50m DE QUEBRA NA ESQUINA
									TOTAL =	2.633,98	
C	01	21,00	11,20	30,00	30,00	RUA "L"	FAIXA DE ESGOTO	RUA "A"	LOTE 02	511,14	LOTE COM 2,25m DE QUEBRA NA ESQUINA
C	02	12,00	12,00	30,00	30,00	11	11	LOTE 01	LOTE 03	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
C	03	12,00	12,00	30,00	30,00	11	11	LOTE 02	LOTE 04	360,00	11
C	04	10,80	17,00	30,00	28,00	11	11	LOTE 03	RUA "B"	445,02	LOTE COM 3,00m DE QUEBRA NA ESQUINA
C	05	08,20	22,35	30,65	31,10	RUA "K"	11	LOTE 06	RUA "A"	496,97	LOTE COM 3,30m DE QUEBRA NA ESQUINA
C	06	12,00	12,00	30,65	30,65	11	11	LOTE 07	LOTE 05	367,80	LOTE DE FORMATO REGULAR.
C	07	19,55	17,30	29,00	30,65	11	11	RUA "B"	LOTE 06	593,40	LOTE COM 2,60m DE QUEBRA NA ESQUINA
									TOTAL =	3.134,33	
D	01	42,95	—	41,00	37,75	RUA "K"	—	COM VALO	LOTE 02	706,71	LOTE DE FORMATO TRIANGULAR
D	02	12,00	12,75	37,75	41,85	RUA "K"	COM VALO	LOTE 01	LOTE 03	477,60	LOTE DE FORMATO IRREGULAR
D	03	12,00	12,45	41,85	45,30	RUA "K"	11	LOTE 02	LOTE 04	522,90	11

TOPOGRAFIA & AGRIMENSURA
R.T. Francisco Antonio Nascimento
Engº Agrim. CREA(MG) 43.760/D
RUA DO ROSÁRIO, 107 - UBÁ (MG)

PLANILHA DE LOTES

FOLHA 03/91

QUADRA	LOTE	DIMENSÕES (m)				DIVISAS				ÁREA (m²)	OBS.
		FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA		
D	04	15,00	10,00	45,30	48,75	com a RUA "K"	com o VALO	LOTE 03	LOTE 05	578,34	LOTE DE FORMATO IRREGULAR
D	05	25,50	08,00	48,75	44,65	RUA "J"	"	LOTE 04	LOTE 06	757,55	"
D	06	12,00	12,25	44,65	42,95	"	"	LOTE 05	LOTE 07	525,60	"
D	07	22,85	12,10	42,95	41,50	"	"	LOTE 06	AVENIDA I.	772,69	LOTE COM 2,35 m. DE QUEBRA NA ESQUINA
									TOTAL =	4.341,39	
E	01	21,50	19,63	28,25	30,00	RUA "L"	FAIXA DE ESGOTO	RUA "B"	LOTE 02	645,00	LOTE COM 2,50 m. DE QUEBRA NA ESQUINA
E	02	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	LOTE 01	" 03	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
E	03	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 02	" 04	360,00	"
E	04	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 03	" 05	360,00	"
E	05	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 04	" 06	360,00	"
E	06	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 05	" 07	360,00	"
E	07	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 06	" 08	360,00	"
E	08	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 07	" 09	360,00	"
E	09	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 08	" 10	360,00	"
E	10	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 09	" 11	360,00	"
E	11	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 10	" 12	360,00	"

TOPOGRAFIA & AGRIMENSURA
R.T. Francisco Antonio Nascimento
Engº Agrim. CREA(MG) 43.760/D
RUA DO ROSÁRIO, 107 - UBÁ (MG)

PLANILHA DE LOTES

FOLHA 04 19

QUADRA	LOTE	DIMENSÕES (m)				DIVISAS				ÁREA (m²)	OBS.
		FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA		
E	12	12,00	12,00	30,00	30,00	RUA "L"	FAIXA DE ESGOTO	LOTE 11	LOTE 13	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR.
E	13	10,00	12,00	30,00	28,00	RUA "L"	"	LOTE 12	RUA "C"	358,00	LOTE COM 2,83m DE QUEBRA NA ESQUINA
E	14	13,50	19,37	30,00	28,25	RUA "K"	"	LOTE 15	RUA "B"	521,07	LOTE COM 3,00m DE QUEBRA NA ESQUINA
E	15	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 16	LOTE 14	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
E	16	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 17	" 15	360,00	"
E	17	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 18	" 16	360,00	"
E	18	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 19	" 17	360,00	"
E	19	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 20	" 18	360,00	"
E	20	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 21	" 19	360,00	"
E	21	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 22	" 20	360,00	"
E	22	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 23	" 21	360,00	"
E	23	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 24	" 22	360,00	"
E	24	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 25	" 23	360,00	"
E	25	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 26	" 24	360,00	"
E	26	10,00	12,00	28,00	30,00	"	"	RUA "C"	" 25	358,00	LOTE COM 2,83m DE QUEBRA NA ESQUINA
									TOTAL=	8.802,07	

TOPOGRAFIA & AGRIMENSURA
R.T. Francisco Antonio Nascimento
Engº Agrim. CREA(MG) 43.760/D

Rua Dr. Cornélio Vaz de Melo, 1.000 - Bairro Cidade Nova
Fone (032) 5512-2068

PLANILHA DE LOTES

FOLHA 05/19

QUADRA	LOTE	DIMENSÕES (m)				DIVISAS				ÁREA (m²)	OBS.
		FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA		
F	01	09,00	17,00	41,00	36,00	RUA "L"	FAIXA DE ESGOTO	LOTE 02	RUA "B"	546,06	LOTE COM 3,00 m de quebra na esquina.
F	02	14,10	13,75	43,30	41,00	"	"	" 03	LOTE 01	586,94	LOTE DE FORMATO IRREGULAR.
F	03	12,00	12,40	46,70	43,30	"	"	" 04	" 02	540,00	LOTE DE FORMATO TRAPEZOIDAL.
F	04	12,00	12,00	47,00	46,70	"	"	" 05	" 03	562,20	"
F	05	12,00	12,15	49,10	47,00	"	"	" 06	" 04	576,60	"
F	06	12,00	12,10	51,00	49,10	"	"	" 07	" 05	600,60	"
F	07	12,00	12,20	53,20	51,00	"	"	" 08	" 06	625,20	"
F	08	12,00	12,00	53,00	53,20	"	"	" 09	" 07	637,20	"
F	09	12,00	12,40	50,00	53,00	"	"	" 10	" 08	618,00	"
F	10	12,00	12,60	45,80	50,00	"	"	" 11	" 09	574,80	"
F	11	12,00	13,35	39,80	45,80	"	"	" 12	" 10	513,60	"
F	12	12,00	12,80	35,30	39,80	"	"	" 13	" 11	450,60	"
F	13	12,00	12,10	33,60	35,30	"	"	" 14	" 12	413,40	"
F	14	10,00	12,20	30,80	33,60	"	"	RUA "C"	" 13	396,40	LOTE COM 2,83 m² de quebra na ESQUINA.
									TOTAL =	7.641,60	
G	01	10,00	12,14	33,75	32,50	RUA "L"	FAIXA DE ESGOTO	LOTE 02	RUA "C"	407,50	LOTE COM 2,83 m² de quebra na ESQUINA

TOPOGRAFIA & AGRIMENSURA
R.T. Francisco Antonio Nascimento
Engº Agrim. CREA(MG) 43.780/D

tel. (032) 552-1048

PLANILHA DE LOTES

FOLHA 06/19

QUADRA	LOTE	DIMENSÕES (m)				DIVISAS				ÁREA (m²)	OBS.
		FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA		
G	02	12,00	12,00	33,00	33,75	RUA "L"	FAIXA DE ESGOTO	LOTE 03	LOTE 01	400,50	LOTE DE FORMATO TRAPEZOIDAL
G	03	12,00	12,00	32,25	33,00	"	"	" 04	" 02	391,50	"
G	04	12,00	12,00	31,50	32,25	"	"	" 05	" 03	382,50	"
G	05	12,00	12,00	30,75	31,50	"	"	" 06	" 04	373,50	"
G	06	12,00	12,00	30,00	30,75	"	"	" 07	" 05	364,50	"
G	07	12,00	12,00	29,50	30,00	"	"	" 08	" 06	357,00	"
G	08	12,00	12,00	29,00	29,50	"	"	" 09	" 07	351,00	"
G	09	12,00	12,00	28,60	29,00	"	"	" 10	" 08	345,60	"
G	10	12,00	12,00	28,25	28,60	"	"	" 11	" 09	341,10	"
G	11	12,00	12,00	27,30	28,25	"	"	" 12	" 10	333,30	"
G	12	10,00	10,00	26,70	27,30	"	"	" 13	" 11	270,00	"
G	13	10,00	10,00	25,75	26,70	"	"	" 14	" 12	262,25	"
G	14	10,00	10,00	24,85	25,75	"	"	" 15	" 13	253,00	"
G	15	09,00	18,50	24,00	24,85	"	"	RUA "D"	" 14	364,86	LOTE COM 3,20m de quebra na esquina.
									TOTAL =	5.198,11	
H	01	10,00	12,00	28,00	30,00	RUA "L"	FAIXA DE ESGOTO	RUA "C"	LOTE 02	358,00	LOTE COM 2,83m de quebra na esquina.

TOPOGRAFIA & AGRIMENSURA
R.T. Francisco Antonio Nascimento
Engº Agrim. CREA/MG 43.760/D

PLANILHA DE LOTES

FOLHA 07, 19

QUADRA	LOTE	DIMENSÕES (m)				DIVISAS				ÁREA (m²)	OBS.
		FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA		
H	02	12,00	12,00	30,00	30,00	RUA "L"	FAIXA DE ESGOTO	LOTE 01	LOTE 03	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
H	03	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 02	〃 04	360,00	〃
H	04	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 03	〃 05	360,00	〃
H	05	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 04	〃 06	360,00	〃
H	06	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 05	〃 07	360,00	〃
H	07	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 06	〃 08	360,00	〃
H	08	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 07	〃 09	360,00	〃
H	09	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 08	〃 10	360,00	〃
H	10	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 09	〃 11	360,00	〃
H	11	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 10	〃 12	360,00	〃
H	12	10,00	10,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 11	〃 13	300,00	〃
H	13	10,00	10,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 12	〃 14	300,00	〃
H	14	15,00	06,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 13	RUA "D"	343,14	LOTE COM 2,25m² de quebra na esquina.
H	15	10,00	12,00	30,00	28,00	RUA "K"	〃	LOTE 16	RUA "C"	358,00	LOTE COM 2,83m² de quebra na esquina.
H	16	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 17	LOTE 15	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
H	17	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 18	〃 16	360,00	〃

TOPOGRAFIA & AGRIMENSURA
R.T. Francisco Antonio Nascimento
Engº Agrim. CREA(MG) 43.760/D

Tel. (032) 532-5091

PLANILHA DE LOTES

FOLHA 08/19

QUADRA	LOTE	DIMENSÕES (m)				DIVISAS				ÁREA (m²)	OBS.
		FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA		
H	18	12,00	12,00	30,00	30,00	RUA "K"	FAIXA DE ESGOTO	LOTE 19	LOTE 17	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
H	19	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 20	〃 18	360,00	〃
H	20	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 21	〃 19	360,00	〃
H	21	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 22	〃 20	360,00	〃
H	22	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 23	〃 21	360,00	〃
H	23	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 24	〃 22	360,00	〃
H	24	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 25	〃 23	360,00	〃
H	25	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 26	〃 24	360,00	〃
H	26	10,00	10,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 27	〃 25	300,00	〃
H	27	30,00	30,00	15,25	02,00	RUA "D"	LOTE 26	FAIXA DE ESGOTO	RUA "K"	286,89	LOTE COM 3,30 m de Quebra na esquina.
									TOTAL=	9.446,03	
I	01	32,10	32,50	13,00	06,00	RUA "D"	TERRENOS DE JESUS M. MACHADO	LOTE 02	RUA "L"	347,73	LOTE COM 3,20 m de Quebra na esquina.
I	02	29,50	30,00	15,50	13,00	〃	〃	RUA "K"	LOTE 01	467,06	LOTE COM 2,30 m de Quebra na esquina.
									TOTAL=	814,79	
J	01	10,00	12,00	28,00	30,00	RUA "C"	LOTE 06	RUA "K"	LOTE 02	358,00	LOTE COM 2,33 m de Quebra na esquina
J	02	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	LOTE 07	LOTE 01	LOTE 03	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR.

TOPOGRAFIA & AGRIMENSURA

R.T. Francisco Antonio Nascimento

Engº Agrim. CREA(MG) 43.760/D

RUA DO ROSÁRIO, 101 - TEL. (N 9)

PLANILHA DE LOTES

QUADRA	LOTE	DIMENSÕES (m)				DIVISAS				ÁREA (m²)	OBS.
		FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA		
J	03	12,00	12,00	30,00	30,00	RUA "C"	LOTE 08	LOTE 02	LOTE 04	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
J	04	12,00	12,00	30,00	30,00	"	PARTE DO LOTE 09	" 03	" 05	360,00	"
J	05	30,60	16,65	30,00	31,90	"	"	" 04	RUA "J"	736,99	LOTE COM 2,05 m de quebra na esquina.
J	06	10,00	12,00	30,00	28,00	PRAÇA 01	LOTE 01	LOTE 07	RUA "K"	358,00	LOTE COM 2,83 m de quebra na esquina.
J	07	12,00	12,00	30,00	30,00	"	" 02	" 08	LOTE 06	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
J	08	12,00	12,00	30,00	30,00	"	" 03	" 09	" 07	360,00	"
J	09	10,65	28,65	32,10	30,00	"	FUNDOS DOS LOTES 04 e 05	RUA "J"	" 08	617,81	LOTE COM 3,50 m de quebra na esquina.
									TOTAL=	3.870,80	
K	01	10,00	25,30	42,70	41,40	RUA "J"	BAIRRO BELA VISTA	AVENIDA I	LOTE 02	777,12	LOTE COM 3,20 m de quebra na esquina.
K	02	12,00	12,00	41,40	40,90	"	"	LOTE 01	" 03	493,80	LOTE DE FORMATO TRAPEZOIDAL
K	03	12,00	12,00	40,90	40,45	"	"	" 02	" 04	488,10	"
K	04	12,00	12,00	40,45	39,22	"	"	" 03	" 05	478,02	"
K	05	12,00	12,00	39,22	37,98	"	"	" 04	" 06	463,20	"
K	06	12,00	12,00	37,98	36,74	"	"	" 05	" 07	448,32	"
K	07	12,00	12,00	36,74	35,50	"	"	" 06	" 08	433,44	"
K	08	12,00	13,85	35,50	39,25	"	"	" 07	" 09	472,13	LOTE DE FORMATO IRREGULAR. 472,13

TOPOGRAFIA & AGRIMENSURA
R.T. Francisco Antonio Nascimento
Engº Agrim. CREA/MG 43.760/D
RUA DO ROSÁRIO 107 - UBÁ (MG)

PLANILHA DE LOTES

QUADRA	LOTE	DIMENSÕES (m)				DIVISAS				ÁREA (m²)	OBS.
		FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA		
K	09	22,85	—	39,25	45,50	RUA "J"	—	LOTE 08	LOTE 10	448,43	LOTE DE FORMATO TRIANGULAR
K	10	20,50	—	45,50	39,50	RUA "C"	—	" 09	" 11	479,13	LOTE COM 3,45m de quebra na esquina
K	11	23,00	02,20	39,50	47,00	"	BAIRRO BELA VISTA	" 10	FUNDOS DO LOTES 15,14,13 e 12	495,51	LOTE DE FORMATO IRREGULAR.
K	12	23,90	11,50	28,00	31,00	RUA "H"	PARTE DO LOTE 11	" 13	BAIRRO BELA VISTA	495,60	LOTE DE FORMATO TRAPEZOIDAL
K	13	12,00	12,00	28,00	28,00	"	"	" 14	LOTE 12	336,00	LOTE DE FORMATO REGULAR.
K	14	12,00	12,00	28,00	28,00	"	"	" 15	" 13	336,00	"
K	15	23,50	11,50	29,00	28,00	"	"	RUA "C"	" 14	516,19	LOTE COM 2,15m de quebra na esquina.
									TOTAL=	7.160,99	
L	01	10,00	12,00	30,00	28,00	RUA "C"	FAIXA DE ESGOTO	LOTE 02	RUA "K"	358,00	LOTE COM 2,83m de quebra na esquina
L	02	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 03	LOTE 01	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
L	03	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 04	" 02	360,00	"
L	04	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 05	" 03	360,00	"
L	05	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 06	" 04	360,00	"
L	06	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 07	" 05	360,00	"
L	07	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 08	" 06	360,00	"
L	08	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 09	" 07	360,00	"

TOPOGRAFIA & AGRIMENSURA
R.T. Francisco Antonio Nascimento
Engº Agrim. CREA (MG) 43.760/D
RUA DO ROSÁRIO, 10 - 38.[illegible] (MG)

PLANILHA DE LOTES

FOLHA 11/19

QUADRA	LOTE	DIMENSÕES (m)				DIVISAS				ÁREA (m²)	OBS.
		FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA		
L	09	12,00	12,00	30,00	30,00	RUA "C"	FAIXA DE ESGOTO	LOTE 10	LOTE 08	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
L	10	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 11	" 09	360,00	"
L	11	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 12	" 10	360,00	"
L	12	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 13	" 11	360,00	"
L	13	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	FUNDOS DOS LOTES 14 e 15	" 12	360,00	"
L	14	14,55	15,00	25,00	16,00	RUA "H"	PARTE DO LOTE 13	LOTE 15	RUA "C"	320,75	LOTE COM 3,45m de quebra na esquina.
L	15	16,77	15,00	32,50	25,00	"	"	FAIXA DE ESGOTO	LOTE 14	431,25	LOTE DE FORMATO TRAPEZOIDAL
L	16	10,00	12,00	28,00	30,00	RUA "E"	FAIXA DE ESGOTO	RUA "K"	LOTE 17	358,00	LOTE COM 2,83m de quebra na esquina.
L	17	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	LOTE 16	LOTE 18	360,00	LOTE COM FORMATO REGULAR
L	18	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 17	" 19	360,00	"
L	19	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 18	" 20	360,00	"
L	20	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 19	" 21	360,00	"
L	21	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 20	" 22	360,00	"
L	22	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 21	" 23	360,00	"
L	23	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 22	" 24	360,00	"
L	24	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 23	" 25	360,00	"

TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA
R.T. Francisco Antonio Nascimento
Engº Agrim. CREA(MG) 43.760/D
RUA DO ESCRIVÃO 103 - TEL. (0522) 32-1046

PLANILHA DE LOTES

FOLHA 12/19

QUADRA	LOTE	DIMENSÕES (m)				DIVISAS				ÁREA (m²)	OBS.
		FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA		
L	25	12,00	12,00	30,00	30,00	RUA "E"	FAIXA DE ESGOTO	LOTE 24	LOTE 26	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
L	26	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 25	" 27	360,00	"
L	27	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 26	" 28	360,00	"
L	28	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 27	" 29	360,00	"
L	29	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 28	" 30	360,00	"
L	30	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 29	" 31	360,00	"
L	31	22,00	09,50	30,00	31,32	"	"	" 30	RUA "H"	500,69	LOTE COM 2,15m de Quebra na esquina.
									TOTAL =	11.328,69	
M	01	20,50	11,50	30,00	29,85	RUA "K"	FAIXA DE ESGOTO	LOTE 02	RUA "D"	503,62	LOTE COM 2,30m de Quebra na esquina.
M	02	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 03	LOTE 01	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
M	03	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 04	" 02	360,00	"
M	04	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 05	" 03	360,00	"
M	05	10,00	12,00	28,00	30,00	"	"	RUA "E"	" 04	358,00	LOTE COM 2,83 m de Quebra na esquina
M	06	12,00	12,00	36,00	36,00	RUA "E"	"	LOTE 07	FAIXA DE ESGOTO	432,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
M	07	12,00	12,00	36,00	36,00	"	"	" 08	LOTE 06	432,00	"
M	08	12,00	12,00	36,00	36,00	"	"	" 09	" 07	432,00	"

TOPOGRAFIA & AGRIMENSURA
R.T. Francisco Antonio Nascimento
Engº Agrim. CREA(MG) 43.760/D
RUA DO [illegible]
Tel. (032) 5[illegible]

PLANILHA DE LOTES

FOLHA 13, 19

QUADRA	LOTE	DIMENSÕES (m)				DIVISAS				ÁREA (m²)	OBS.
		FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA		
M	09	12,00	12,00	36,00	36,00	RUA "E"	FAIXA DE ESGOTO	LOTE 10	LOTE 08	432,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
M	10	12,00	12,00	36,00	36,00	11	11	PARTE DO LOTE 11	11 09	432,00	11
M	11	15,50	20.00	35,00	37,50	11	RUA "D"	LOTE 12	LOTE 10 e FAIXA DE ESGOTO	640,58	LOTE DE FORMATO IRREGULAR
M	12	12,09	12,00	33,50	35,00	11	11	11 13	LOTE 11	411,00	LOTE DE FORMATO TRAPEZOIDAL
M	13	12,13	12,00	31,75	33,50	11	11	11 14	11 12	391,50	11
M	14	12,09	12,00	30,25	31,75	11	11	11 15	11 13	372,00	11
M	15	12,13	12,00	28,50	30,25	11	11	11 16	11 14	352,50	11
M	16	12,09	12,00	27,00	28,50	11	11	11 17	11 15	333,00	11
M	17	12,09	12,00	25,50	27,00	11	11	11 18	11 16	315,00	11
M	18	12,13	12,00	23,75	25,50	11	11	11 19	11 17	295,50	11
M	19	14,00	21,00	18,50	23,75	11	11	RUA "H"	11 18	396,02	LOTE COM 3,35m de QUEBRA ENTRE RUA "E" e RUA "H" e 2,40m entre RUA D e H
M	20	59,00	55,50	20,00	—	RUA "D"	FAIXA DE ESGOTO	FAIXA DE ESGOTO	—	555,00	LOTE DE FORMATO TRIANGULAR
									TOTAL=	8.163,72	
N	01	22,75	31,00	20,00	16,50	RUA "D"	TERRENOS DE JESUS M. MACHADO	LOTE 02	RUA "K"	523,03	LOTE COM 3,30m DE QUEBRA na ESQUINA.
N	02	12,00	12,09	21,50	20,00	11	11	11 03	LOTE 01	249,00	LOTE DE FORMATO TRAPEZOIDAL
N	03	12,00	12,09	23,00	21,50	11	11	11 04	11 02	267,00	11

TOPOGRAFIA & AGRIMENSURA
R.T. Francisco Antonio Nascimento
Topógrafo CREA (MG) 41.760/D
RUA DO ROSÁRIO 107 - UBÁ (MG)

PLANILHA DE LOTES

FOLHA 14 / 19

QUADRA	LOTE	DIMENSÕES (m)				DIVISAS				ÁREA (m²)	OBS.
		FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA		
N	04	12,00	12,50	24,50	23,00	RUA "D"	TERRENOS DE JESUS M. MACHADO	LOTE 05	LOTE 03	285,00	LOTE COM FORMATO IRREGULAR
N	05	23,50	09,00	59,50	24,50	"	ÁREA "non aedificandi"	" 06	" 04	935,99	"
N	06	10,30	10,00	62,00	59,50	"	"	" 07	" 05	607,50	LOTE COM FORMATO TRAPEZOIDAL
N	07	10,00	10,00	61,50	62,00	"	"	" 08	" 06	617,50	"
N	08	18,00	18,00	61,00	61,50	"	"	" 09	" 07	1.102,50	"
N	09	48,00	48,00	59,50	61,00	"	"	" 10	" 08	2.892,00	"
N	10	57,00	78,00	59,00	59,50	"	"	RUA "H"	" 09	4.073,86	LOTE COM 3,25m DE QUEBRA NA ESQUINA
									TOTAL =	11.553,38	
O	01	50,00	—	55,00	51,00	RUA "G"	—	BAIRRO BELA VISTA	LOTE 02	1.164,59	ÁREA DE FORMATO TRIANGULAR
O	02	29,00	27,00	51,00	57,00	14,00 com RUA "G" e 15,00 com RUA "F"	BAIRRO BELA VISTA	LOTE 01	LOTE 03	1.516,50	ÁREA DE FORMATO TRAPEZOIDAL
O	03	25,00	25,00	57,00	54,50	RUA "F"	"	" 02	ÁREA DESTINADA À PREFEITURA	1.393,75	"
									TOTAL =	4.074,84	
P	01	12,00	12,00	30,50	30,00	RUA "H"	PARTE DO LOTE 08	BAIRRO BELA VISTA	LOTE 02	450,00	LOTE DE FORMATO TRAPEZOIDAL
P	02	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	LOTE 01	LOTE 03	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
P	03	12,00	12,00	30,00	30,00	"	FAIXA DE ESGOTO	" 02	" 04	360,00	"
P	04	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 03	" 05	360,00	"

TOPOGRAFIA & AGRIMENSURA
R.T. Francisco Antonio Nascimento
Engº Agrim. CREA(MG) 43.760/D
RUA DO ROSÁRIO, 107 - UBÁ (MG)

PLANILHA DE LOTES

QUADRA	LOTE	DIMENSÕES (m)				DIVISAS				ÁREA (m²)	OBS.
		FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA		
N	04	12,00	12,50	24,50	23,00	RUA "D"	TERRENOS DE JESUS M. MACHADO	LOTE 05	LOTE 03	285,00	LOTE COM FORMATO IRREGULAR
N	05	23,50	09,00	59,50	24,50	〃	ÁREA "non aedificandi"	〃 06	〃 04	935,99	〃
N	06	10,30	10,00	62,00	59,50	〃	〃	〃 07	〃 05	607,50	LOTE COM FORMATO TRAPEZOIDAL
N	07	10,00	10,00	61,50	62,00	〃	〃	〃 08	〃 06	617,50	〃
N	08	18,00	18,00	61,00	61,50	〃	〃	〃 09	〃 07	1.102,50	〃
N	09	48,00	48,00	59,50	61,00	〃	〃	〃 10	〃 08	2.892,00	〃
N	10	57,00	78,00	59,00	59,50	〃	〃	RUA "H"	〃 09	4.073,86	LOTE COM 3,25m DE QUEBRA NA ESQUINA
									TOTAL =	11.553,38	
O	01	50,00	—	55,00	51,00	RUA "G"	—	BAIRRO BELA VISTA	LOTE 02	1.164,59	ÁREA DE FORMATO TRIANGULAR
O	02	29,00	27,00	51,00	57,00	14,00 com RUA "G" e 15,00 com RUA "F"	BAIRRO BELA VISTA	LOTE 01	LOTE 03	1.516,50	ÁREA DE FORMATO TRAPEZOIDAL
O	03	25,00	25,00	57,00	54,50	RUA "F"	〃	〃 02	ÁREA DESTINADA À PREFEITURA	1.393,75	〃
									TOTAL =	4.074,84	
O	01	12,00	18,00	30,50	30,00	RUA "H"	PARTE DO LOTE 08	BAIRRO BELA VISTA	LOTE 02	450,00	LOTE DE FORMATO TRAPEZOIDAL
O	02	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	〃	LOTE 01	LOTE 03	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
O	03	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	FAIXA DE ESGOTO	〃 02	〃 04	360,00	〃
O	04	12,00	12,00	30,00	30,00	〃	〃	〃 03	〃 05	360,00	〃

TOPOGRAFIA & AGRIMENSURA
R.T. Francisco Antonio Nascimento
Engº Agrim. CREA(MG) 43.730/D
RUA DO ROSÁRIO, 107 - UBÁ (MG)

PLANILHA DE LOTES

FOLHA 15, 19

QUADRA	LOTE	DIMENSÕES (m)				DIVISAS				ÁREA (m²)	OBS.
		FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA		
P	05	12,00	12,00	30,00	30,00	RUA "H"	FAIXA DE ESGOTO	LOTE 04	LOTE 06	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
P	06	12,00	12,00	30,00	30,00	11	11	11 05	11 07	360,00	11
P	07	31,50	30,00	05,75	22,00	RUA "C"	LOTE 06	RUA "H"	FAIXA DE ESGOTO	444,50	LOTE COM 3,45m de Quebra na esquina.
P	08	35,00	30,00	24,50	13,50	RUA "G"	FUNDOS DOS LOTES 01 e 02	LOTE 09 e FAIXA DE ESGOTO	BAIRRO BELA VISTA	602,60	LOTE DE FORMATO IRREGULAR.
P	09	12,82	12,00	27,00	22,50	11	FAIXA DE ESGOTO	LOTE 10	PARTE DO LOTE 08	297,00	LOTE DE FORMATO TRAPEZOIDAL
P	10	12,65	12,00	31,00	27,00	11	11	11 11	LOTE 09	348,00	11
P	11	12,82	12,00	35,50	31,00	11	11	11 12	11 10	399,00	11
P	12	12,65	12,00	39,50	35,50	11	11	FUNDOS DOS LOTES 13 e 14	11 11	450,00	11
P	13	12,50	26,08	23,25	32,25	RUA "C"	PARTE DO LOTE 12	FAIXA DE ESGOTO	LOTE 14	504,74	LOTE DE FORMATO IRREGULAR.
P	14	12,00	13,42	32,25	38,25	11	11	LOTE 13	11 15	423,00	LOTE DE FORMATO TRAPEZOIDAL
P	15	12,00	16,62	38,25	26,75	11	RUA "G"	11 14	11 16	390,00	11
P	16	25,33	36,24	26,75	01,50	11	RUA "G"	11 15	ESQUINA	364,15	LOTE COM 1,50m de Quebra na esquina
									TOTAL=	6.472,99	
Q	01	10,00	27,00	31,54	30,00	RUA "E"	FAIXA DE ESGOTO	RUA "H"	LOTE 02	583,17	LOTE COM 3,35m de Quebra na esquina.
Q	02	12,00	12,00	30,00	30,00	11	11	LOTE 01	LOTE 03	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
Q	03	12,00	12,00	30,00	30,00	11	11	11 02	11 04	360,00	11

TOPOGRAFIA & AGRIMENSURA
R.T. Francisco Antonio Nascimento
Engº Agrim. CREA(MG) 43.760/D

PLANILHA DE LOTES

FOLHA 16/19

QUADRA	LOTE	DIMENSÕES (m)				DIVISAS				ÁREA (m²)	OBS.
		FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA		
Q	04	12,00	12,00	30,00	30,00	RUA "E"	FAIXA DE ESGOTO	LOTE 03	LOTE 05	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
Q	05	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 04	" 06	360,00	"
Q	06	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 05	" 07	360,00	"
Q	07	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 06	" 08	360,00	"
Q	08	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 07	" 09	360,00	"
Q	09	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 08	" 10	360,00	"
Q	10	30,00	41,80	30,00	01,50	"	RUA "G"	" 09	ESQUINA	478,61	LOTE COM 1,50m de quebra na esquina.
Q	11	28,50	16,00	30,00	31,32	RUA "C"	FAIXA DE ESGOTO	" 12	RUA "H"	695,69	LOTE COM 2,15m de quebra na esquina.
Q	12	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 13	LOTE 11	360,00	LOTE COM FORMATO REGULAR
Q	13	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 14	" 12	360,00	"
Q	14	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 15	" 13	360,00	"
Q	15	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 16	" 14	360,00	"
Q	16	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 17	" 15	360,00	"
Q	17	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 18	" 16	360,00	"
Q	18	41,00	30,00	34,00	02,00	RUA "G"	LOTE 17	FAIXA DE ESGOTO	RUA "C"	568,59	LOTE COM 3,70m de quebra na esquina.
									TOTAL =	7.366,06	

TOPOGRAFIA & AGRIMENSURA

R.T. Francisco Antonio Nascimento

Engº Agrim. CREA (MG) 43.760/D

PLANILHA DE LOTES

FOLHA 17, 19

QUADRA	LOTE	DIMENSÕES (m)				DIVISAS				ÁREA (m²)	OBS.
		FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA		
R	01	57,00	40,00	56,00	58,50	RUA "D"	ÁREA "non aedificandi"	LOTE 02	RUA "H"	2770,10	LOTE COM 2,35m de quebra na esquina.
R	02	50,00	50,00	54,50	56,00	"	"	LOTE 03	LOTE 01	2762,50	LOTE COM FORMATO TRAPEZOIDAL.
R	03	31,00	74,00	64,00	54,50	"	"	RUA "E"	" 02	2914,18	LOTE COM 3,60m de quebra na esquina.
									TOTAL=	8.446,78	
S	01	60,00	07,50	52,00	74,00	RUA "E"	ÁREA "non aedificandi"	LOTE 02	RUA "G"	1.832,44	LOTE COM 1,50m de quebra na esquina.
S	02	43,00	43,57	45,00	52,00	"	"	" 03	LOTE 01	2085,50	LOTE DE FORMATO TRAPEZOIDAL.
S	03	43,00	43,57	38,00	45,00	"	"	" 04	" 02	1.784,50	"
S	04	75,50	70,50	16,00 + 14,50	38,00	"	"	TERRENOS DE LÚCIA CATHALDO PINTO	" 03	2424,58	LOTE DE FORMATO IRREGULAR COM ÂNGULO NA LAT. DIR.
									TOTAL=	8.127,02	
T	01	42,78	—	30,50	30,00	RUA "E"	—	FAIXA DE ESGOTO	LOTE 02	457,50	LOTE DE FORMATO TRIANGULAR
T	02	12,00	12,00	30,00	30,00	RUA "E"	FAIXA DE ESGOTO	LOTE 01	" 03	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
T	03	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 02	" 04	360,00	"
T	04	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 03	" 05	360,00	"
T	05	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 04	" 06	360,00	"
T	06	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 05	" 07	360,00	"
T	07	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 06	" 08	360,00	"

TOPOGRAFIA & AGRIMENSURA

R.T. Francisco Antonio Nascimento

Engº Agrim. CREA(MG) 43.760/D

PLANILHA DE LOTES

FOLHA 18, 19

QUADRA	LOTE	DIMENSÕES (m)				DIVISAS				ÁREA (m^2)	OBS.
		FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA		
T	08	12,00	12,00	30,00	30,00	RUA "E"	FAIXA DE ESGOTO	LOTE 07	LOTE 09	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
T	09	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 08	" 10	360,00	"
T	10	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 09	" 11	360,00	"
T	11	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 10	" 12	360,00	"
T	12	12,00	01,00 + 11,37	30,00	27,00	"	01,00 m com FAIXA ESGOTO e 11,37 RUA "F"	" 11	" 13	343,50	LOTE DE FORMATO IRREGULAR
T	13	12,00	12,82	27,00	22,50	"	RUA "F"	" 12	" 14	297,00	LOTE DE FORMATO TRAPEZOIDAL
T	14	12,00	12,65	22,50	18,50	"	"	" 13	" 15	246,00	"
T	15	46,00	49,14	18,50	2,50	"	"	" 14	ESQUINA	481,64	LOTE COM 2,50 m de quebra na esquina.
T	16	37,50	09,00	30,00	40,78	RUA "C"	FAIXA DE ESGOTO	" 17	RUA "G"	591,11	LOTE COM 1,50 m de quebra na esquina.
T	17	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 18	LOTE 16	360,00	LOTE DE FORMATO REGULAR
T	18	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 19	" 17	360,00	"
T	19	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 20	" 18	360,00	"
T	20	12,00	12,00	30,00	30,00	"	"	" 21	" 19	360,00	"
T	21	08,00 + 04,00	12,00	28,00	30,00	RUA "C" = 8,00 RUA "F" = 4,00	"	" 22	" 20	356,00	LOTE DE FORMATO IRREGULAR COM ÂNGULO NA FRENTE
T	22	12,65	12,00	24,00	28,00	RUA "F"	"	" 23	" 21	312,00	LOTE DE FORMATO TRAPEZOIDAL
T	23	12,65	12,00	20,00	24,00	"	"	" 24	" 22	264,00	"

TOPOGRAFIA & AGRIMENSURA
R.T. Francisco Antonio Nascimento
Engº Agrim. CREA (MG) 43.760/D

tel. (032) 512-2068

PLANILHA DE LOTES

FOLHA 9 / 19

QUADRA	LOTE	DIMENSÕES (m)				DIVISAS				ÁREA (m²)	OBS.
		FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA		
T	24	59,46	—	56,00	20,00	RUA "F"	—	FAIXA DE ESGOTO	LOTE 23	560,00	LOTE DE FORMATO TRIANGULAR
									TOTAL =	8.948,75	
ÁREA DESTINADA PREFEITURA		350,00	300,65	54,50	111,00	RUA "F"	BAIRRO BELA VISTA	LOTE 03 DA QUADRA "O"	TERRENOS DE LUCIA CATALDO PINTO	20.044,95	ÁREA P/ EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS.
ÁREA REMANESCENTE		61,80	48,00 mais 5,40	88,00 mais 13,00	128,00	Av. JOAQUIM DIAS SANTIAGO	BAIRRO BELA VISTA	IRMANDADE SÃO JOSÉ	FAIXA DE ESGOTO	5.692,56	ÁREA REMANESCENTE DE FORMATO IRREGULAR.

TOPOGRAFIA & AGRIMENSURA

R.T. Francisco Antonio Nascimento

Engº Agrim. CREA(MG) 43.780/D

RUA DO ROSÁRIO, 107 - UBÁ (MG)