Câmara Municipal de Itapui

Estado de São Paulo

Praça da Matriz 85 Fone, DDD (14) 664-1251

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÍ
Folha nº
02

REQUERIMENTO Nº 48/2002

Requeiro, ouvida a Casa seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando informações sobre as características do pavimento asfaltico que esta sendo feito na Avenida Ignêz Romanini Fachim, conforme segue:

1) - Quanto ao projeto licitado:
- Perfil do pavimento com especificações dos materiais escolhidos, (principalmente os de reforço de base).
- Espessura das camadas.

2) - Quanto à execução dos serviços:
- Materiais utilizados
- Em caso de substituição de algum componente, informando a opção pelos novos materiais e as justificativas técnicas, inclusive se houve ensaios comprovando a qualidade dos materiais substituídos

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2.002.

CARLOS ADALBERTO THOMAZELLA
VEREADOR

APROVADO POR UNANIMIDADE EM DISCUSSÃO ÚNICA.
S.S. 02 / 09 / 2.002
PRESIDENTE

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÍ
Folha nº
03

# Câmara Municipal de Itapuí

Estado de São Paulo

Praça da Matriz 85 Fone. DDD (14) 664-1251

Oficio nº 193/2002

Itapuí, 03 de setembro de 2002.

Senhor Prefeito

Através do presente, cumpre-nos encaminhar a Vossa Excelência, para as providências que julgar necessárias, cópia do Requerimento nº 48/2002, de autoria do Vereador Carlos Adalberto Thomazella, solicitando informações sobre as características do pavimento asfaltico que esta sendo feito na Avenida Ignez Romanini Fachim.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os nossos protestos de estima e consideração.

AIRTON APARECIDO GRIMALDI
PRESIDENTE

Exmo. Sr.
SYLVIO DE ALMEIDA PRADO ROCCHI
DD. Prefeito Municipal de
ITAPUÍ - São Paulo.

Prefeitura Municipal de Itapuí
Praça da Matriz, 73 - Estado de São Paulo
Fone: (14) 664-1911 - Fax: 664-1282
E-mail: pref.itapui@netsite.com.br
Cep: 17 230-000

PROTOCOLADO SOB O N.º 00067/2002
EM 17 DE setembro
DE 2.0 02

**OFÍCIO Nº 239/2002** **ITAPUÍ, 17 DE SETEMBRO DE 2002**

*Ref: Ofício 193/2002- Câmara M. de Itapuí- Protoc. Rec. nº 196/2002.*

*Senhor Presidente,*

*Em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, para fins de atendimento ao requerimento nº 48/2002, de autoria do nobre vereador Carlos Adalberto Thomazella, documentação sobre pavimentação asfáltica em diversas ruas da cidade.*

*Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.*

***SYLVIO DE ALMEIDA PRADO ROCCHI***
***Prefeito Municipal***

***Exmo. Sr.***
***AIRTON APARECIDO GRIMALDI***
***DD. Presidente da Câmara Municipal de***
***Itapuí- Estado de São Paulo***

19/09/02

Prefeitura Municipal de Itapuí
Praça da Matriz, 73 - Estado de São Paulo
Fone: (14) 6641911 - Fax: 6641282
e-mail: pref.itapui@netsite.com.br
Cep 17230-000

# MEMORIAL DESCRITIVO

*OBRA:* *IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA C.BU.Q. (15.452,00 M2)*

*LOCAL:* *DIVERSAS RUAS DA CIDADE ITAPUI-SP*

## 01- SERVIÇOS

1.1- Preparo da base compreendendo regularização e compactação do solo
1.2- Imprimadura impermeabilizante com aplicação de ADP-CM30
1.3- Imprimadura ligante com aplicação de emulsão tipo RR2C
1.4- Revestimento em concreto betuminoso usinado a quente aplicado com vibro acabadora na espessura 0,025 m.

## 02- RUAS BENEFICIADAS

2.1- Rua Manoel Ferraz
Trecho compreendido entre as ruas Ângelo Caetano Gonçalves até a divisa do loteamento .
Trecho 50,00 x 6,70 = 335,00 m2
Área de confluência = 73,00 m2 Área total = 408,00 m2

2.2- Rua Nabor Romanini
Trecho compreendido Rua Salma Simão Azer até o inicio da Rua C do loteamento Maria Rosaria
Trecho 270,00 x 7,20 = 1.944,00 m2
Área de confluência = 160,00 m2 Área total = 2.104,00 m2

2.3- Rua Padre Manoel da Costa Gomes
Trecho compreendido entre as rua Lourenço Netto de Almeida Prado até a Avenida do Porto
Trecho 500,00 x 6,80 = 3.400,00 m2
Área de confluência = 300,00 m2 Área total = 3.700,00 m2

2.4- Avenida Ignes Romanini Fachin
Trecho compreendido acesso Alberto Massoni até a Rua José Antonio 122,00 metros
Trecho compreendido acesso Alberto Massoni até Rua Antonio Aparecido Francischini = 317,00 metros

2.5- Avenida do Porto
Trecho compreendido Rua Padre Manoel da Costa Gomes até a Rua Antonio da Costa Sobrinho.
Trecho 850,00 x 6,80 = 5.780,00 m2
Área de confluência = 300,00 m2 Área total = 6.080,00 m2

Itapui, 26 de Junho de 2002.

*Lourival Mazoti*
*Eng. Civil 0601073822*

Prefeitura Municipal de Itapuí
Praça da Matriz, 73 - Estado de São Paulo
Fone: (14) 6641911 - Fax: 6641282
e-mail: pref.itapui@netsite.com.br
Cep 17230-000

# MEMORIAL DE SERVIÇO

*OBRA:* *IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA C.BU.Q. (15.452,00 M2)*

*LOCAL:* *DIVERSAS RUAS DA CIDADE ITAPUI-SP*

## 1- SERVIÇOS


1.1- Preparo da base compreendendo regularização e compactação do solo.
1.2- Imprimadura impermeabilizante com aplicação de ADP-CM30
1.3- Imprimadura ligante com aplicação de emulsão tipo RR2C
1.4- Revestimento em concreto betuminoso usinado a quente aplicado com vibro acabadora na espessura de 0,025 m.

Itapui, 26 de Junho de 2002.

*Lourival Midzoti*
*Eng. Civil 0601073822*

Prefeitura Municipal de Itapuí
Praça da Matriz, 73 - Estado de São Paulo
Fone: (14) 6641911 - Fax: 6641282
e-mail: pref.itapui@netsite.com.br
Cep 17230-000

## PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA




1- Preparo de base compreendendo regularização e compactação
2- Imprimadura impermeabilizante c/ CM-30
3- Imprimadura ligante c/ emulsão tipo RR2C
4- Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente com 0,025 m de espessura.

*Lourival Mazoti*
*Eng. Civil 0601073822*