REQUERIMENTO Nº 0157-2016
Data: 05 de setembro de 2016

Ementa: solicita que o Executivo Municipal agilize o trâmite administrativo e libere recursos que permitam a realização de investimentos na conclusão da pista de bicicross.

Senhor Presidente,

Requer seja, após deliberação regimental do Plenário, encaminhada cópia do presente ao Chefe do Executivo Municipal, manifestando o pedido do Vereador que abaixo subscreve para que o mesmo autorize o setor competente a agilizar os trâmites administrativos que permitam a conclusão das obras de construção da nova pista de bicicross de Marechal Cândido Rondon.

Cumpre ressaltar que a nova pista de bicicross do Município rondonense já recebeu algum investimento, direcionado, exclusivamente, na terraplanagem e construção das rampas.

Mas para que a estrutura seja inteiramente concluída e atenda as necessidades dos atletas, é preciso ainda investir na drenagem da pista, na instalação de alambrado e de portões de acesso, assim como nos revestimentos e corrimões do gate da largada. Outra necessidade, já projetada, é a construção de um prédio administrativo, contendo também banheiros e toda a infraestrutura necessária para a prática desta modalidade esportiva.

Sendo assim, e considerando a justificativa acima apresentada, este Vereador fica no aguardo do pronto atendimento deste pleito por parte do poder público municipal, o que muito alegrará dezenas de atletas rondonenses, praticantes desta modalidade esportiva.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.
Sala das Sessões, em 05 de setembro de 2016.

JOÃO MARCOS GOMES
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Discutido e votado em 05/09/2016
Obtendo o seguinte resultado:
APROVADO POR UNANIMIDADE
Dorivaldo Kist - 1º Secretário

ORÇAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

MUNICÍPIO :	Marechal Cândido Rondon
SECRETÁRIA :	Esportes
PROJETO :	Pista BMX
LOCAL :	Pista BMX
BDI (%) :	20,00%
DESCONTO (%) :	

CODIGO	DESCRIÇÃO	UD	PU TAB	PU+BDI	PROJETO ORIGINAL QUANT	UNIT	(R$)	TOTAL ITEM	SINAPI
202000	**REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS**		-	-	-				
	PORTÃO METÁLICO - GATE DE LARGADA - ESTRUTURA DE 8,0 X 0,50 METROS	UD	3.750,00	4.500,00	2,00		9.000,00		202000
	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	190,93	229,12	112,17		25.700,39		Cotação
	TOTAL			-					84862
205100	**REVESTIMENTO DE PISOS E ACESSÓRIOS**			-				**34.700,39**	
	ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE (RAMPAS E CURVAS)		-	-	-				205100
	LASTRO DE BRITA (e = 5 cm)	M3	56,17	67,40	164,51		11.087,97		55835
	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA	M3	72,02	86,42	82,26		7.108,91		74164/4
	GRELHA DE FERRO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - BARRA CHATA A CADA 2 CM	M2	43,10	51,72	1.645,14		85.086,64		68333
	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M	145,00	174,00	20,00		3.480,00		Cotação
	TOTAL	M	21,03	25,24	20,00		504,80		73882/1
440000	**PAISAGISMO**			-				**107.268,32**	
	PÁTIO COM PEDRISCO ESPESSURA DE 5 CM		-	-	-				440000
	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	7,50	9,00	521,01		4.689,09		Cotação
	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	871,94	1.046,33	34,80		36.412,28		74238/2
	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M	85,44	102,53	384,11		39.382,80		85172
	TOTAL	M2	7,28	8,74	5.565,57		48.643,08		85179
	DRENAGEM			-				**129.127,25**	
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015			-	-				130150
	EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M3	11,93	14,32	33,40		478,29		90105
	EXECUÇÃO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M2	11,41	13,69	287,94		3.941,90		73883/2
	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M3	75,80	90,96	33,40		3.038,06		73883/2
	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	M	43,93	52,72	151,20		7.971,26		75029/1
	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	UD	155,50	186,60	9,00		1.679,40		83447
	TOTAL	M	98,42	118,10	25,90		3.058,79		83676
	TOTAL GERAL							**20.167,70**	
								R$ 291.263,66	

Ricardo Luiz Leites de Oliveira
Arquiteto CAU A30844-7
Fone (45) 3284-2874

ORÇAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

MUNICÍPIO :	Marechal Cândido Rondon
SECRETÁRIA :	Esportes
PROJETO :	Pista BMX
LOCAL :	Pista BMX
BDI (%) :	20,00%
DESCONTO (%) :	

CODIGO	DESCRIÇÃO	UD	PU TAB	PU+BDI	PROJETO ORIGINAL QUANT	UNIT	PROJETO ORIGINAL (R$)	TOTAL ITEM	SINAPI
202000	**REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS**			-					
	PORTÃO METÁLICO - GATE DE LARGADA - ESTRUTURA DE 8,0 X 0,50 METROS		-	-	-				
	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	UD	3.750,00	4.500,00	2,00		9.000,00		202000
		M	190,93	229,12	112,17		25.700,39		Cotação
	TOTAL								84862
205100	**REVESTIMENTO DE PISOS E ACESSÓRIOS**			-				34.700,39	
	ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE (RAMPAS E CURVAS)		-	-	-				
	LASTRO DE BRITA (e = 5 cm)	M3	56,17	67,40	164,51		11.087,97		205100
	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA	M3	72,02	86,42	82,26		7.108,91		55835
	GRELHA DE FERRO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - BARRA CHATA A CADA 2 CM	M2	43,10	51,72	1.645,14		85.086,64		74164/4
	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M	145,00	174,00	20,00		3.480,00		68333
		M	21,03	25,24	20,00		504,80		Cotação
	TOTAL								73882/1
440000	**PAISAGISMO**			-				107.268,32	
	PÁTIO COM PEDRISCO ESPESSURA DE 5 CM		-	-	-				
	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	7,50	9,00	521,01		4.689,09		440000
	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	871,94	1.046,33	34,80		36.412,28		Cotação
	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M	85,44	102,53	384,11		39.382,80		74238/2
		M2	7,28	8,74	5.565,57		48.643,08		85172
	TOTAL								85179
	DRENAGEM			-				129.127,25	
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF_01/2015		-	-	-				
	EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M3	11,93	14,32	33,40		478,29		130150
	EXECUÇÃO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M2	11,41	13,69	287,94		3.941,90		90105
	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M3	75,80	90,96	33,40		3.038,06		73883/2
	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	M	43,93	52,72	151,20		7.971,26		73883/2
	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	UD	155,50	186,60	9,00		1.679,40		75029/1
		M	98,42	118,10	25,90		3.058,79		83447
	TOTAL								83676
	TOTAL GERAL							20.167,70	
								R$ 291.263,66	

Ricardo Luiz Leites de Oliveira
Arquiteto CAU A30844-7
Fone (45) 3284-2874

ORÇAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

MUNICÍPIO :	Marechal Cândido Rondon
SECRETÁRIA :	ESPORTES
PROJETO :	Secretária Pista de BMX
LOCAL :	Pista de BMX
BDI (%) :	20,00%
DESCONTO (%) :	

CODIGO	DESCRIÇÃO	UD	PROJETO ORIGINAL					TOTAL ITEM	SINAPI
			PUTAB	PU+BDI	QUANT	UNIT	(R$)		
101100	**INSTALAÇÕES PRELIMINARES**			-	-				101100
	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	4,01	4,81	158,38		761,81		73948/16
	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	484,79	581,75	10,00		5.817,50		93584
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	296,13	355,36	2,00		710,72		74209/1
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO, SEM LOCAÇÃO DAS CALÇADAS	M2	8,60	10,32	100,42		1.036,33		73992/1
	TOTAL			-					
101400	**MOVIMENTO DE TERRA**			-	-			**8.326,36**	
	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	56,17	67,40	47,51		3.202,17		101400
	TOTAL			-					55835
120100	**ALVENARIA**			-	-			**3.202,17**	
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P	M2	55,61	66,73	170,13		11.352,77		120100
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	38,49	46,19	6,35		293,31		87521
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	43,72	52,46	12,00		629,52		93186
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	37,23	44,68	12,70		567,44		93187
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	36,95	44,34	6,35		281,56		93188
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	40,58	48,70	12,80		623,36		93196
	TOTAL			-					93197
121100	**PORTAS DE MADEIRA**			-	-			**13.747,96**	
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	509,49	611,39	2,00		1.222,78		121100
	TOTAL			-					90849
121200	**FECHADURAS**			-	-			**1.222,78**	
	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	83,44	100,13	4,00		400,52		121200
	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	70,60	84,72	2,00		169,44		90830
	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	65,27	78,32	6,00		469,92		91306
	TOTAL			-					90831
122100	**JANELAS DE ALUMÍNIO**			-	-			**1.039,88**	
	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	630,03	756,04	4,47		3.379,50		122100
	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	539,30	647,16	4,38		2.834,56		94575
	TOTAL			-					94579
								6.214,06	

CODIGO	DESCRIÇÃO	UD	PU TAB	PU+BDI	PROJETO ORIGINAL			TOTAL ITEM	SINAPI
					QUANT	UNIT	(R$)		
122200	**PORTAS DE ALUMÍNIO**		-	-	-				122200
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	650,17	780,20	8,61		6.717,52		91341
	TOTAL			-				**6.717,52**	
125100	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		-	-	-				125100
	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO ELASTOMERICO.	M2	37,79	45,35	24,35		1.104,27		74097/1
	TOTAL			-				**1.104,27**	
130100	**ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA**		-	-	-				130100
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015	M2	43,62	52,34	154,04		8.062,45		92540
	TOTAL			-				**8.062,45**	
130400	**COBERTURA DE TELHA CERÂMICA**		-	-	-				130400
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	30,22	36,26	154,04		5.585,49		94441
	TOTAL			-				**5.585,49**	
191200	**METAIS (REGISTROS, TORNEIRAS E OUTROS)**		-	-	-				191200
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	52,52	63,02	4,00		252,08		86915
	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	27,22	32,66	1,00		32,66		86912
	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	25,13	30,16	2,00		60,32		86916
	TOTAL			-				**345,06**	
191400	**LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS**		-	-	-				191400
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	333,95	400,74	3,00		1.202,22		86888
	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	21,77	26,12	3,00		78,36		377
	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	432,61	519,13	3,00		1.557,39		74234/1
	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	51,23	61,48	3,00		184,44		11703
	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	52,32	62,78	4,00		251,12		37400
	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	49,94	59,93	3,00		179,79		11757
	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	50,26	60,31	4,00		241,24		11758
	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	33,92	40,70	3,00		122,10		37399
	TOTAL			-				**3.816,66**	
191600	**TAMPOS DE GRANITO E COMPLEMENTOS**		-	-	-				191600
	TAMPO GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM POLIDO L= 60 CM	M	310,92	373,10	4,40		1.641,64		Cotação
	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	130,10	156,12	4,00		624,48		86937
	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	271,77	326,12	1,00		326,12		86936
	TOTAL			-				**2.592,24**	
201000	**REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E ACESSÓRIOS**		-	-	-				201000
	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6,62	7,94	261,11		2.073,21		87905
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	27,12	32,54	261,11		8.496,52		87530
	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	21,29	25,55	95,35		2.436,19		74001/1
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	42,54	51,05	165,77		8.462,56		87273

CODIGO	DESCRIÇÃO	UD	PROJETO ORIGINAL					TOTAL ITEM	SINAPI
			PU TAB	PU+BDI	QUANT	UNIT	(R$)		
	TOTAL			-					
202000	**REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS**		-	-	-			21.468,48	
	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6,62	7,94	116,79		927,31		202000 87905
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	39,06	46,87	116,79		5.473,95		87775
	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	21,29	25,55	116,79		2.983,98		74001/1
	TOTAL			-					
203000	**REVESTIMENTO DE FORROS E ACESSÓRIOS**		-	-	-			9.385,24	
	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6,62	7,94	94,29		748,66		203000 87905
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	32,02	38,42	94,29		3.622,62		90406
	TOTAL			-					
205100	**REVESTIMENTO DE PISOS E ACESSÓRIOS**		-	-	-			4.371,28	
	LASTRO DE BRITA (e = 5 cm)	M3	72,02	86,42	7,92		684,45		205100
	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (e = 6 cm)	M3	481,00	577,20	9,14		5.275,61		74164/4
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	29,88	35,86	152,25		5.459,69		83534 87630
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	47,59	57,11	152,25		8.695,00		87257
	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	8,72	10,46	25,30		264,64		88650
	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	49,84	59,81	5,70		340,92		84161
	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	68,76	82,51	11,35		936,49		84088
	TOTAL			-					
300100	**PINTURA EM PAREDES**		-	-	-			21.656,80	
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,68	15,22	212,14		3.228,77		300100
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,00	13,20	212,14		2.800,25		88497 88489
	TOTAL			-					
300300	**PINTURA EM TETOS E FORROS**		-	-	-			6.029,02	
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	22,24	26,69	94,29		2.516,60		300300
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,50	15,00	94,29		1.414,35		88496 88488
	TOTAL			-					
300400	**PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA**		-	-	-			3.930,95	
	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	19,93	23,92	6,72		160,74		300400
	TOTAL			-					6081
599000	**LIMPEZA**		-	-	-			160,74	
	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	11,41	13,69	8,85		121,16		599000
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2,39	2,87	158,38		454,55		73948/8 9537
	TOTAL			-					
	TOTAL GERAL							575,71	
								R$ 129.555,12	

Ricardo Luiz Leites de Oliveira