ENCAMINHAR AO EXECUTIVO MUNICIPAL
23 ª SESSÃO
DATA 23/03/21
PRESIDENTE

SENHOR PRESIDENTE

SENHORES (AS) VEREADORES (AS)

INDICAÇÃO Nº 2715

INDICO a mesa que seja enviada o oficio a Exma. Senhora Prefeita **RAQUEL AUXILIADORA CHINI** para que realize estudos para a implementação, de lixeiras com contentores subterrâneos em pontos com maior movimentação e com grande volume de descarte de lixo em Praia Grande.



JUSTIFICATIVA:

É um sistema de coleta de lixo urbano em que à superfície são colocadas lixeiras de recepção em aço inoxidável. No interior de uma cuba de concreto pré-fabricada, é colocado um grande contentor para lixo adaptado a qualquer tipo de caminhão de coleta para resíduos. Os contêiners enterrados da Sotkon promovem redução de custos no sistema de coleta de resíduos. Promovem também a separação e a reciclagem dos resíduos.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Sistema de coleta de lixo urbano em que à superfície são colocadas lixeiras de recepção em aço inoxidável que garantem resistência à corrosão. São assentadas numa tampa com acabamento coincidente com a área envolvente. No interior de uma cuba de concreto pré-fabricada, é colocado um grande contentor para lixo adaptado a qualquer tipo de caminhão de coleta para resíduos. Os contêiners enterrados promovem redução de custos no sistema de coleta de resíduos. Promovem também a separação e a reciclagem dos resíduos. Para efetuar a manobra de descarga 2 a 3 minutos são suficientes mais uma grua e um operador. O sistema de elevação do contentor é simples. A cuba de concreto é unitária permitindo assim disposições isoladas ou em conjunto. É construída a partir de moldes pré-fabricados que originam peças com um perfeito controle dimensional. É totalmente estanque vedando a entrada de águas e não permitindo a saída de lixiviados para contaminar o solo. O contentor, devido ao modo como foi projetado, possui uma resistência mecânica excepcional. Não tem qualquer elemento metálico em contato com os resíduos e os componentes metálicos utilizados para a manipulação do contentor são fabricados em aço galvanizado a quente. A tampa superior (plataforma de peões) é construída em chapa de aço laminado devidamente tratada contra a corrosão em ambientes agressivos. A abertura da tampa efetua-se a partir de uma chave. O esforço básico da abertura da tampa é resolvido por dois amortecedores articulados.

SALA EMANCIPADOR OSWALDO TOSCHI, 3 DE AGOSTO DE 2021.

FRANCISCO DE ARAUJO LIMA JUNIOR

(GUGU MIL GRAU)



VEREADOR