LEI "R" Nº 40, de 4 de junho de 2019

Altera a legislação que dispõe sobre a instituição e a cobrança de Contribuição de Melhoria em decorrência da execução de obras de urbanização na Rua Raimundo Leonardi, nesta cidade.

O POVO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º − Esta Lei altera a legislação que dispõe sobre a instituição e a cobrança de Contribuição de Melhoria em decorrência da execução, pelo Poder Público Municipal, de obras de urbanização na Rua Raimundo Leonardi, no trecho compreendido entre a Rua Marechal Floriano e a Avenida Nossa Senhora de Fátima, localizada no centro, nesta cidade.

Art. 2º – A Lei "R" nº 34, de 19 de abril de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 6° − ...

...

III – orçamento total ou parcial do custo das obras, em conformidade com o Anexo Único desta Lei;

...

Art. 7º − ...

§ 1º − Do custo total das obras, que está orçado em R$ 775.683,50 (setecentos e setenta e cinco mil seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), serão excluídos para fins de cobrança da contribuição de melhoria os custos referentes à instalação da iluminação pública, recapeamento asfáltico, drenagem de águas pluviais e sinalização viária, que estão orçados em R$ 302.955,23 (trezentos e dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), ressarcindo-se pela contribuição de melhoria o custo parcial das obras, que está orçado em R$ 472.728,27 (quatrocentos e setenta e dois mil setecentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), sendo que o custo realizado final será apurado após o término das obras, e publicado através do edital a que se refere o **caput** deste artigo.

..."

Art. 3º − O Anexo Único da Lei "R" nº 34, de 19 de abril de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

"ANEXO ÚNICO

PLANILHA ANALÍTICA DE CUSTOS / ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA

RUA RAIMUNDO LEONARDI (TRECHO ENTRE R. MAR. FLORIANO E AV. N.SRA. DE FÁTIMA) - CENTRO					
		UD	QUANT.	PU C/BDI	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				33.790,47
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,0X3,2m)	m2	6,4	275	1.760,00
1.2	Retirada de árvore c/ destocamento de troncos c/ diâmetro de 10 até 30cm, inclusive remoção de raízes	ud	55	19,59	1.077,45
1.3	Arrancamento e remoção de meios-fios, sem aproveitamento - 1111,06m	m3	29,11	92,88	2.703,74
1.4	Demolição de calçada em concreto e bocas de lobo (e=5cm)	m3	92,54	203,99	18.877,23
1.5	Carga e descarga de entulho em caminhão basculante	m3	121,65	1,09	132,60
1.6	Transporte de entulho em local a definir pela prefeitura de Toledo - DMT=15km	txkm	2.372,18	1,32	3.131,28
1.7	Limpeza e preparo do terreno	m2	6.098,20	0,51	3.110,08
1.8	Locação de pistas e calçadas	m2	6.098,20	0,44	2.683,21
1.9	Ponto de ônibus a retirar, c/ transporte p/ o depósito da prefeitura	ud	1	314,88	314,88
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				9.052,81
2.1	Movimento de terra - aterro e corte em 1ºCT	m3	572,6	8,56	4.901,46
2.2	Regularização e compactação do sub-leito 100% PN	m2	2.863,00	1,45	4.151,35
3	PAVIMENTAÇÃO				148.665,98
3.1	Preenchimento rebaixo c/ rachão + 3/8" ao fundo 20cm	m3	572,6	39,5	22.617,70
3.2	Brita graduada - 100% PI (12cm), incluindo a compactação	m3	343,56	72,75	24.993,99
3.3	Imprimação c/ CM-30	m2	2.863,00	4,15	11.881,45
3.4	Pintura de ligação c/ emulsão RR1-C	m2	2.863,00	1,15	3.292,45
3.5	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Cap50/70 - exclusive transporte - capa 3,00cm	t	206,14	234,49	48.337,77
3.6	Transporte local de CBUQ, DMT=15,0km	txkm	3.092,10	1,55	4.792,76
3.7	Transporte local de material de jazida DMT=15,0km - rachão	txkm	12.883,50	1,55	19.969,43
3.8	Transporte local de material de jazida DMT=15,0km - brita graduada	txkm	8.245,44	1,55	12.780,43
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				30.024,60
4.1	Escavação mecânica de valas	m3	3,07	10	30,7
4.2	Assentamento e rejuntamento de tubo de concreto ø40cm	m	4	29,11	116,44
4.3	Aterro de valas compactado mecanicamente	m3	1,13	15	16,95
4.4	Aterro de valas s/ apiloamento	m3	0,87	7	6,09

4.5	Boca de lobo dupla (BSTC de 0,40m) em alvenaria p/ rede coletora c/ tampa de concreto armado, c/ escavação, transporte, carga, descarga, emparelhamento do material excedente em bota fora	ud	2	1.000,00	2000
4.6	Meio-fio c/ sarjeta executado c/ máquina extrusora	m	1.112,94	24,91	27723,3354
4.7	Tubo de concreto simples, classe- ps1, macho/fêmea, dn 400 mm, para águas pluviais (nbr 8890)	m	4	32,77	131,08
5	PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE				227.984,01
5.1	Lona preta	m2	3.235,20	3,13	10.126,18
5.2	Colchão de areia compactado e nivelado, pronto p/ blocos intertravados	m3			
5.3	Pavimentação em blocos intertravados de concreto - PAVER - COLORIDO - espessura 6cm, fck=35 Mpa - sobre colchão de areia	m2	2.847,08	61,64	175.494,01
5.4	Guia tátil - colorido - espessura 6cm - direcional	m2	323,44	70,93	22.941,60
5.5	Guia tátil - colorido - espessura 6cm - alerta	m2	64,68	70,93	4.587,75
5.6	Rampa p/ acesso a deficientes CA c/ pintura e símbolo internacional de acesso	ud	30	213,02	6.390,60
5.7	Limpeza final	m2	3.235,20	2,61	8.443,87
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				18.584,17
6.1	Sinalização horizontal c/ tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica c/ microesferas de vidro	m2	475,85	16	7.613,60
6.2	Suporte metálico galvanizado Ø2.1/2", h=3,00m - fornecimento e instalação em bloco de concreto	ud	14	175	2.450,00
6.3	Placa de sinalização vertical, conforme projeto, em chapa de aço galvanizado nº 18, c/ película refletiva - fixada em suporte metálico	m2	6,12	305,4	1.870,57
6.4	Tachão refletivo monodirecional - amarelo	ud	190	35	6.650,00
7	OBRAS COMPLEMENTARES				307.581,47
7.1	RECAPEAMENTO				
7.1.1	Limpeza e lavagem da pista	m2	6.018,76	1,57	9.449,45
7.1.2	Pintura de ligação c/ emulsão RR1-C	m2	6.018,76	1,15	6.921,57
7.1.3	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Cap50/70 - exclusive transporte - capa 3,00cm	t	433,35	234,49	101.616,24
7.1.4	Transporte local de CBUQ, DMT=15,0km	txkm	6.500,26	1,55	10.075,40
7.2	URBANIZAÇÃO DE CARÁTER COMPLEMENTAR				
7.2.1	Plantio de árvores ornamentais h>1m, inclusive abertura de vala e fornecimento de terra vegetal preparada	ud	81	65	5.265,00
7.2.2	Ponto de ônibus, modelo c/ 4,0 metros de comprimento, em estrutura metálica, c/ cobertura em policarbonato alveolar, inclusos assentos, painel de mídia e sistema de iluminação - conforme projeto	ud	3	15.990,00	47.970,00
7.3	OUTROS				

7.3.1	ILUMINAÇÃO				
7.3.1.1	Poste telecônico reto, fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020, c/ acabamento galvanizado à fogo, seções cilíndricas de diâmetros variados. Sistema de fixação engastado, 6,0m de altura útil, diâmetro de topo 63,0mm, diâmetro da base 88,9mm. Padrão de ref. FLPR06E "Fortlight"	ud	38	1.030,00	39.140,00
7.3.1.2	Luminária pública c/ corpo, aro, grade e suporte de fixação em liga de alumínio injetado, c/ juntas vedadoras resistentes ao calor, difusor de acrílico cristal transparente, porta lâmpada c/ corpo de porcelana, rosca E-40, refletor de alumínio brilhante de alto rendimento, resistente a altas temperaturas, c/ suporte de fixação p/ poste 63,00mm, p/ 01 lâmpada vapor sódio de 400W. A cor da pintura da luminária será definida pela prefeitura de Toledo. Deverão ser apresentados os seguintes laudos de ensaios da luminária, realizados em laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos nacionais e/ou internacionais: ensaio de grau de proteção, ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento. Padrão de referência AMBAR 3 Schreder ou similar e semelhante	ud	38	980	37.240,00
7.3.1.3	Lâmpada vapor de sódio 400W 220V, c/ selo PROCEL - fornecimento e instalação	ud	38	60	2.280,00
7.3.1.4	Reator p/ lâmpada vapor de sódio 400W/220V/60Hz D.T.65, uso interno, integrado, alto fator de potência - fornecimento e instalação	ud	38	105	3.990,00
7.3.1.5	Caixa polimérica tipo CNP2, c/ elementos p/ conexão e fixação em poste, p/ comando do sistema de iluminação - fornecimento e instalação	ud	6	220	1.320,00
7.3.1.6	Caixa polimérica tipo CNPH, p/ medição, c/ elementos p/ conexão e fixação em poste - fornecimento e instalação	ud	6	300	1.800,00
7.3.1.7	Trilho p/ fixação rápida de disjuntores NEMA - fornecimento e instalação	ud	12	4,44	53,28
7.3.1.8	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico DN40mm (1.1/2"), tipo semi pesado - inclusive conexões	m	120	50	6.000,00
7.3.1.9	Eletroduto PEAD cinza 1.1/4" referência "Kanaflex", inclusive conexões, corte e fechamento de asfalto c/ massa asfáltica, fechamento de valas e recuperação da calçada e gramado - fornecimento e instalação	m	650	4,21	2.736,50
7.3.1.10	Conector parafuso fendido split-bolt - p/ cabo 10mm2 - fornecimento e instalação	ud	100	1,92	192,00
7.3.1.11	Cabo isolado PVC 450/750V 2,5mm2 resistente a chama	m	810	3,71	3.005,10

7.3.1.12	Cabo cobre isolamento termoplástico 0,6/1kV 6mm2 anti-chama	m	2.000,00	7	14.000,00
7.3.1.13	Cabo cobre isolamento termoplástico 0,6/1kV 10mm2 anti-chama	m	280	9	2.520,00
7.3.1.14	Caixa de passagem 30x30x40 c/ tampa e dreno brita	ud	50	157,83	7.891,50
7.3.1.15	Chave contactora 3x45A - 220V modelo referencial 3TF-46/220V Siemens - fornecimento e instalação	ud	6	198	1.188,00
7.3.1.16	Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W	ud	6	24,06	144,36
7.3.1.17	Haste copperweld 5/8x3,0m c/ conector	ud	44	33,25	1.463,00
7.3.1.18	Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V	ud	6	56,83	340,98
7.3.1.19	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V	ud	6	68,65	411,90
7.3.1.20	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V	ud	6	94,53	567,18
TOTAL (RUA RAIMUNDO LEONARDI)					**775.683,50**

..."

Art. 4° – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 4 de junho de 2019.

LUCIO DE MARCHI
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MOACIR NEODI VANZZO
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Publicação: ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO, nº 2.331, de 6/06/2019