PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Ofício nº 219/2022 – CM

Garça, 08 de abril de 2022.

Requerimento nº	165/2022
Vereador:	Pedro Santos
Assunto:	Possibilidade de realizar reparos na erosão da Rua Ipê.

Senhor Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra o Diretor Executivo do SAAE informou que, a OS 189223, para reparo na derivação de esgoto da residência situada na Rua Ipê, nº 134, foi gerada em 09/02/2022 (quarta-feira), quando foi feito o reparo aproveitando da abertura de vala no local, sendo concluído o serviço no mesmo dia.

Aproveitando também a abertura da vala, nos dias conseguintes, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços construiu chaminé de inspeção para facilitar futuras visitas à rede de drenagem no local.

Deste modo, procedeu-se o reaterro da vala conjuntamente entre SAAE e Prefeitura onde foram utilizados 5 caminhões de solo para o reaterro, compactando-os com compactador do tipo sapo do SAAE. Assim, na movimentação de terra foram utilizados cerca de 100 m³ de solo, concluindo um reaterro de mais de 4 metros de profundidade.

A demora na recomposição asfáltica do local se deve, em suma, por dois fatores, um de ordem técnica e outro de ordem meteorológica:

De ordem técnica: para aterros desta profundidade, a fim de evitar recalques no solo recém compactado, faz-se necessário o acompanhamento laboratorial de modo a definir umidade ótima do solo e compactação mecanizada com rolo pé de carneiro vibratório, sendo ensaiado a quantidade de energia (quantidade de passadas com o rolo) a ser aplicado no local, de modo a conseguir melhor eficiência no serviço e acompanhamento laboratorial, acompanhamento laboratorial esse dos quais não dispomos;

De ordem meteorológica: desde a execução dos serviços, não tivemos muitos dias consecutivos sem chuvas para que déssemos seguimento na recomposição asfáltica. É bem verdade que a chuva ajuda a adensar o solo, mas a execução do serviço não pode ser feita com umidade acima da ótima, sob o risco de recalcar (afundar) a vala e perder os materiais aplicados.

Desta forma, a execução do serviço vem sendo comprometida pela pluviosidade esparsa que a estação chuvosa trouxe.

É bem verdade que o SAAE, sendo inviável o acompanhamento laboratorial do reaterro de todas as valas abertas, opta sempre pela execução de um serviço mais cirúrgico, com valas menores, de modo a reduzir o efeito da umidade no solo compactado "seco".

Atenciosamente,

JOAO CARLOS DOS SANTOS:06175977823

Assinado de forma digital por JOAO CARLOS DOS SANTOS:06175977823
Dados: 2022.04.13 10:03:50 -03'00'

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
RAFAEL JOSÉ FRABETTI
Câmara Municipal de Garça
NESTA