LEI COMPLEMENTAR Nº 184, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

Institui Contribuição de Melhoria, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE**, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, **faz saber** a todos os habitantes que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica instituída, na forma dos artigos 112 a 113-O da Lei Municipal nº 298, de 18 de dezembro de 1979, a Contribuição de Melhoria decorrente da execução de pavimentação asfáltica na rua Mario Pagliosa, entre o Acesso Industrial Sul e a rua Lina de Mello Machado, fixada na tabela constante do Anexo I da presente Lei.

§ 1º O Anexo I desta Lei identifica os imóveis, os contribuintes e o valor da respectiva Contribuição de Melhoria, para todos os fins e efeitos.

§ 2º A fixação do valor da Contribuição de Melhoria, informado no Anexo I, levou em consideração o laudo de avaliação de valorização imobiliária constante do Anexo II e o orçamento estimado/custo total da obra, constante do Anexo III desta Lei.

Art. 2º Para a cobrança da Contribuição de Melhoria, o Poder Executivo fará publicar edital, na forma do artigo 113-F e seguintes da Lei nº 298, de 18 de dezembro de 1979 e suas alterações, com os elementos ali indicados.

Parágrafo único. O edital poderá ser publicado após a realização parcial ou total da obra, porém, obrigatoriamente, antes da efetiva cobrança da Contribuição de Melhoria do contribuinte.

Art. 3º Por ocasião da obra, cada contribuinte ou responsável será notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seus pagamentos, bem como dos elementos que integraram o respectivo cálculo.

Art. 4º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, constantes no orçamento municipal.

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.

São Lourenço do Oeste, SC, 23 de dezembro de 2015.

GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

ANEXO I

(Lei Complementar nº 184, de 23 de dezembro de 2015)

IDENTIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS, CONTRIBUINTES E O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

São Lourenço do Oeste, SC, 23 de dezembro de 2015.

GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

PREFEITURA
SÃO LOURENÇO DO OESTE

IDENTIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS, CONTRIBUINTES E O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Rua Mario Pagliosa - Trecho entre o Acesso Industrial Sul e a rua Lina de Mello Machado (Área Industrial)							
QDA.	**LOTE**	**CONTRIBUINTE**	**TEST.**	**COTA PART.**	**VALOR VENAL (R$)**	**10,30% (R$)**	**Nº DO IMÓVEL**
A. I	3	MILANO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	120,000	11,93%	393.112,43	40.490,58	**5367**
A. I	4	TRANSLOVERA TRANSPORTE E TURISMO	67,000	6,66%	111.429,89	11.477,28	**4913**
A. I	P/5	DANILU- ARTEFATOS DE ALUMINIOS	81,500	8,10%	135.867,04	13.994,31	**60086**
A. I	P/5	VG - MAX PARTICIPAÇÕES	50,000	4,97%	94.634,70	9.747,37	**60084**
A. I	CHAC	LOTEAMENTO VILA NOVA LTDA - ME	71,235	7,08%	1.850.252,94	30.531,51	**62990**
A. I	6	ENELE ESTOFADOS E MOVEIS LTDA.	113,200	11,26%	517.043,62	48.517,82	**3262**
A. I	8	ENELE ESTOFADOS E MOVEIS LTDA.	99,600	9,90%	262.618,75	27.049,73	**63359**
A. I	9	VG - MAX PARTICIPAÇÕES	100,129	9,96%	186.003,43	19.158,35	**60063**
A. I	P/11	MARINEUZA K. ANGGHEBEN & CIA LTDA	25,773	2,56%	43.672,22	4.498,24	**63360**
A. I	P/11	LUZIVAN MARCIO SANTIAN ME	50,000	4,97%	124.157,40	12.788,21	**60089**
A. I	P/11	EDEMIR NESI ME	100,000	9,94%	183.648,64	18.915,81	**60088**
A. I	P/11	INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS RISSI	65,313	6,49%	136.748,74	14.085,12	**60999**
A. I	P/11	CASA DO MDF - INDUSTRIA E COMERCIO	62,017	6,17%	145.998,80	15.037,88	**61499**
Total Geral			1005,767	100,00%	**4.185.188,60**	**266.292,21**	

São Lourenço do Oeste, SC, 14 de dezembro de 2015.

GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

ANEXO II

(Lei Complementar nº 184, de 23 de dezembro de 2015)

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

São Lourenço do Oeste, SC, 23 de dezembro de 2015.

GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO

Francielle Honesko, Engenheira Civil, Brasileira, Solteira, inscrita sob o CPF n° 053.724.129-92, RG n° 8.341.152-0 SSP/PR, registrada no CREA SC sob n° 134.784-3, residente e domiciliando na Rua Paraná, n° 804, no Município de Pato Branco, Estado do Paraná, apresenta Laudo de Avaliação conforme segue:

DADOS DO CONTRATANTE

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste
CNPJ: 83.021.873/0001-08
Endereço: Rua Duque de Caxias, n° 789, Centro
Município: São Lourenço do Oeste – SC

OBJETIVO

O presente Laudo Técnico tem por finalidade apresentar a valorização dos imóveis localizados na RUA MARIO PAGLIOSA, ENTRE O ACESSO INDUSTRIAL SUL E A RUA LINA DE MELLO MACHADO, em razão da execução de obras de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e execução de passeios públicos da via acima nominada.

AVALIAÇÃO

Considerando o preço de mercado dos imóveis objetos desta avaliação e em conformidade com as transações imobiliárias firmadas até esta data;

Considerando a melhoria da via com a implantação da infraestrutura acima descrita;

Vislumbro uma valorização imobiliária de 10,30% (dez vírgula trinta porcento) para os imóveis, conforme apresentado na planilha constante no Anexo I.

São Lourenço do Oeste, 14 de dezembro de 2015.

Francielle Honesko

FRANCIELLE HONESKO
Engenheira Civil
CREA SC 134.783-3
CREA PR 138.279/D

ANEXO I

VALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DA RUA MARIO PAGLIOSA

RUA MARIO PAGLIOSA – ÁREA INDUSTRIAL							
Qda.	**Lote**	**Contribuinte**	**Testada**	**Cota Particip.**	**Valor Venal**	**10,30%**	**Nº do Imóvel**
A. I	3	MILANO INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA	120,000	11,93%	393.112,43	40.490,58	5367
A. I	4	TRANSLOVERA TRANSPORTE E TURISMO	67,000	6,66%	111.429,89	11.477,28	4913
A. I	P/5	DANILU- ARTEFATOS DE ALUMINIOS	81,500	8,10%	135.867,04	13.994,31	60086
A. I	P/5	VG - MAX PARTICIPAÇÕES	50,000	4,97%	94.634,70	9.747,37	60084
A. I	CHAC	LOTEAMENTO VILA NOVA LTDA - ME	71,235	7,08%	1.850.252,94	30.531,51	62990
A. I	6	ENELE ESTOFADOS E MOVEIS LTDA.	113,200	11,26%	517.043,62	48.517,82	3262
A. I	8	ENELE ESTOFADOS E MOVEIS LTDA.	99,600	9,90%	262.618,75	27.049,73	63359
A. I	9	VG - MAX PARTICIPAÇÕES	100,129	9,96%	186.003,43	19.158,35	60063
A. I	P/11	MARINEUZA K. ANGGHEBEN & CIA LTDA	25,773	2,56%	43.672,22	4.498,24	63360
A. I	P/11	LUZIVAN MARCIO SANTIAN ME	50,000	4,97%	124.157,40	12.788,21	60089
A. I	P/11	EDEMIR NESI ME	100,000	9,94%	183.648,64	18.915,81	60088
A. I	P/11	INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS RISSI	65,313	6,49%	136.748,74	14.085,12	60999
A. I	P/11	CASA DO MDF - INDÚSTRIA E COMERCIO	62,017	6,17%	145.998,80	15.037,88	61499
TOTAL			1005,767	100,00%	**4.185.188,60**	**266.292,21**	

Francielle Honesko
Engenheira Civil
CREA/PR 138279/D
Visto/SC 134784-3

ANEXO III

(Lei Complementar nº 184, de 23 de dezembro de 2015)

CUSTO TOTAL/ORÇAMENTO ESTIMADO DA OBRA PÚBLICA QUE CONSISTE NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIO PAGLIOSA, ENTRE O ACESSO INDUSTRIAL SUL E A RUA LINA DE MELLO MACHADO

São Lourenço do Oeste, SC, 23 de dezembro de 2015.

GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 56596008	BDI COM Desoneração: 23,59%		
Tomador: MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE	terça-feira, 15 de setembro de 2015	Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: PROGRAMA PRO-TRANSPORTE OPERAÇÕES COM ESTADOS MUNICIPIOS E DISTRITO FEDERAL	Nº do contrato: 26230414223-44 / 2015	85,09% (hora)	
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOB VIA CONSOLIDADA EM CBUQ RUA MARIO PAGLIOSA		48,65% (mês)	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	1.765.905,78 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
1	**Serviços iniciais**				**43.933,74**		
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						
1.1.1	Placa de obra 1,25x2,00m - padrão/modelo Governo Federal	m²	2,50	397,42	993,55		74209/001 - SINAPI
1.1.2	Aluguel container/escritório incl instalação eletrica larg=2,20 comp=6,20m Alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acústico Chassis reforc piso compens naval	Mês	8,00	500,89	4.007,12		73847/001
1.1.3	Sinalização de trânsito noturna	m	700,00	2,63	1.841,00		74221/001
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
1.2.1	Engenheiro Civil	h	120,00	72,19	8.662,80		90777
1.2.2	Encarregado de obra	h	400,00	34,43	13.772,00		90776
1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.3.1	Locação topográfica de obra para pavimentação, inclusive nota de serviços acompanhamento de greide	m²	8.078,03	0,36	2.908,09		78472 - SINAPI
1.3.2	Retirada de tubos de concreto existente D = 40cm	m	171,15	29,04	4.970,20		Composição
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA						
1.4.1	Caminhão c/ carreta tipo prancha para 20 t	h	18,00	208,61	3.754,98		SINAPI 001286
1.4.2	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada	t.km	5.400,00	0,56	3.024,00		72840
2	**Movimentação de terra**				**64.210,27**		
2.1	Escavação e transporte de material de 2a cat dmt 50m com trator sobre esteiras 347 hp com lamina e escarificador	m³	3.501,51	4,61	16.141,96		74155/002
2.2	Aterro mecanizado e compactado mecanicamente	m³	1.786,36	21,29	38.031,60		3 S 08 501 00
2.3	Regularização de superficie em terra com motoniveladora	m²	8.078,34	0,58	4.685,44		79472
2.4	Transporte local com caminhão basculante, rodovia pavimentada DMT = 1.000m	m³	1.715,15	3,12	5.351,27		72880
3	**Drenagem pluvial**				**303.466,85**		
3.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
3.1.1	Esc.mec.de valas 2ª cat.c/retroescavadeira até 1,50m	m³	1.950,35	12,23	23.852,78		72915
3.1.2	Reaterro e compac.mec.de vala c/compac.manual tipo soquete vibrat.	m³	1.614,16	28,33	45.729,15		74015/001 - SINAPI
3.1.3	Escavação de vala em rocha com perfuração manual e explosivo	m³	200,00	74,63	14.926,00		2 S 04 020 00
3.2	DRENAGEM						
3.2.1	Fornec.e assent.de tubos de concreto simples D=40cm	m	165,00	61,95	10.221,75		73879/002+37451
3.2.2	Fornec.e assent.de tubos de concreto simples- D=60cm	m	417,00	112,50	46.912,50		73879/004+37453
3.2.3	Fornec.e assent.de tubos de concreto armado- D=80cm	m	200,00	258,11	51.622,00		73879/006+7750
3.2.4	Fornec.e assent.de tubos de concreto armado- D=100cm	m	155,00	371,34	57.557,70		73879/008+7753
3.2.5	Caixa para ralo com grade de ferro em barra chata 3/16" de alv tijolo macico paredes de uma vez (0.20 m) de 1.10x1.10x1.50 m (externa) com argamassa 1:4 cimento:areia, base conc fck=10 mpa,	und.	26,00	1.443,08	37.520,08		90875- SINAPI CHAP
3.3	CABEÇEIRAS DE REDE TUBULAR						
3.3.1	Forma para estruturas de concreto em chapa de madeira compensada resinada de 1,10x1,20 espessura 12mm, 02 utilizações (fabricação, montagem, desmontagem)	m²	30,00	52,25	1.567,50		84214
3.3.2	Concreto usinado bombeado fck=35MPA, inclusive lançamento e adensam.	m³	8,00	470,63	3.765,04		74138/005
3.3.3	Armacao aco ca-50, diam. 8,00mm -fornecimento/ corte(kg perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	105,00	9,22	968,10		74254/002
3.3.4	Armacao aco ca-50, diam. 10,00mm -fornecimento/ corte(kg perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	120,00	9,22	1.106,40		74254/002

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 56596008	BDI COM Desoneração: 23,59%	
Tomador: MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE	terça-feira, 15 de setembro de 2015	Encargos sociais s/ m.o.
Programa: PROGRAMA PRO-TRANSPORTE OPERAÇÕES COM ESTADOS MUNICIPIOS E DISTRITO FEDERAL	Nº do contrato: 26230414223-44 / 2015	85,09% (hora)
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOB VIA CONSOLIDADA EM CBUQ RUA MARIO PAGLIOSA		48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	1.765.905,78 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
3.3.5	Armacao aco ca-50, diam. 12,00mm -fornecimento/ corte(kg perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	258,00	9,22	2.378,76		74254/002
3.4	OUTROS SERVIÇOS						
3.4.1	Passadiços com tábuas de madeira 2ª 30cm larg, com base de peça de madeira nativa 3x3", para passagem de veículos e pedestres, no momento em que as valas de drenagem estejam abertas	M²	118,62	45,01	5.339,09		74219/002
4	**Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q. VIA**				**567.940,25**		
4.1	Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q. sobre leito natural						
4.1.1	Sub-base para pavimentação com macadame esp. =10cm	m³	807,83	145,49	117.531,19		73766/001
4.1.2	Base de brita graduada esp. =15cm	m³	1.211,75	115,28	139.690,54		73710 - SINAPI
4.1.3	Imprimacao de base de pavimentacao com emulsao cm-30, incl. transporte	m²	8.078,34	4,97	40.149,35		91155 - SINAPI CH
4.1.4	Regularização em C.B.U.Q. (esp. média=3cm)	ton.	605,85	191,48	116.008,16		91153 - SINAPI CH
4.1.5	Capa asfáltica em C.B.U.Q. (esp. média=3cm)	ton.	605,85	232,07	140.599,61		91154 - SINAPI CH
4.1.6	Transporte local de massa asfaltica - Pavimentação urbana DMT=25Km	m³xkm	6.058,76	0,94	5.695,23		83357 - SINAPI
4.2	Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q. sobre calçamento						
4.2.1	Limpeza de Superficies com jato de alta pressão de ar e água	m²	212,30	1,50	318,45		73806/001 - SINAPI
4.2.2	Imprimacao de base de pavimentacao com emulsao cm-30, incl. transporte	m²	212,30	4,97	1.055,13		91155 - SINAPI CH
4.2.3	Regularização em C.B.U.Q. (esp. média=3cm)	ton.	15,92	191,48	3.048,36		91153 - SINAPI CH
4.2.4	Capa asfáltica em C.B.U.Q. (esp. média=3cm)	ton.	15,92	232,07	3.694,55		91154 - SINAPI CH
4.2.5	Transporte local de massa asfaltica - Pavimentação urbana DMT=25Km	m³xkm	159,23	0,94	149,68		83357 - SINAPI
5	**Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q. CICLOVIA**				**189.830,13**		
5.1	Sub-base para pavimentação com macadame esp. =30cm	m³	578,86	145,49	84.218,34		73766/001
5.2	Base de brita graduada esp. =15cm	m³	289,43	115,28	33.365,49		73710 - SINAPI
5.3	Imprimacao de base de pavimentacao com emulsao cm-30, incl. transporte	m²	1.929,54	4,97	9.589,81		91155 - SINAPI CH
5.4	Regularização em C.B.U.Q. (esp. média=3cm)	ton.	144,72	191,48	27.710,99		91153 - SINAPI CH
5.5	Capa asfáltica em C.B.U.Q. (esp. média=3cm)	ton.	144,72	232,07	33.585,17		91154 - SINAPI CH
5.6	Transporte local de massa asfaltica - Pavimentação urbana DMT=25Km	m³xkm	1.447,16	0,94	1.360,33		83357 - SINAPI
6	**Sinalização viária**				**49.483,68**		
6.1	Pintura mec.de faixas continua c/tinta acrílica branca	m²	701,62	12,70	8.910,57		4 S 06 100 31 - DNIT
6.2	Pintura manual faixas pedestres c/tinta acrílica branca	m²	295,51	21,13	6.244,13		4 S 06 100 32 - DNIT
6.3	Pintura manual faixas zebrada c/tinta acrílica amarela	m²	59,64	21,13	1.260,19		4 S 06 100 32 - DNIT
6.4	Pintura mec.de faixas c/tinta acrílica amarela	m²	68,27	12,70	867,03		4 S 06 100 31 - DNIT
6.5	Pintura mec.de faixas c/tinta acrílica vermelha	m²	241,08	12,70	3.061,72		4 S 06 100 31 - DNIT
6.6	Pintura de setas e dizeres na pista	m²	58,58	20,78	1.217,29		80550 - DEINFRA
6.7	Fornecimento e colocação de tacha refletiva monodirecional	und.	565,00	19,06	10.768,90		4 S 06 120 01 - DNIT
6.8	Placa de sinalização viária circular d=50cm, com suporte de aço galvanizado (d=50mm e h= 3 metros), inclusive base de concreto não estrutural	und.	13,00	272,68	3.544,84		91127 - Sinapi CHAP
6.9	Placa de sinalização viária octogonal l=25cm, com suporte de aço galvaNizado (d=50mm e h= 3 metros), inclusive base de concreto não estrutural	und.	11,00	353,01	3.883,11		91131 - Sinapi CHAP
6.10	Placa de sinalização viária triangular l=75cm, com suporte de aço galvanizado (d=50mm e h= 3 metros), inclusive base de concreto não estrutural	und.	3,00	272,41	817,23		91133 - Sinapi CHAP

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 56596008		BDI COM Desoneração: 23,59%	
Tomador: MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE		terça-feira, 15 de setembro de 2015	Encargos sociais s/ m.o.
Programa: PROGRAMA PRO-TRANSPORTE OPERAÇÕES COM ESTADOS MUNICIPIOS E DISTRITO FEDERAL		Nº do contrato: 26230414223-44 / 2015	85,09% (hora)
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOB VIA CONSOLIDADA EM CBUQ RUA MARIO PAGLIOSA			48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	1.765.905,78 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
6.11	Placa esmaltada p/identificação n°de rua e passagem de Deficiente Fisico, dimensões 50x25cm, fornecimento e instalação com poste de fixação h=2,5m, metálico	und.	6,00	115,51	693,06		73916/002 - SINAPI
6.12	Placa esmaltada identificação ônibus, dimensões 40x60cm, fornecimento e instalação com poste de fixação h=2,5m, metálico	und.	4,00	167,39	669,56		80941 - deinfra
6.13	Placa esmaltada identificação cadeirante e idoso, dimensões 45x95cm, fornecimento e instalação com poste de fixação h=2,5m, metálico	und.	15,00	434,48	6.517,20		80963 - deinfra
6.14	Placa esmaltada identificação cruzamento perigoso e passagem de pedestres L=45cm, fornecimento e instalação	und.	5,00	205,77	1.028,85		80961 - Deinfra
7	**Calçada**				**539.015,55**		
7.1	Sub-base para pavimentação com macadame esp. =45cm	m³	1.488,50	145,49	216.561,87		73766/001
7.2	Pavimentação em blocos de concreto intertravados 6cm, colchão de pó de pedra e rejunte com areia média,	m²	2.721,14	65,03	176.955,73		88889/4 - Sinapi Chapec
7.3	Pavimentação em blocos de concreto intertravados 8cm, colchão de pó de pedra e rejunte com areia média - acesso	m²	296,55	73,28	21.731,18		88889/7 - Sinapi Chapec
7.4	Pavimentação em blocos de concreto intertravados espessura 6cm T-alerta e T-direcional, dimensões	m²	285,95	73,31	20.962,99		88889/6- Sinapi Chapec
7.5	Meio-fio pre-moldado Dimensões 12x15x30x100cm ,rejuntado c/argamassa 1:4 (Cimento:areia), incluindo	ml	1.256,68	41,98	52.755,43		74223/001 - Sinapi
7.6	Meio-fio de concreto pre-moldade 12x30cm sobre base de concreto simples rejuntado	ml	1.256,68	31,25	39.271,25		72967
7.6	Meio-fio de concreto moldado in loco, 15MPA, Rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia)	ml	187,20	57,57	10.777,10		73789/002
8	**Controle Tecnológico**				**2.936,99**		
8.1	Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente	Unid.	7,00	214,38	1.500,66		74022/040
8.2	Ensaio do controle do grau de compactação da mistura asfaltica	Unid.	7,00	55,13	385,91		74022/053
8.3	Ensaio de determinação do teor de betume	Unid.	7,00	107,19	750,33		74022/005
8.4	Ensaio de controle de taxa de aplicação de ligante betuminoso	Unid.	7,00	42,87	300,09		74022/027
9	**Obras Complementares**				**5.088,32**		
9.1	Canteiros						
9.1.1	Meio-fio de concreto pre-moldade 12x30cm sobre base de concreto simples rejuntado	ml	25,00	31,25	781,25		72967
9.1.2	Grama, inclusive preparo do solo	m²	19,07	9,82	187,27		74236/001
9.1.3	Limpeza final	m²	8.078,03	0,51	4.119,80		Composição
			TOTAL	R$	1.765.905,78		

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
Carimbo e Assinatura

Francielle Honesko
Engenheira Civil
CREA/PR 138279/D
Visto/SC 134784-3

V.010115

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 56596008					BDI COM Desoneração: 23,59%			
Tomador: MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE					terça-feira, 15 de setembro de 2015			Encargos sociais s/ m.o.
Programa: PROGRAMA PRO-TRANSPORTE OPERAÇÕES COM ESTADOS MUNICIPIOS E DISTRITO FEDERAL					Nº do contrato: 26230414223-44 / 2015			85,09% (hora)
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOB VIA CONSOLIDADA EM CBUQ RUA MARIO PAGLIOSA								48,65% (mês)
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	1.765.905,78 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração	

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 26230414223-44 / 2015 | Tomador: MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOB VIA CONSOLIDADA EM CBUQ RUA MARIO PAGLIOSA | Programa: PROGRAMA PRO-TRANSPORTE OPERAÇÕES COM ESTADOS

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	Serviços iniciais	43.933,74	36,44	36,44	9,08	45,52	9,08	54,60	9,08	63,68	9,08	72,76	9,08	81,84
2	Movimentação de terra	64.210,27	80,00	80,00	20,00	100,00								
3	Drenagem pluvial	303.466,85	20,06	20,06	46,80	66,86	20,00	86,86	13,14	100,00				
4	Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q. VIA	567.940,25							35,00	35,00	25,00	60,00	34,90	94,90
5	Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q. CICLOVIA	189.830,13							64,47	64,47	11,84	76,31	20,00	96,31
6	Sinalização viária	49.483,68												
7	Calçada	539.015,55					8,54	8,54	6,36	14,90	20,00	34,90	20,00	54,90
8	Controle Tecnológico	2.936,99												
9	Obras Complementares	5.088,32												
	TOTAL (%)		7,26	7,26	9,00	16,26	6,27	22,53	22,61	45,14	15,64	60,78	19,70	80,49
	REPASSE	1.500.000,00		108.941,08		134.933,92		94.043,37		339.181,76		234.655,70		295.573,07
	Contrapartida Financeira	265.905,78		19.312,04		23.919,81		16.671,12		60.126,93		41.597,54		52.396,39
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	1.765.905,78		128.253,12		158.853,72		110.714,48		399.308,69		276.253,24		347.969,47
	ACUMULADO (R$)			128.253,12		287.106,84		397.821,33		797.130,01		1.073.383,26		1.421.352,73

Francielle Honesko
Engenheira Civil
CREA/PR 138279/D
Visto/SC 134784-3

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 15 de setembro de 2015
Data

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 26230414223-44 / 2015 | Tomador: MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOB VIA CONSOLIDADA EM CBUQ RUA MARIO PAGLIOSA | Programa: PROGRAMA PRO-TRANSPORTE OPERAÇÕES COM ESTADOS

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	Serviços iniciais	43.933,74	9,08	90,92	9,08	100,00								
2	Movimentação de terra	64.210,27												
3	Drenagem pluvial	303.466,85												
4	Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q. VIA	567.940,25	5,10	100,00										
5	Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q. CICLOVIA	189.830,13	3,69	100,00										
6	Sinalização viária	49.483,68	80,00	80,00	20,00	100,00								
7	Calçada	539.015,55	45,10	100,00										
8	Controle Tecnológico	2.936,99			100,00	100,00								
9	Obras Complementares	5.088,32			100,00	100,00								
	TOTAL (%)		18,27	98,76	1,24	100,00								
	REPASSE	1.500.000,00	274.059,21		18.611,89									
	Contrapartida Financeira	265.905,78	48.582,62		3.299,34									
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**1.765.905,78**	**322.641,83**		**21.911,23**									
	ACUMULADO (R$)		**1.743.994,55**		**1.765.905,78**									

Francielle Honesko
Francielle Honesko
Engenheira Civil
CREA/PR 138279/D
Visto/SC 134784-3

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 15 de setembro de 2015
Data

V.010115

BDI - Bonificação e Despesas Indiretas

Nº do contrato: 26230414223-44 / 2015 15/09/2015
Tomador: MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOB VIA CONSOLIDADA EM CBUQ
Programa: PROGRAMA PRO-TRANSPORTE OPERAÇÕES COM ESTADOS MUNICIPIOS

Identifique o tipo de obra:	2	
		Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de rodovias e ferrovias:	2	Sobre os serviços.
		(X) Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
		SEM Desoneração.
		(X) COM Desoneração.

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	**4,01%**
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	**0,50%**
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	**0,69%**
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	**1,11%**
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	**7,30%**
I1: PIS e COFINS				**3,65%**
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				**2,00%**
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				**2,00%**
BDI incluso no custo unit?	**(X) SIM**			NÃO INCLUSO
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento				20,97%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento				**23,59%**

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

Francielle Honesko

sponsável Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO OES
Carimbo e Assinatura
Francielle Honesko
Engenheira Civil
CREA/PR 138279/D
Visto/SC 134784-3

Prefeito Municipal (ou Tomador)
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

V.010115