Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3328/2022
Data: 25/11/2022 - Horário: 16:54
Legislativo - ORP 393/2022

Ofício nº 445/AL

Pato Branco, 25 de novembro de 2022.

Prezado presidente Claudemir Zanco,

Vimos através deste encaminhar ofício 038/2022-SEO da Secretaria de Engenharia e Obras, em resposta ao requerimento 843/2022 enviado ao Executivo Municipal através do ofício 421/2022-DL.

Ademais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Francieli Catusso Tamagno
Assessora de Assuntos Legislativos

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Secretaria Municipal de Engenharia e Obras

Ofício nº 038/2022-SEO

Para: Câmara Municipal de Pato Branco

Pato Branco 24 de novembro de 2022

A Secretaria de Engenharia e Obras vêm por meio deste em resposta ao Requerimento n° 843/2022, no qual solicita informações e indicação das providencias tomadas em relação aos alagamentos ocorridos no mês de outubro 2022.

É notória a necessidade do desenvolvimento do Plano Diretor de Drenagem Urbana do Município de Pato Branco que forneça subsídios por meio de medidas estruturais e não-estruturais para a gestão eficiente da drenagem urbana. Este plano, entretanto, não pode estar dissociado do Plano Diretor do Município, pois o controle de cheias está intimamente relacionado com as taxas de ocupação e permeabilidade do solo, além das áreas verdes previstas e da estimativa de crescimento urbano. Ademais, é um estudo que demanda bastante tempo para ser finalizado.

Considerando que os eventos de precipitação têm ocorrido com maior frequência e intensidade devido às mudanças climáticas; considerando também que o Plano Diretor do Município está em processo de revisão e que o tempo para elaboração do Plano Diretor de Drenagem é demasiadamente longo, o Município de Pato Branco contratará, como medida emergencial, o desenvolvimento de estudos hidrológicos da Bacia Hidrográfica do Rio Ligeiro com a indicação e revisão das medidas propostas em 2010 para a minimização dos picos de escoamento superficial. O termo de referência para a licitação desta contratação está em desenvolvimento pelos técnicos da prefeitura e a licitação está prevista para ocorrer no primeiro trimestre de 2023.

Este estudo será dividido em etapas, para que as áreas prioritárias, localizadas nos bairros Bonatto, São Vicente, Baixada, Industrial (Bacia do Altíssimo Ligeiro) e São Vicente (Bacia do Córrego Penso), sejam analisadas em um primeiro momento. Como resultado desta análise, serão sugeridas medidas estruturais para a contenção de cheias nesses locais, que podem incluir a construção de bacias de contenção, valas de infiltração, limitações de ocupação urbana ou outras que sejam pertinentes e diminuam os picos de escoamento superficial de forma suficiente para evitar os alagamentos na ocorrência de chuvas com tempo de retorno igual ou superior a 100 anos.

Além disso, projetos e estudos ambientais do desassoreamento da bacia de contenção do Pinheirinho estão em andamento. Após a obtenção desses estudos será feito o licenciamento ambiental pertinente junto ao IAT para que a obra de desassoreamento seja licitada e devidamente executada.

Concomitante a este trabalho, será desenvolvido o termo de referência para a elaboração do Plano Diretor de Drenagem do Município, que deverá levar em consideração o Plano Diretor do Município Atualizado e também os estudos realizados.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente

Daniel Parcianello
Secretario de Engenharia e Obras
Port. 401/2022