MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: **MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE BASE PARA PISTA DE SKATE**

LOCAL: **ANEXO AO GINÁSIO JOÃO GONZALES**

ENDEREÇO: **RUA JOSÉ ROSÁRIO, ESQUINA COM A RUA LUIZ MONICI - QUADRA 2B – BAIRRO LABIENÓPOLIS – GARÇA - SP**

PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**

DISPOSIÇÕES GERAIS

A empresa contratada deverá:

- Tomar as providências necessárias, para a proteção das instalações e equipamentos do local onde será executada a obra**.**
- Garantir a segurança e a integridade física dos trabalhadores da obra e dos usuários do local, conforme normas determinadas por Lei;
- Fornecer e obrigar o uso dos equipamentos de proteção individual e do uniforme com identificação;
- Manter o Diário de Obras no local;
- Utilizar materiais de primeira qualidade, que serão submetidos a inspeção e aprovação da fiscalização da contratante;
- Não alterar serviços e / ou materiais especificados, sem o conhecimento do profissional responsável pela fiscalização da obra e sem a autorização do mesmo por escrito.
- Esclarecer dúvidas com a fiscalização, antes de iniciar qualquer serviço, descrito ou não descrito, porém implícito.

EXECUÇÃO DE BASE PARA PISTA DE SKATE

Fornecimento de materiais e mão de obra para execução de base da pista de skate que será executada com espessura de 5 (cinco) centímetros e dimensões de 15x25 metros totalizando 375 (trezentos e setenta e cinco) metros quadrados, esta que será executada em local previamente preparado, livre de

material vegetal e sobre camada de brita devidamente compactada, nivelada e regularizada, montando-se as fôrmas na altura de 5 centímetros que serviram para conter e dar forma ao concreto a ser lançado, estas serão confeccionadas com sarrafos de madeira em perfeitas condições, sem quaisquer tipos de empenos com espessura mínima de 2,50 centímetros, a forma deverá ser reforçada de modo que não ocorra a abertura das mesmas garantindo o perfeito alinhamento, geometria, esquadro e devidamente taliscada garantindo também o perfeito nivelamento e uniformidade da espessura da base a ser executada.

Após execução destes serviços, será executada a barreira contra umidade utilizando lona plástica com espessura mínima de 200 micras, íntegra, sem furos ou rasgos, e transpassada em 30cm nas emendas, sobre esta colocadas as telas de armadura de aço soldadas e nervuradas de malha 10x10 cm e fio 4,2 mm amarrando-as adequadamente umas nas outras.

Será utilizado concreto Fck 25 MPa realizando o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto de forma continua para se evitar patologias futuras, para o acabamento deve-se utilizar alisadora de concreto motorizada, deixando a superfície da base completamente uniforme, posteriormente realizados os cortes das juntas de dilatação na profundidade de 1/3 da espessura do concreto, sendo estes realizados no máximo em até 24 horas do lançamento do mesmo.

Executar a base de acordo com as normas vigentes e as regras oficiais da FPS (Federação Paulista de Skate) para o bom desempenho da modalidade esportiva.

A base deverá ser entregue para utilização no prazo de quinze (15) dias.

Garça, 20 de Setembro de 2021.

_____
Maycon Ramón Dorta de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA nº 5070103539